

質 問 回 答 書

案件名 中央ポンプ場改修工事（雨水ポンプ設備）

番 号	質 問	回 答
1	電気設備工事 ポンプ設備コントロールセンタ機能増設 1式 積算に必要なため製造メーカーをご教示ください。	既設については、荏原商事株式会社です。
2	電気設備工事 ポンプ設備補助継電器盤 3 機能増設 1式 積算に必要なため製造メーカーをご教示ください。	既設については、荏原商事株式会社です。
3	電気設備工事 計装テレメータ盤機能増設 1式 積算に必要なため製造メーカーをご教示ください。	既設については、荏原商事株式会社です。
4	電気設備工事 ゲート操作盤機能増設 1式 積算に必要なため製造メーカーをご教示ください。	既設については、荏原商事株式会社です。
5	特記仕様書 2-4. 機器仕様 16)～19) (4) その他 に記載のある 機能増設作業実施後、中央監視設備を含めた試験 調整作業を実施すること。と記載があります。総 合試運転実施時や積算に必要な情報なため製造 メーカーをご教示ください。	既設については、荏原商事株式会社です。
6	特記仕様書 第2章 設備工事 今回工事で幹線ゲート遠方監視システムに使用し ている回線を光回線へ変更するとありますが、想 定されている光回線種別についてご教示くださ い。	光回線はIP-VPNを想定しています。
7	特記仕様書 1-12. その他 1) 既設機器に対する改造工事を実施した場合に は、その内容の完成図書を作成するとともに完成 図書の冒頭に工事概要とともに改造対象機器名称 と概略の改造内容も明記すること。とありますが 図面等提出時は既設製造メーカーより提出しな ければいけないという認識でよろしいでしょうか。	特記仕様書のとおりです。
8	今回のNo.3排水ポンプ更新時、試運転を行います が他号機との運転比較をする必要がありますか。 必要な場合他号機の製造メーカーをご教示くだ さい。	特記仕様書のとおりです。
9	ポンプの運転範囲を確認するため 吸込み側・吐出側水位条件、実揚程をご教示くだ さい。 吸込み側水位 HWL：〇〇.〇〇m LWL：〇〇.〇 〇m 吐出側水位 HWL：〇〇.〇〇m LWL：〇〇.〇〇m 実揚程：〇.〇m	吸込み側・吐出側水位条件、実揚程は下記と想定 しています。 吸込み側水位 HWL：AP-3.016m LWL：AP-1.866m 吐出側水位 HWL：AP+4.001m LWL：AP-1.946m 実揚程：6.442m

以上