

設 計 内 訳 書

工事名称 草加市スポーツ健康都市記念体育館観客席入口庇漏水工事

工事場所 草加市瀬崎六丁目3 1 番 1 号

設計年月 令和7年（2025年）9月

<注意事項>

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

草加市 総合政策部 公共建築課

建築工事						
防水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地清掃	高圧水洗清掃 平場・立上り 水圧10～15Mpa	56.5	m ²			
コンクリート下地調整	下地調整材 C-2 こて塗	51.6	m ²			
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ウレタン [®] Ⅲ系 平面 表面塗装メーカ標準色	51.6	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅲ系 立上り 表面塗装メーカ標準色	4.9	m ²			
脱気装置	塗膜防水用 平場 ウレタン系 X-1工法	2	個			
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 縦型	2	か所			
珪藻土補修 笠木	金こて 糸幅200	25.3	m			
シーリング [®]	一般部 ホ [®] リウレン系 (PU-2) 10×10 笠木内側防水押え	18.5	m			
シーリング [®]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10 笠木コーナー	1.3	m			
シーリング [®]	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10 ガラス押え (片面)	231	m			
シーリング [®]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 底上部タイル取り合い部	16	m			
注入口付アンカーピ [®] ン ン [®] 部分 [®] ポ [®] キ樹脂 注入工法	一般部分 アンカーピ [®] ン 9本/m ² タイル面 (立上り)	12.5	m ²			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

建築工事						
その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木	直線 W210 1.3t 押出成形品 カラー仕上	25.3	m			
アルミ笠木	コーナー W210 1.3t 押出成形品 カラー仕上	2	か所			
床タイル清掃	玄関前外部床磁器質タイル 水圧10～15Mpa	172	m ²			
目あらし	コンクリート面 床	7.7	m ²			
床タイル張り	I 類 磁器質タイル 圧着張り 100角	7.7	m ²			
床排水目皿	マット下 SUS製 φ60	3	か所			
照明器具	屋外用シームレス照明 電源ユニット内蔵 L1200	9	台			
フールボックス	200×200×200 WP SUS製	1	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
カッティングシート	ネーミングライツ企業名掲示用 手間共 W1,300×H400：1枚 W800×H300：2枚	1	式			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]