

参 考 数 量 表

工 事 名： 鶴ヶ島文化会館解体工事

工事場所： 鶴ヶ島文化会館（鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘28番4）

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	鶴ヶ島文化会館解体工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費	率分	1	式			
		積上げ分	1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費	工 事 名 :	1	式			
	有価物処理		1	式			
	計						
	消費税額		10	%			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（積上げ分）						
	交通誘導員	交通誘導員B	1	式			
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 4ヶ月 運搬費共	45.0	m			
	仮設鉄板敷き	4ヶ月 厚さ22mm	239.0	m ²			
	キャスターゲート	4ヶ月 6.0m 工事車両出入口 掛払・損料・運搬含む	1	か所			
	近隣家屋調査	事前調査、事後調査	1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
II	電気設備工事		1	式			
III	機械設備工事		1	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	撤去工事		1	式			
3	雑工事		1	式			
4	発生材処分		1	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	枠組本足場（手摺先行方式）	W=600 3か月 高さ12m未満（本館）	515.0	m ²			
	単管1本足場	2か月、掛払い手間、損料、運搬費含む（講堂）	286.0	m ²			
	内部枠組棚足場（H=5.7m以下）	2か月、掛払手間、損料、運搬費含む（講堂）	122.0	m ²			
	脚立足場	1.8m（各室）	370.0	m ²			
	防災シート張り	防災Ⅰ類、2か月、掛払い手間、損料、運搬費含む（講堂）	286.0	m ²			
	防音パネル張り	アルミ製、3か月、掛払い手間、損料、運搬費含む（本館）	515.0	m ²			
	安全手摺（手摺先行方式）	3か月 運搬費共	92.7	m			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事						
	コンクリートとりこわし	R C造地上部	220.00	m ³			
	〃	R C造基礎部、S造基礎部、C B基礎部	194.00	m ³			
	無筋コンクリートとりこわし	捨コン 厚200mm以下	14.50	m ³			
	場所打ちコンクリート杭撤去	撤去部搬入良質土埋戻し含む 15本 パワーショベル引抜き、表層再生砕石敷き	1	式			
	C B積みとりこわし	フェンス基礎、外物置基礎	3.10	m ³			
	鉄筋切断	集積共	397.00	m ³			
	折版撤去	集積共、本館屋根部208m ²	1	式			
	S造建物上屋解体	人力・機械併用 講堂、渡り廊下、屋根・外壁共	177.0	m ²			
	内装材とりこわし	木造床組 集積共	249.0	m ²			
	〃	間仕切り壁下地（ボード別途） 集積共	286.0	m ²			
	〃	天井下地（ボード別途） 集積共	467.0	m ²			
	〃	天井仕上（ボード） 集積共	220.0	m ²			
	内装材とりこわし（アスベスト含有）	床ビニルタイル 集積共	124.0	m ²			
	〃	天井ボード 集積共	247.0	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込共	1.5	m ³			
	とりこわし機械運転	ベースマシン、バックホウ 排出ガス対策型 0.8m ³	1	式			
	とりこわし機械運搬	ベースマシン、バックホウ 排出ガス対策型 0.8m ³	1	式			
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	16.5	m ²			
	ビニル床シート撤去	一般 集積共	16.0	m ²			
	カーペット撤去	集積共	38.8	m ²			
	床フローリング撤去	集積共	165	m ²			
	床下地板撤去	集積共	243	m ²			
	畳撤去	集積共	54	枚			
	柱撤去	集積共、木製柱	11	本			
	敷居撤去	集積共	10	本			
	鴨居撤去	集積共	10	本			
	木製巾木撤去	集積共	75.1	m			
	ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	76.8	m			
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	52.7	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁クロス撤去	集積共	73.4	m ²			
	壁合板・ボード撤去	一般 1重張り 集積共	304.0	m ²			
	壁合板・ボード撤去	石綿含有 1重張り 集積共	31.8	m ²			
	天井クロス撤去	集積共	22.9	m ²			
	軒天フレキシブルボード撤去	石綿含有 1重張り 集積共	70.8	m ²			
	木製戸撤去	集積共	91.7	m ²			
	鋼製戸撤去	集積共	173	m ²			
	ガラスブロック撤去	集積共	7.5	m ²			
	天井点検口撤去	集積共	6	か所			
	塩ビ雨樋撤去	縦樋、軒樋 VP管 集積共	142.0	m			
	サッシシーリング撤去	集積共	353.0	m			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	4.80	m ³			
	PCB含有分析費用	シーリング中の含有	1	検体			
	敷地内樹木 伐採抜根	撤去処分含む	1	式			
	フェンス撤去		21.3	m ²			

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	雑工事						
	埋戻し	撤去杭の埋戻し部は除く 基礎、浄化槽跡、樹木抜根部等	171.00	m ³			
	締固め	振動ローラ2.4-2.8 t	171.00	m ³			
	転圧機械運搬	振動ローラコンパインド、往復	1	式			
	敷地内進入防止柵設置	鉄製ロープスティック支柱 L1500程度	22	本			
	〃	標識トラロープ2段	84.0	m			
	進入防止用の表示板	工事完了時に設置	1	か所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	発生材処分						
	(積込)						
	コンクリート類	機械	411.00	m ³			
	アスファルト塊	人力	1.50	m ³			
	解体系混合物	人力 ボード、木材、金属くず	53.00	m ³			
	アスベスト含有建材	人力	4.80	m ³			
	(運搬)						
	コンクリート類	DID区間有 10tダンプ 19.5km以下 バックホウ0.8m ³	411.00	m ³			
	アスファルト塊	DID区間有 4tダンプ 17.0km以下 バックホウ0.28m ³	1.50	m ³			
	解体系混合物	DID区間有 4tダンプ 27.0km以下 バックホウ0.28m ³	53.00	m ³			
	アスベスト含有建材	DID区間有 4tダンプ 60.0km以下 バックホウ0.28m ³	4.80	m ³			
	(処分)						
	コンクリート類	有筋 2.45 t/m ³	1,007.00	t			
	アスファルト塊	2.35 t/m ³	3.50	t			
	解体系混合物	石膏ボード混入	53.00	m ³			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	電気設備工事						
1	撤去工事		1	式			
2	発生材処分		1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	撤去工事						
	引込線切断		1	式			
	分電盤撤去		2	面			
	蛍光灯撤去	40W*1	9	台			
	〃	40W*2	32	台			
	〃	20W*1	16	台			
	〃	20W*2	6	台			
	〃	角型蛍光灯	4	台			
	和風照明撤去		2	台			
	シャンデリア撤去		1	台			
	ブラケット照明撤去	蛍光灯	6	台			
	ダウンライト撤去		5	台			
	非常灯撤去		6	台			
	スイッチ撤去		45	個			
	コンセント撤去		29	個			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	スポット型感知器撤去		20	個			
	火報受信機撤去		1	個			
	火報発信機撤去		3	個			
	スピーカー撤去		3	台			
	換気扇撤去		9	台			
	キュービクル撤去	外装のみ	1	式			
	電線管撤去		1	式			
	電線撤去	8×3C	1	式			
	//	2.0-2C	1	式			
	//	1.6-2C	1	式			
	//	1.6-3C	1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	発生材処分						
	(積込)						
	解体系混合物	人力 金属くず類	8.08	m ³			
	(運搬)						
	解体系混合物	DID区間有 4tダンプ 27.0km以下 ハックホ0.28m ³	8.08	m ³			
	(処分)						
	解体系混合物	ボード、木材、金属くず	8.08	m ³			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
1	撤去工事		1	式			
2	発生材処分		1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	撤去工事						
	給水管撤去		1	式			
	排水管撤去		1	式			
	保温材撤去	直管部（非石綿含有部）で切断によりエルボ部（石綿含有）除去	1	式			
	粉塵飛散防止材吹付け	配管保温材エルボ部（アスベスト含有材） 湿潤化	3.0	m ²			
	防塵防護服		1	式			
	防塵マスク		1	式			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	0.30	m ³			
	桤撤去	コンクリート桤	11	個			
	〃	塩ビ桤	10	個			
	和風便器撤去		3	組			
	大便器撤去		3	組			
	小便器撤去		8	組			
	手洗器撤去		4	組			
	掃除流し撤去		1	組			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	発生材処分						
	(積込)						
	コンクリート類	機械	1.20	m ³			
	解体系混合物	人力	2.80	m ³			
	アスベスト含有建材	人力	0.30	m ³			
	(運搬)						
	コンクリート類	DID区間有 10tダンプ 19.5km以下 ハックホ0.8m ³	1.2	m ³			
	解体系混合物	DID区間有 4tダンプ 27.0km以下 ハックホ0.28m ³	2.80	m ³			
	アスベスト含有建材	DID区間有 4tダンプ 60.0km以下 ハックホ0.28m ³	0.30	m ³			
	(処分)						
	コンクリート類	有筋 2.45 t / m ³	2.80	t			
	解体系混合物	ボード、木材、金属くず	2.80	m ³			
	アスベスト含有建材		0.30	m ³			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	有価物売却費						
1	建築工事分		1	式			
2	電気設備工事分		1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事分						
	鉄くず H1	H型鋼等	11.10	t			
	鉄くず H2	溝形鋼、PL、鉄筋、手摺等、角鋼	0.90	t			
	鉄くず H3	C型鋼等	2.80	t			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電気設備工事分						
	鉄くず H4		0.10	t			
	銅くず		195.0	kg			
	計						