

「入力データ一覧表」の取扱いについて

- (1) 「入力データ一覧表」は、競争参加有資格者の的確な見積もりを行うために参考として供するものです。
建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく工事請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について、請負者の責めにおいて定めるものであり、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	06 利根沼田環境森林事務所 実施設計書 当初 07-06000906004-40 0 1 実施単価 11 利根沼田・東部山間 0-07.09.01(0) 8 治 山		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 寒冷級地 冬期率区分 地域補正区分 緊急工事区分 現場環境改善費区分 契約保証方法 消費税率 週休二日補正	40 01 治山地すべり 06 4級地(H17.10.01から) 63 15 補正なし 00 補正なし 99 計上しない 01 金銭的保証 03 消費税率10% 04 完全週休2日		

入力データ一覧表

頁0-0002

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0001	仮設費	1 式		
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 3 0 0 mm	21. 0 m		A=1, B=2, C=2 A=管径 3 0 0 mm, B=使用期間 3 ヶ月以上6 ヶ月未満, C=平坦
SC1230	圧送管組立・撤去	1 回		A=1, B=70 A=治山ダム工等, B= 3 0 mを超える部分の配管延長 (m)
SC1240	圧送管損料(治山ダム工等) 対象：作業範囲 3 0 mを超える区間	246. 5 m3		A=70, B=2, C=1 A= 3 0 mを超える部分の配管延長 (m) , B= 3 0 m3以上 4 5 m3未満, C=無筋構造物
SA1347	水替ポンプ据付撤去 (小口径) 5 0 mm	1 箇所		A=1 A= 5 0 mm
SA1342	水替工 (小口径)	日		A=1 A=
G0002	積上げ準備費 支障木伐採 7本	1 式		
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 6 cm	1 本		A=26 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 2 cm	1 本		A=32 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 4 cm	2 本		A=34 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 6 cm	2 本		A=36 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 4 8 cm	1 本		A=48 A=胸高直径(cm)
G0003	積上げ安全費 雨量計損料等	1 式		
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=2 A= 4 ～ 6 ヶ月 (1 3 5 日)

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
X1000	※※請負工事費※※			
YC110000	溪間工			
YC211000	谷止工 木賊温泉 2 工区			
YC311100	N0. 3谷止工(コンクリート) L=26. 0m H=5. 5m	1 式		
SC1202	型枠設置・撤去	80. 3 m ²		
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	75. 5 m ²		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉 B 種） W/C60%以下	218. 4 m ³		A=1, B=2, C=35, D=1, F=1, G=, H=0 A=治山ダム, B=18- 8-40（高炉 B 種） W/C60%以下, C=設計日打数設量 (m ³), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり , G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）, H= 3 0mを超える部分 の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	218. 4 m ³		A=1, B=4 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 6 0 %
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	126 本		A=1 A=U 型
SC1250	残存型枠 60kg以下	15. 4 m ²		A=1, B=1 A=残存型枠, B=FRC製 t=6. 0mm
SC1310	目地材 t = 1 0 m m	15. 4 m ²		A=1 A= t = 1 0 m m
SC1301	止水板（合成樹脂製）設置 巾 3 0 c m 厚 7 m m	5. 5 m		
SC1330	円形型枠（紙管） 紙管 内径300mm	2. 3 m		A=1 A=紙管 内径300mm
SC1350	ステップ	8 本		
SA1304	足場工	67 m		
SC1360	治山名板 B 型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A= B 型 アルミ軽合金 400x550x12mm

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
SC1001	機械掘削	111 m3		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=4, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (B), D=溪間工, E=砂・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H=0.6m3, I=旋回角度 90度
SC1001	機械掘削	166 m3		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=4, I=2 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (B), D=溪間工, E=砂・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H=0.6m3, I=二段ばね
SC1151	埋戻し	111 m3		A=2, B=1, C=4, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (B), B=溪間工, C=0.6m3, D=粘性土・礫質土, E=現場条件 普通, F=機械100%, G=排出ガス対策型3次基準
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	69 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SA3400	木製残存式型枠工 (平割材・鋼製枠複合式)	14.6 m2		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下	28.1 m3		A=4, B=2, C=35, D=1, F=1, G=, H=0 A=間詰コンクリート, B=18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下, C=設計日打数設量(m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり, G=コンクリートポンプ車圧送料金 (円/回), H=30mを超える部分の配管延長 (m)
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	28.1 m3		A=1, B=4 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 60%
SA3020	丸太筋(H=0.20m) 県産針葉樹間伐材	20.0 m		A=1, B=1, D=2 A=丸太杭 (針葉樹間伐材), B=丸太杭, D=階段切付を行わない
#0045	コンクリートポンプ車圧送料金一式			A=1 A=工種金額加算累計
F0002		1 式		
G0000	**直接工事費**			
Z0005	準備費			
G0002	積上げ準備費 支障木伐採 7本	1 式		

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0001	仮設費			
G0001	仮設費	1 式		
SA1332	敷鉄板設置・撤去	32.5 m2		A=3, B=3, C=140, D=2 A=設置・撤去, B=, C=, D=整備費あり
Z0008	営繕費			
F0003	快適トイレ	6 基・月		
Z0004	運搬費			
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	5.61 t		
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長 1 2 m以内	5.61 t		A=2, B=2 A=運搬距離 2 0 k m まで, B=往復
Z0009	安全費			
G0003	積上げ安全費 雨量計損料等	1 式		
Z0050	＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊			
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	＊ ＊ 現場管理費（率） ＊ ＊			
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			

入力データ一覧表

頁0-0006

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
G4100	*一般管理費等*			
G6000	**工事価格計**			
Z0036	**内法定福利費（工事価格計）**			
Z0039	**消費税等相当額計**			
G4900	**工事費計**			
Z0037	**内法定福利費（工事費計）**			