

設 計 内 訳 書

工事名称 谷塚中学校東・南側ブロック塀改修工事

工事場所 草加市谷塚上町62番地

設計年月 令和7年（2025年）9月

<注意事項>

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

外構改修工事		ブロック塀等改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<改修範囲①>						
笠木ブロック撤去	H70、厚150	6.9	m			
CB撤去	CB3段撤去 H600、厚120 鉄筋切断共	6.9	m			
CBカッター入れ 水平	コンクリート面	6.9	m			
CBカッター入れ 垂直	コンクリート面 笠木ブロック+コンクリートブロック 改修範囲①と対象外の間	0.7	m			
控え壁撤去	CB2段撤去 H400、厚120、W400 鉄筋切断共	2	か所			
控え壁カッター入れ 水平	コンクリート面	0.8	m			
控え壁カッター入れ 垂直	コンクリート面	0.8	m			
抜根	幹周15～25cm未満 人力	1	本			
抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	3	本			
<改修範囲②>						
笠木ブロック撤去	H70、厚150	10.8	m			
CB撤去	CB3段撤去 H600、厚120 鉄筋切断共	10.8	m			
CBカッター入れ 水平	コンクリート面	10.8	m			
CBカッター入れ 垂直	コンクリート面 笠木ブロック+コンクリートブロック 対象外と改修範囲②の間	0.7	m			
控え壁撤去	CB2段撤去 H400、厚120、W400 鉄筋切断共	3	か所			
控え壁カッター入れ 水平	コンクリート面	1.2	m			
控え壁カッター入れ 垂直	コンクリート面	1.2	m			
抜根	幹周15～25cm未満 人力	1	本			

外構改修工事		ブロック塀等改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	5	本			
<改修範囲③>						
笠木ブロック撤去	H70、厚150	19.2	m			
CB撤去	CB3段撤去 H600、厚120 鉄筋切断共	19.2	m			
CBカッター入れ 水平	コンクリート面	19.2	m			
CBカッター入れ 垂直	コンクリート面 笠木ブロック+コンクリートブロック 改修範囲②と③の間	0.7	m			
控え壁撤去	CB2段撤去 H400、厚120、W400 鉄筋切断共	4	か所			
控え壁カッター入れ 水平	コンクリート面	1.6	m			
控え壁カッター入れ 垂直	コンクリート面	1.6	m			
土留めブロック	CB1段撤去 H200、厚100 基礎1段撤去 H200、厚100	20	m			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	16.8	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.2	m ³			
抜根	幹周15～25cm未満 人力	2	本			
抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	5	本			
抜根	幹周90cm程度 機械併用	1	本			
抜根	幹周110cm程度 機械併用	1	本			
<改修範囲④>						

草加市 総合政策部 公共建築課

外構改修工事		ブロック塀等改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<改修範囲①>						
鋼製目隠しフェンス	JKB-MA型 H1800 同等品以上 上部パネルのみ、下部パネルなし	6.9	m			
鋼製目隠しフェンス 北側門扉部分 端部羽出し	フェンス加工手間共 JKB-MA型 H1800 同等品以上 上部パネルのみ、下部パネルなし	0.3	m			
独立基礎ブロック PCコンクリート製	W350×H700×D350	5	個			
H鋼・コンクリート矢板 ・錆止め共	H鋼 H1000mm 6本 H鋼端部 H650mm 2本×2 コンクリート矢板 6.9m+端部0.7m×2	1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土 転圧共	3	m3			
土留め用購入土	山砂の類 転圧共	0.4	m3			
防草シート敷き	不織布長繊維系 1.0mm シート押さえ共	4.1	m2			
CBカッター天端 モルタル塗り	厚10mm程度	6.9	m			
CBカッター側面 モルタル塗り	厚10mm程度 笠木ブロック+コンクリートブロック 改修範囲①と対象外の間	0.7	m			
控え壁カッター天端 モルタル塗り	厚10mm程度	0.8	m			
控え壁カッター側面 モルタル塗り	厚10mm程度	0.4	m			
ゴミ置場 一時撤去・再取付	物干し竿、L4000程度	1	式			
<改修範囲②>						
鋼製目隠しフェンス	JKB-MA型 H1800 同等品以上 上部パネルのみ、下部パネルなし	10.8	m			
独立基礎ブロック PCコンクリート製	W350×H700×D350	6	個			
H鋼・コンクリート矢板 ・錆止め共	H鋼 H1000mm 7本 H鋼端部 H650mm 2本×1 コンクリート矢板 10.8m+端部0.7m×1	1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.5	m3			

外構改修工事		ブロック塀等改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土 転圧共	4.5	m ³			
土留め用購入土	山砂の類 転圧共	0.7	m ³			
防草シート敷き	不織布長繊維系 1.0mm シート押さえ共	6.7	m ²			
CB天端 モルタル塗り	厚10mm程度	10.8	m			
CBカッター側面 モルタル塗り	厚10mm程度 笠木ブロック+コンクリートブロック 対象外と改修範囲②の間	0.7	m			
控え壁カッター天端 モルタル塗り	厚10mm程度	1.2	m			
控え壁カッター側面 モルタル塗り	厚10mm程度	0.6	m			
CB爆裂補修	ポリマーセメントモルタル充填 モルタル面 H100×W100mm程度 立上り	1	か所			
<改修範囲③>						
鋼製目隠しフェンス	JKB-MA型 H1800 同等品以上 上部パネルのみ、下部パネルなし	19.2	m			
独立基礎ブロック PCコンクリート製	W350×H700×D350	10	個			
H鋼・コンクリート矢板 ・錆止め共	H鋼 H1000mm 15本 H鋼端部 H650mm 2本×1 コンクリート矢板 19.2m+端部0.7m×1	1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	5.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土 転圧共	5.5	m ³			
土留め用購入土	山砂の類 転圧共	3.6	m ³			
防草シート敷き	不織布長繊維系 1.0mm シート押さえ共	12	m ²			
CB天端 モルタル塗り	厚10mm程度	19.2	m			
控え壁カッター天端 モルタル塗り	厚10mm程度	1.6	m			
控え壁カッター側面 モルタル塗り	厚10mm程度	0.8	m			

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]