

設 計 書 鏡 1

審査者	検算者	設計者

事業年度令和 0 7 年度設計年月日令和 08 年 01 月 19 日

路線河川名一級河川 聖川

工事箇所太田市 細谷町 地先

事業名補助公共 社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金）
仮設道路設置工事 分割 2 号

設計区分実施設計

完成期日令和 08 年 03 月 31 日

保証期間2 年間

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額

工 事 概 要

起 工 設 計

仮設道路設置工事

車道

表層 A=1,096.0m² 基層 A=1,096.0m²
上層路盤 A=1,096.0m² 下層路盤 A=1,096.0m²

歩道

表層 A=136.0m² 路盤 A=136.0m²

置式Gr設置撤去 L=68.0m

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装					仮設工
仮設工					
工事用道路工					
仮設舗装	m2	1,096.0			車道（表層5cm・基層5cm・上層路盤10cm・下層路盤15cm） （単1）
仮設舗装	m2	136.0			歩道（表層3cm・路盤10cm） （単2）
舗装版切断	m	58.0			t=15cm以下 （単3）
舗装版破碎	m2	400.0			既設 仮設道路部 （単4）
殻運搬	m3	40.0			400.0m ² ×0.1m （単5）
殻処分	m3	40.0			 （単6）

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工					
交通誘導警備員	人日				2人×15日 (単7)
仮区画線工					
仮区画線	m	540.0			90m×3本×2回 (単8)
防護施設工					
仮設防護柵	m	68.0			置き式ガードレール設置撤去 連続基礎ブロック (単9)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					週休2日制補正 有り（現場閉所） 週単位
共通仮設費（率分）	式	1			週休2日制補正 有り（現場閉所） 週単位
純工事費計					
現場管理費	式	1			週休2日制補正 有り（現場閉所） 週単位
工事原価					
一般管理費（率分）	式	1			
履行保証金 金銭的保証	式	1			
一般管理費計					
工事価格					

1 次単価表

007

(1m2当り)

B0034001	仮設舗装	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
基層(車道・路肩部)		m2	1.0				
表層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

008

(1m2当り)

B0034001	仮設舗装	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1.0				
表層(歩道部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

009

(58m当り)

B0390051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	58.0				材料費
舗装版切断		m	101.5				機械費, 労務費のみ
合計							
m 当り							

1 次単価表

010

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

011

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条	殻種別:舗装版破碎				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

012

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

013

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日					
合計							
人日 当り							

1 次単価表

014

(540m当り)

13536001	仮区画線	条 件	施工方法区分:ペン式溶剤型, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗料規格:常温				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	540.0				材料
区画線設置		m	1,500.0				機械費, 労務費
合計							
m 当り							

1 次単価表

015

(68m当り)

	仮設防護柵	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設防護柵設置		m	68.0				
仮設防護柵撤去		m	68.0				
現場発生品及び支給品運搬		t	29.6				0.778t/2.0m×38m×2回
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	29.6				0.778t/2.0m×38m×2回
合計							
m 当り							