

* * * 数量計算書 * * *

工事細別	単位	数量	摘要
舗装			
仮設工			
工事用道路工			
仮設舗装	m2	1,096.0	車道 (表層5cm・基層5cm・上層路盤10cm・下層路盤15cm)
仮設舗装	m2	136.0	歩道 (表層3cm・路盤10cm)
舗装版切断	m	58.0	t=15cm以下
舗装版破碎	m2	400.0	既設 仮設道路部
殻運搬	m3	40.0	400.0m ² ×0.1m
殻処分	m3	40.0	〃
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	30.0	2人×15日
仮区画線工			
仮区画線	m	540.0	100m×3本×2回
防護施設工			
仮設防護柵	m	68.0	置き式ガードレール設置撤去連続基礎ブロック
工事価格			