

参考数量

工事名称	日高高校図書室空調改修工事
工事場所	日高市旭ヶ丘 8 0 6
単価	令和 7 年 1 2 月単価（執務並行）週休 2 日

この参考数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を90日として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				
調査基準価格		1		式				
調査基準価格の100/110		1		式				

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

改修工事		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機 室外機	AC-2 室内機ツイン 20.0/22.4KW 分岐管・防振架台含む	2	台			
空調機 室内機	AC-2A 天吊り 10.0/11.2KW	4	台			
空調機 室外機	AC-3 室内機シングル 4.0/4.5KW 防振ゴム含む	1	台			
空調機 室内機	AC-3A 天吊り 4.0/4.5KW	1	台			
リモコン	設置費含む	3	台			
室外機設置	AC-2	2	台			
室内機設置	AC-2A	4	台			
室外機設置	AC-3	1	台			
室内機設置	AC-3A	1	台			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t			
ラフレソール	16t	1	日			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m			

機械設備工事 細目別内訳

7

改修工事		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	2	m			
保温外装工事		1	式			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	6	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	14	か所			
プラグ止め	15A	4	か所			
電気工事	計装工事含む	1	式			
冷媒ガス		1	式			
試験用窒素ガス		1	式			
冷媒ガス充填費		1	式			
全熱交換器連動配 線再結線		1	式			
内部仕上足場 (脚立足場 改修)	階高4m以下 脚立足場	12	m ²			
養生、整理清掃、 後片づけ(改修)	個別改修	12	m ²			
冷媒用銅管 撤去	3/4B	34	m			
冷媒用銅管 撤去	5/8B	13	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	2	m			

[illegible]