参考数量書

工事名称　　大宮（106）待機宿舎ほか外構撤去工事

工事場所　　さいたま市大宮区天沼町１－５７３－２ほか

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、2.5ヶ月として積算しています。
単価は、新営・全館無人　補正無し　を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。
埼玉県建築工事積算基準/埼玉県建築工事共通費積算基準（令和7年4月）を適用する。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物処分	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
Ⅰ建築工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ⅰ.大宮（106）待機宿舎	1	式		
Ⅱ.上尾（128）待機宿舎	1	式		
Ⅲ.所沢（168）待機宿舎	1	式		
計				

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.解体	1	式		
2.発生材運搬	1	式		
3.発生材処分	1	式		
計				

Ⅰ建築工事　科目別内訳

Ⅱ.上尾（128）待機宿舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.解体	1	式		
2.発生材運搬	1	式		
3.発生材処分	1	式		
計				

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.解体	1	式		
2.発生材運搬	1	式		
3.発生材処分	1	式		
計				

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.解体	擁壁その他	1	式		
計					
2.発生材運搬		1	式		
計					
3.発生材処分		1	式		
計					

Ⅰ建築工事　中科目別内訳

Ⅱ.上尾（128）待機宿舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.解体	擁壁その他	1	式		
計					
2.発生材運搬		1	式		
計					
3.発生材処分		1	式		
計					

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.解体	擁壁その他	1	式		
1.解体	石綿撤去	1	式		
計					
2.発生材運搬		1	式		
計					
3.発生材処分		1	式		
計					

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎　1.解体　擁壁その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復			
ｶｯﾀｰ入れ		6.9	m			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	9.9	m3			
鉄筋切断	集積共	16.1	m3			
鋼製蓋撤去		3	枚			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H1800	4.6	m			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H1200	40.4	m			
ｽﾁｰﾙ製物置撤去	人力･機械併合	4	棟			
防草ｼｰﾄ撤去		15.8	㎡			
【整地】						
防草シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ｼｰﾄt=0.4	48	㎡			
整地	切込砕石	48	㎡			
木柵設置	トラロープ3条	44	m			

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎　1.解体　擁壁その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎　2.発生材運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.6	m3			
混合廃棄物 積込み	機 械	1.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	16.6	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	1	回			
計						

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅰ.大宮（106）待機宿舎　3.発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	28.2	t			
発生材処分	その他がれき類	4.3	m3			
発生材処分	混合廃棄物	1.2	m3			
計						

Ⅱ.上尾（128）待機宿舎　1.解体　擁壁その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復			
万代塀撤去	人力　集積共	3.1	m3			
れんが,ＣＢ積み とりこわし		0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機 -	12.4	m3			
鉄筋切断	集積共	13	m3			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H1200	5.4	m			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H800	0.8	m			
防草ｼｰﾄ撤去		203	㎡			
【整地】						
防草シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ｼｰﾄt=0.4	212	㎡			
整地	切込砕石	212	㎡			
木柵設置	トラロープ3条	45.4	m			
計						

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅱ.上尾（128）待機宿舎　2.発生材運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.1	m3			
混合廃棄物 積込み	機 械	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	16.1	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	1	回			
計						

Ⅱ.上尾（128）待機宿舎　3.発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	28.4	t			
発生材処分	その他がれき類	3.7	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.3	m3			
計						

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎　1.解体　擁壁その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	14.8	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.9	m3			
れんが,ＣＢ積みとりこわし		1.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	1.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機 -	6.5	m3			
鉄筋切断	集積共	8.3	m3			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H1800	6.7	m			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	機 械 集積・積込み共 H1200	2.1	m			
防草ｼｰﾄ撤去		33.1	㎡			
外灯撤去	H4500	1	本			
【整地】						
縁石	9-11-7,9　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 県南	27	m			
防草シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ｼｰﾄt=0.4	38	㎡			
整地	切込砕石	38	㎡			

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎　1.解体　擁壁その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木柵設置	トラロープ3条	47.5	m			
計						

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎　1.解体　石綿撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
単管一本足場		57.5	㎡			
床養生	二重張り　隔離シート厚0.15	20.4	㎡			
壁養生	一重張り　隔離シート厚0.08	57.5	㎡			
整理清掃後肩付け		20.4	㎡			
粉塵飛散抑制剤吹付		34.7	㎡			
仕上げ塗材除去	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	34.7	㎡			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	1	m3			
計						

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎　2.発生材運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	10	m3			
混合廃棄物 積込み	機 械	1.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	10	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	1	回			
発生材運搬	石綿含有	1	回			
計						

Ⅰ建築工事　細目別内訳

Ⅲ.所沢（168）待機宿舎　3.発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	18.4	t			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	2.1	t			
発生材処分	その他がれき類	1.1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.9	m3			
発生材処分	石綿含有	1	m3			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ		10	人			
交通誘導警備員Ｂ		10	人			
交通誘導警備員Ｂ		15	人			
計						

有価物処分　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有価物処分	鉄くず　H3	▲2.8	t			
計						