

「入力データ一覧表」の取扱いについて

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

令和7年度（補正） 復旧治山事業

群馬県 吾妻郡 長野原町 大字 北軽井沢（渋沢） 地内

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	05 吾妻環境森林事務所 実施設計書 当初 07-05000305111-40 0 1 実施単価 09 吾妻山間 00-08.02.01(0) 8 治 山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 寒冷級地 冬期率区分 地域補正区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 06 4級地(H17.10.01から) 27 14 山間僻地及び離島 01 金銭的保証 03 消費税率10% 0.18 04 完全週休2日			

入力データ一覧表

頁0-0002

[illegible]

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
X1000	＊＊請負工事費＊＊			
YC110000	溪間工			
YC211000	谷止工 1個	1 式		
YC311100	No.1谷止工（鋼） L=17.0m H=7.0m	1 式		
V4001	鋼製枠組立	26.70 t		
V4002	鋼製枠詰石 割栗石150 200	324.2 m3		
SZA831	吸出し防止材設置	234.0 m2		PKG単価
SC1360	治山名板 B型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A=B型 アルミ軽合金 400x550x12mm
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	76 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SC1001	機械掘削	190 m3		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工（B）, D=溪間工, E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H=0.35m3, I=旋回角度 90度
SC1151	埋戻し	249 m3		A=2, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工（B）, B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現 場条件 普通, F=機械100%, G=排出ガス対策型3次基準
SAT200	取りこなし 無筋構造物	88.8 m3		A=1 A=無筋構造物
SC1001	機械掘削	88.8 m3		A=2, B=2, C=2, D=1, E=4, F=2, G=3, H=3, I=1 A=ルーズな状態の積込, B=制限なし, C=山地治山工（B）, D=溪間工 , E=破碎岩, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H=0.35m3, I=旋回角 度 90度
SA0601	ダンプ運搬	88.8 m3		A=20, B=5, C=4, D=2 A=運搬距離（km）, B= , C=アスファルト・コンクリート塊 , D=

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
#0048	* 処分費（直接工事費用） *			
T1303	廃材中間処分費 中間処理 コンクリート（無筋）	88.8 m ³		
YC311200	洗堀防止	1 式		
V1001	洗堀防止かご枠 高H=500 幅W=2000 奥行D=1000	12.0 m		
F1003	洗堀防止かご枠 上面枠(幅W=2000) 幅W=2000 奥行D=1000	6 枚		
F1004	洗堀防止かご枠 端部枠 高H=500 奥行D=1000	4 枚		
T1209	石材 割ぐり石 (150-200)	5.7 m ³		
TA210	吸出し防止材 t=10mm 合繊不織布 1tf/m	12.8 m ²		
YC311300	護岸(大型カゴ枠)	1 式		
V2001	大型かご枠(右岸下流) 床拵え、パネル組立据付、吸出防止材設置	73.0 m ²		
F1005	大型かご枠 本体 高H=1000 幅W=1000 奥行D=1500mm	41.5 m ²		
F1006	大型かご枠 端部枠 高H=1000 奥行D=1500mm	6.0 枚		
TA210	吸出し防止材 t=10mm 合繊不織布 1tf/m	98.4 m ²		
T1209	石材 割ぐり石 (150-200)	104.0 m ³		
SC1360	治山名板(No. 2護岸工取付) D型 アルミ軽合金 200x250x10mm	1 枚		A=3 A=D型 アルミ軽合金 200x250x10mm
#0020	* 支給品データ *			
F1005	大型かご枠 本体 高H=1000 幅W=1000 奥行D=1500mm	34.5 m ²		
F1006	大型かご枠 端部枠 高H=1000 奥行D=1500mm	8 枚		

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称	値 称
YC311400	間詰(大型カゴ枠)	1 式			
V2001	大型かご枠(左岸下流+上流) 床拵え、パネル組立据付、吸出防止材設置	44.0 m ²			
F1005	大型かご枠 本体 高H=1000 幅W=1000 奥行D=1500mm	44.0 m ²			
F1006	大型かご枠 端部枠 高H=1000 奥行D=1500mm	22.0 枚			
TA210	吸出し防止材 t=10mm 合繊不織布 1tf/m	112.4 m ²			
T1209	石材 割ぐり石 (150-200)	62.7 m ³			
YC312100	マットレス基礎(護岸+下流間詰基礎)	1 式			
SZA558	ジオテキスタイル敷設 マットレス基礎工	78.4 m ²			PKG単価
SZA555	ジオテキスタイル (材料費)	120.0 m ²			PKG単価
SZA831	吸出し防止材設置	78.4 m ²			PKG単価
SZA560	まき出し・敷均し、締固め (補強盛土工)	23.2 m ³			PKG単価
TA427	アンカーピン φ 9 L=300mm	36 本			
T1221	再生骨材 再生砕石 RC-40	27.8 m ³			
F1007	連結材 HDPE(高密度ポリエチレン樹脂)	2 本			
SC1001	機械掘削	40 m ³		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (B), D=溪間工, E=砂・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H=0.35m ³ , I=旋回角度 90 度	
SC1151	埋戻し	46 m ³		A=2, B=1, C=3, D=1, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (B), B=溪間工, C=0.35m ³ , D=砂・砂質土, E=現場条件 普通, F=機械 100%, G=排出ガス対策型 3 次基準	

入力データ一覧表

頁0-0006

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
YC140000	仮設工	1 式		
G0001	積上仮設費	1 式		
V5002	昇降設備撤去	29.5 m		
V5003	昇降設備賃料	9 式・月		
V5004	昇降設備基本料	1 式		
F2001	移動式クレーン作業料金（月極） クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラジスレブ型）	6 台・月		
V0002	クレーン燃料費（軽油） 0.076L/kw・h*207kw	250 h		
V0003	バックホウ吊治具費 棒天秤 BE-30t-4000	1 式		
SA1332	敷鉄板設置・撤去（クレーン搬入路）	23.2 m2		A=3, B=3, C=276, D=2 A=設置・撤去, B=, C=, D=整備費あり
SA1332	敷鉄板設置・撤去（クレーン搬入路）	46.5 m2		A=3, B=2, C=276, D=2 A=設置・撤去, B=, C=, D=整備費あり
SA1332	敷鉄板設置・撤去（施工ヤード）	37.2 m2		A=3, B=2, C=213, D=2 A=設置・撤去, B=, C=, D=整備費あり
SA1325	大型土のう撤去	16.0 袋		A=1 A=
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0008	営繕費			
F0001	快適トイレ	9 基・月		

入力データ一覧表

頁0-0007

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0004	運搬費			
V0001	クローラークレーン分解組立運搬(往復)	1 回		
F3003	バックホウ吊治具 運搬費 4t車 車上渡し	2 回		
F5009	昇降設備運搬費(片道分のみ) 往復分 4tユニット	0.5 回		
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長12m以内	18.45 t		A=2, B=2 A=運搬距離20kmまで, B=往復
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	18.45 t		
Z0009	安全費			
G0002	積上安全費	1 式		
Z0050	＊＊共通仮設費率計算額＊＊			
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	＊＊現場管理費(率)＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			
G4100	＊一般管理費等＊			
G6000	＊＊工事価格計＊＊			
Z0036	＊＊内法定福利費(工事価格計)＊＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Z0039	＊ ＊消費税等相当額計＊ ＊			
G4900	＊ ＊工事費計＊ ＊			
Z0037	＊ ＊内法定福利費（工事費計）＊ ＊			