

「入力データ一覧表」の取扱いについて

令和07年度(補正) 地すべり防止事業 多野郡神流町大字平原(持倉)地内

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

様式 1

事業年度	令和07年度(補正)			
事業名	地すべり防止事業			
路河川名	利根川流域 神流川 支流			
工事箇所	多野郡神流町大字平原(持倉)地内			
番号	単 価 名 称	規 格	単 位	決 定 単 価
F0011	DV掃除口	75	個	664
F0012	DV掃除口	100	個	962
F0013	塩ビ-波状管ソケット	TS100 φ100	個	4,830
F0014	高密度ポリエチレン波状管ソケット	φ100用	個	4,620

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

様式 1

事業年度	令和07年度(補正)			
事業名	地すべり防止事業			
路河川名	利根川流域 神流川 支流			
工事箇所	多野郡神流町大字平原(持倉)地内			
番号	単 価 名 称	規 格	単 位	決 定 単 価
FM001	動力車3t車賃料		台	4,280,000
FM003	フラットデッキダンプ台車賃料		台	2,000,000
FM005	定期点検費		回	230,000
FM011	現場踏査費		式	160,000
FM012	設置工事費		m	32,800
FM013	レール賃料		m	41,300
FM015	撤去工事費		m	16,400
FM020	分岐装置賃料		基	991,000

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	03 藤岡森林事務所 実施設計書 当初 07-03000803302-40 0 1 実施単価 07 西部山間 00-08.02.01(0) 8 治 山		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 地域補正区分 緊急工事区分 現場環境改善費区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 15 補正なし 00 補正なし 99 計上しない 01 金銭的保証 03 消費税率 1 0 % 0.22 04 完全週休 2 日		

入力データ一覧表

頁0-0002

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
X1000	＊＊請負工事費＊＊			
YC120000	山腹工			
YC224000	暗きょ工(ボーリング) No.5群 No.1～4 L=100.0	1 式		
SZC931	ボーリング 地表	100.0 m		A=1, B=4, C=1, D=1, E=2 PKG単価 A=地表, B=軟岩, C=φ 90mm, D=50m/本以下, E=豪雪割増なし
SZC935	保孔管 地表	100.0 m		A=1, B=2, C=1, H=1, I=2 PKG単価 A=地表, B=SGP, C=ストレナ現場加工あり, H=SGP40A, I=豪雪割増なし
T6121	S G P 管 黒ねじなし 4 0 A	4.0 m		
V00033	エキスパンドメタル設置 XS-33 H=450mm	3.0 m		
V00014	アンカー杭設置 D19 1000mm	5.0 本		
SZA831	吸出し防止材設置 t=10mm ヤシ繊維系不織布	1.4 m 2		PKG単価
SA6510	種子付ネット張工 植生マット・シート工	3.0 m2		A=2, B=4 A=肥料袋有, B=施工規模 2 5 0 m 2 未満
T6106	塩ビパイプ V P 7 5	8.0 m		
F0009	チーズ管 TS75	4 個		
T6106	塩ビパイプ V P 7 5	0.8 m		
F0011	D V 掃除口 75	4 個		
F0010	異径チーズ管 TS75×100	4 個		
T6107	塩ビパイプ V P 1 0 0	1.2 m		
F0012	D V 掃除口 100	1 個		
F0013	塩ビ-波状管ソケット TS100 φ 100	1 個		

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
V0004	暗渠排水管据付	48.0 m		
SC1360	治山名板 山腹A型 支柱 2 本付 300x400x10mm	5 枚		A=4 A=山腹A型 支柱 2 本付 300x400x10mm
VSA06406	運搬 No. 5群	21.8 t		
YC140000	仮設工	1 式		
SZC939	ボーリング仮設機材 地表	1 回		A=1 A=地表 PKG単価
SZC943	足場（地表） 傾斜地	68 空m 3		A=2 A=傾斜地 PKG単価
VM010	モノレール賃料	1 式		
VM026	レール設置・撤去	1 式		
VM030	レール賃料	1 式		
VM0040	分岐装置賃料	1 基		
G0000	＊ ＊直接工事費＊ ＊			
Z0050	＊ ＊共通仮設費率計算額＊ ＊			
G1000	＊ ＊共通仮設費計＊ ＊			
G2000	＊ ＊純工事費＊ ＊			
Z0020	＊ ＊現場管理費（率）＊ ＊			
G4000	＊ ＊工事原価＊ ＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			

入力データ一覧表

頁0-0004

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0009

エキスパンドメタル設置

V00033

単価 第0 -0001号表

XS-33 H=450mm

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エキスパンドメタル XS33	4.50	m2			F0008
普通作業員		人			R0200
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

D19 1000mm

施工内訳表

10

本 当 り

[illegible]

暗渠排水管据付

V0004

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0003号表

頁0-0011

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 網状管	10.0	m			SZA589 単価 第0-0004号表
高密度ポリエチレン波状管ソケット φ100用	2.5	個			F0014
止杭設置 D16 L=1250mm	10	本			V0002 単価 第0-0005号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

本 当 り

[illegible]

運搬
No. 5群

VSA06406

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0006号表

頁0-0013

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール運転 3 t 積		日			VSM3170 単価 第0-0007号表
t 当たり		t			+00
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

モノレール賃料

VM010

単価 第0 -0008号表

頁0-0015

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力車 3 t 車賃料	1	台			FM001
返納整備費(動力車 3 t 用)		%			#01
フラットデッキダンプ台車賃料	1	台			FM003
返納整備費(フラットデッキダンプ台車)		%			#02
定期点検費	2	回			FM005
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

レール設置・撤去

VM026

単価 第0 -0009号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場踏査費	1	式			FM011
設置工事費	210	m			FM012
撤去工事費	210	m			FM015
*** 単位当り ***	1	式			

分岐装置賃料

VM0040

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0011号表

頁0-0018

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐装置賃料	1	基			FM020
返納整備費		%			#01
*** 単位当り ***	1	基			