

「入力データ一覧表」の取扱いについて

R07年度（補正）流域保全総合治山事業 多野郡上野村大字檜原（矢弓沢）地内

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和7年度(補正)			
事業名	流域保全総合治山事業			
路河川名	利根川流域 神流川支流			
工事箇所	多野上野村大字檜原(矢弓沢) 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
F0003	コンクリートポンプ車圧送料金	支流3 No.2谷止工	1式	1,680,000

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和7年度(補正)			
事業名	流域保全総合治山事業			
路河川名	利根川流域 神流川支流			
工事箇所	多野上野村大字檜原(矢弓沢) 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
F0002	コンクリートポンプ車圧送料金	支流4 No.2谷止工	1式	1,720,000

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	03 藤岡森林事務所 実施設計書 当初 07-03000903000-40 0 1 実施単価 07 西部山間 00-08.02.01(0) 8 治 山		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 寒冷級地 冬期率区分 地域補正区分 緊急工事区分 現場環境改善費区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 06 4級地(H17.10.01から) 6 14 山間僻地及び離島 00 補正なし 99 計上しない 01 金銭的保証 03 消費税率10% 0.22 04 完全週休2日		

入力データ一覧表

頁0-0001

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G1000	水替・資材小運搬	1 式		
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 4 5 0 mm	18.0 m		A=2, B=2, C=2 A=管径 4 5 0 mm, B=使用期間 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満, C=平坦
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 4 5 0 mm	19.0 m		A=2, B=2, C=2 A=管径 4 5 0 mm, B=使用期間 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満, C=平坦
SA1342	水替工（小口径）	日		A=2, B=1 A= , B=作業時排水
SA1342	水替工（小口径）	日		A=1, B=1 A= , B=作業時排水
SA1347	水替ポンプ据付撤去（小口径） 1 0 0 mm	1 箇所		A=2 A= 1 0 0 mm
SA1347	水替ポンプ据付撤去（小口径） 5 0 mm	1 箇所		A=1 A= 5 0 mm
SC1230	圧送管組立・撤去	1 回		A=1, B=10 A=治山ダム工等, B= 3 0 mを超える部分の配管延長（m/回）
SC1230	圧送管組立・撤去	1 回		A=1, B=50 A=治山ダム工等, B= 3 0 mを超える部分の配管延長（m/回）
G3000	積上安全費 雨量計設置撤去観測一式	1 式		
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=3 A= 7 ～ 9 ヶ月 （ 2 2 5 日）
G2000	積上準備費 総伐採本数 5本	1 式		
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 0 cm	5 本		A=20 A=胸高直径(cm)

入力データ一覧表

頁0-0002

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
X1000	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			
YC110000	溪間工			
YC211000	谷止工 2個			
YC311100	支流3 No. 2谷止工(コンクリート) 1個	1 式		A=1 A=山林砂防工へ変換
SC1202	型枠設置・撤去	118.7 m ²		
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	114.2 m ²		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉B種） W/C60%以下	335.1 m ³		A=1, B=2, C=75, D=1, F=1, G=, H=0 A=治山ダム, B=18- 8-40（高炉B種） W/C60%以下, C=設計日打数設量 (m ³), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり , G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）, H= 3 0mを超える部分 の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	335.1 m ³		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	228 本		A=1 A=U型
SC1250	残存型枠 60kg以下	20.0 m ²		A=1, B=1 A=残存型枠, B=FRC製 t=6.0mm
SC1310	目地材 t = 1 0 m m	20.0 m ²		A=1 A= t = 1 0 m m
SC1301	止水板（合成樹脂製）設置 巾 3 0 c m 厚 7 m m	6.5 m		
SC1350	ステップ	8 本		
SA1304	足場工	125 m		
SC1330	円形型枠（紙管） 紙管 内径300mm	2.7 m		A=1 A=紙管 内径300mm
SC1360	治山名板 B型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A=B型 アルミ軽合金 400x550x12mm

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SC1001	機械掘削	224 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=2 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (A), D=溪間工, E=砂 ・ 砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H= 0.35m3, I=二段ばね
SC1001	機械掘削	62 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (A), D=溪間工, E=砂 ・ 砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H= 0.35m3, I=旋回角度 90度
SC1022	岩石掘削・搬出 (大型ブレーカ) 山地治山工 (A)	76 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=2, H=3 A=山地治山工 (A), B=溪間工, C=0.35m3, D=軟岩 (I) B, E=旋回 角度 90度, F=制限なし, G=普通, H=排出ガス対策型 3 次基準
SC1151	埋戻し	138 m3		A=1, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (A), B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現 場条件 普通, F=機械 100%, G=排出ガス対策型 3 次基準
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	51 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SC1103	岩盤掘削面整形 コンクリート基礎面整形	44 m2		
SC1104	岩盤清掃 コンクリート打設面清掃	44 m2		
SA3400	木製残存式型枠工 (平割材・鋼製枠複合式)	17.9 m2		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下	34.1 m3		A=4, B=2, C=75, D=1, F=1, G=, H=0 A=間詰コンクリート, B=18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下, C=設計日打数設 量 (m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あ り, G=コンクリートポンプ車圧送料金 (円/回), H= 30mを超える部 分の配管延長 (m)
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	34.1 m3		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し
SA3020	丸太筋 (H=0.20m) 県産針葉樹間伐材	20.0 m		A=1, B=1, D=2 A=丸太杭 (針葉樹間伐材), B=丸太杭, D=階段切付を行わない
VSC1902	伏工 (緑化ネット) 斜面整地無 肥料袋無	20.0 m2		

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
#0045	コンクリートポンプ車圧送料金			A=1 A=工種金額加算累計
F0003	コンクリートポンプ車圧送料金一式	1 式		
YC311100	支流4 No. 2谷止工(コンクリート) 1個	1 基		A=1 A=山林砂防工へ変換
SC1202	型枠設置・撤去	69.2 m2		
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	64.5 m2		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉B種） W/C60%以下	192.1 m3		A=1, B=2, C=50, D=1, F=1, G=, H=0 A=治山ダム, B=18- 8-40（高炉B種） W/C60%以下, C=設計日打数設置 (m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり , G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）, H=3.0mを超える部分 の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	192.1 m3		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	110 本		A=1 A=U型
SC1250	残存型枠 60kg以下	15.4 m2		A=1, B=1 A=残存型枠, B=FRC製 t=6.0mm
SC1310	目地材 t = 1.0mm	15.4 m2		A=1 A= t = 1.0mm
SC1301	止水板（合成樹脂製）設置 巾30cm 厚7mm	5.5 m		
SC1350	ステップ	8 本		
SA1304	足場工	55 m		
SC1330	円形型枠（紙管） 紙管 内径300mm	2.3 m		A=1 A=紙管 内径300mm
SC1360	治山名板 B型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A=B型 アルミ軽合金 400x550x12mm
SC1001	機械掘削	156 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=2 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工（A）, D=溪間工, E=砂

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H=0.35m3, I=二段ばね
SC1001	機械掘削	47 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工 (A), D=溪間工, E=砂
				・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H=0.35m3, I=旋回角度 90度
SC1022	岩石掘削・搬出 (大型ブレーカ) 山地治山工 (A)	14 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=2, H=3 A=山地治山工 (A), B=溪間工, C=0.35m3, D=軟岩 (I) B, E=旋回
				角度 90度, F=制限なし, G=普通, H=排出ガス対策型 3 次基準
SC1151	埋戻し	61 m3		A=1, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (A), B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現
				場条件 普通, F=機械 100%, G=排出ガス対策型 3 次基準
SC1101	土砂掘削面整形 砂・砂質土	17 m2		A=1 A=砂・砂質土
SC1103	岩盤掘削面整形 コンクリート基礎面整形	46 m2		
SC1104	岩盤清掃 コンクリート打設面清掃	46 m2		
SA3400	木製残存式型枠工 (平割材・鋼製枠複合式)	15.5 m2		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下	26.3 m3		A=4, B=2, C=50, D=1, F=1, G=, H=0 A=間詰コンクリート, B=18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下, C=設計日打数設
				量 (m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり, G=コンクリートポンプ車圧送料金 (円/回), H=30mを超える部分の配管延長 (m)
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	26.3 m3		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し
SA3180	丸太積 (上部工) 県産針葉樹間伐材太鼓落とし加工	3.6 m2		A=4, B=1 A=太鼓落とし材 (購入材), B=設置しない
SA3190	丸太積 (下部工・コンクリート面用) 県産針葉樹間伐材太鼓落とし加工	2.5 m		A=4 A=太鼓落とし材 (購入材)
SA3020	丸太筋 (H=0.20m) 県産針葉樹間伐材	20.0 m		A=1, B=1, D=2 A=丸太杭 (針葉樹間伐材), B=丸太杭, D=階段切付を行わない

入力データ一覧表

頁0-0006

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
VSC1902	伏工（緑化ネット） 斜面整地無 肥料袋無	20.0 m2		
#0045	コンクリートポンプ車圧送料金			A=1 A=工種金額加算累計
F0002	コンクリートポンプ車圧送料金一式	1 式		
YC140000	仮設工	1 式		A=1 A=山林砂防工へ変換
G1000	水替・資材小運搬	1 式		
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費			
G2000	積上準備費 総伐採本数 5本	1 式		
Z0008	営繕費			
F0001	快適トイレ	8 基・月		
Z0009	安全費			
G3000	積上安全費 雨量計設置撤去観測一式	1 式		
Z0050	＊＊共通仮設費率計算額＊＊			
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	＊＊現場管理費（率）＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費			

入力データ一覧表

頁0-0007

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0031	契約保証費			
G4100	* 一般管理費等 *			
G6000	* * 工事価格計 * *			
Z0036	* * 内法定福利費（工事価格計） * *			
Z0039	* * 消費税等相当額計 * *			
G4900	* * 工事費計 * *			
Z0037	* * 内法定福利費（工事費計） * *			

伏工（緑化ネット）
斜面整地無 肥料袋無

VSC1902

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0001号表

頁0-0002

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R2500
法面工		人			R0500
山林砂防工		人			R3100
人工芝 張芝 100*500cm 止釘付	120.00	m2			TA571 止め釘付
芝目串 100本/束	3.00	束			T7264 長さ15cm 100本／束
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			