

	玄関・ロビー・図書スペース									
	脚立足場	15.70	×	9.0			=	141.3		
		10.0	×	9.0			=	90.0	231.3	m ²
	清掃・片付け	15.70	×	9.0			=	141.3		
		10.0	×	9.0			=	90.0	231.3	m ²
	廊下									
	脚立足場	6.0	×	4.0			=	24.0		
		8.5	×	3.0			=	25.5		
		0.5	×	0.5	÷	2	=	0.1	49.6	m ²
	清掃・片付け	6.0	×	4.0			=	24.0		
		8.5	×	3.0			=	25.5		
		0.5	×	0.5	÷	2	=	0.1	49.6	m ²
	ロッカー室									
	脚立足場	2.1	×	6.5			=	13.7	13.7	m ²
	清掃・片付け	2.1	×	6.5			=	13.7	13.7	m ²
	館長室									
	脚立足場	5.0	×	8.0			=	40.0		
		1.5	×	1.0			=	1.5	41.5	m ²
	清掃・片付け	5.0	×	8.0			=	40.0		
		1.5	×	1.0			=	1.5	41.5	m ²

	倉庫									
	脚立足場	4.0	×	4.0		=	16.0	16.0	m ²	
	清掃・片付け	4.0	×	4.0		=	16.0	16.0	m ²	
	機械室									
	内部枠組仕上足場	5.5	×	6.0		=	33.0			
		1.5	×	4.0		=	6.0	39.0	m ²	
	清掃・片付け	5.5	×	6.0		=	33.0			
		1.5	×	4.0		=	6.0	39.0	m ²	
	階段室									
	内部階段仕上足場	4.0	×	4.0		=	16.0			
		2.0	×	4.0		=	8.0	24.0	m ²	
	清掃・片付け	4.0	×	4.0		=	16.0			
		2.0	×	4.0		=	8.0	24.0	m ²	
	研修室 (A-E)									
	脚立足場	8.0	×	12.0		=	96.0			
		6.0	×	6.0		=	36.0			
		9.0	×	4.0		=	36.0	168.0	m ²	
	清掃・片付け	8.0	×	12.0		=	96.0			
		6.0	×	6.0		=	36.0			
		9.0	×	4.0		=	36.0	168.0	m ²	

	倉庫									
	脚立足場	2.0	×	3.0		=	6.0	6.0	m ²	
	清掃・片付け	2.0	×	3.0		=	6.0	6.0	m ²	
	湯沸室									
	脚立足場	2.0	×	2.0		=	4.0	4.0	m ²	
	清掃・片付け	2.0	×	2.0		=	4.0	4.0	m ²	
	視聴覚室									
	脚立足場	6.0	×	12.0		=	72.0	72.0	m ²	
	清掃・片付け	6.0	×	12.0		=	72.0	72.0	m ²	
	図書室									
	脚立足場	6.0	×	6.0		=	36.0	36.0	m ²	
	清掃・片付け	6.0	×	6.0		=	36.0	36.0	m ²	
	廊下									
	脚立足場	2.0	×	21.0		=	42.0			
		1.2	×	2.2		=	2.6	44.6	m ²	
	清掃・片付け	2.0	×	21.0		=	42.0			
		1.2	×	2.2		=	2.6	44.6	m ²	

	準備室								
	脚立足場	4.5	×	2.0		=	9.0	9.0	m ²
	内部階段仕上足場	1.5	×	2.0		=	3.0	3.0	m ²
	清掃・片付け	6	×	2.0		=	12.0	12.0	m ²
	事務室								
	脚立足場	8.0	×	8.0		=	64.0		
		1.5	×	1.0		=	1.5	65.5	m ²
	清掃・片付け	8.0	×	8.0		=	64.0		
		1.5	×	1.0		=	1.5	65.5	m ²
	採用数量								
	脚立足場							757.2	m ²
	内部枠組仕上足場							39.0	m ²
	内部階段仕上足場							27.0	m ²
	清掃・片付け							823.2	m ²

玉東町中央公民館LED改修工事

(2次集計) No. 1

	撤去・解体工事	←	←	←	←	←	←	←	
	天井	←	←	←	←	←	←	←	
	t9.0化粧PB	t9.0PB VPローラー	t9.0PB	t9.5PB	t12PB	クロス	t12ロックウール化粧吸音板	t19ロックウール化粧吸音板	
	撤去	←	←	←	←	←	←	←	
ロビー・玄関・図書スペース				17.88				17.88	
1階廊下				7.40			7.40		
ロッカー室			0.36						
館長室					2.78	2.78			
研修室	1.80								
2階廊下		0.72							
準備室	0.36								
視聴覚室					1.08	1.08			
計	2.16	0.72	0.36	25.28	3.86	3.86	7.40	17.88	
数量	2.20	0.72	0.40	25.3	3.90	3.90	7.40	17.90	
単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
分類									

玉東町中央公民館LED改修工事

(2次集計) No. 2

	撤去・解体工事	←	←	←	←	←	←	←	
	天井	←	←	←	←	←	←	←	
	t9.0化粧PB	t9.0PB VPローラー	t9.0PB	t9.5PB	t12PB	クロス	t12ロックウール化粧吸音板	t19ロックウール化粧吸音板	
	積込・運搬・処分	←	←	←	←	←	←	←	
ロビー・玄関・図書スペース				0.17				0.34	
1階廊下				0.07			0.09		
ロッカー室			0.003						
館長室					0.033	0.001			
研修室	0.016								
2階廊下		0.01							
準備室	0.003								
視聴覚室					0.013	0.001			
計	0.019	0.01	0.003	0.24	0.046	0.002	0.09	0.34	
数量	0.02	0.01	0.01	0.24	0.05	0.01	0.09	0.34	
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	
分類									

玉東町中央公民館LED改修工事

(2次集計) No. 3

	新設工事	←	←	←	←	←			
	天井	←	←	←	←	←			
	t9.5PB	t12.5PB	t12ロックウール化粧吸音板	t19ロックウール化粧吸音板	ビニルクロス	下地開口部補強			
	新設	←	←	←	←	←			
ロビー・玄関・図書スペース	17.16			17.16		7.00			
1階廊下	7.04		7.04			2.00			
ロッカー室						1.00			
館長室		2.42			2.42	3.00			
研修室						5.00			
2階廊下						2.00			
準備室						1.00			
視聴覚室						3.00			
計	24.20	2.42	7.04	17.16	2.42	24.00			
採用数量	24.20	2.42	7.04	17.20	2.42	24.00			
単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	箇所			
分類									

玉東町中央公民館LED改修工事

(3次集計) No. 1

	撤去・解体工事	←	←	←	←	←			
	天井	←	←	←	←	←			
	PB	ロックウール化粧吸音板	クロス	石膏ボード	ガラスくず	紙くず			
	撤去			積込・運搬・処分					
ロビー・玄関・図書スペース	17.88	17.88		0.17	0.34				
1階廊下	7.40	7.40		0.07	0.089				
ロッカー室	0.36			0.003					
館長室	2.78		2.78	0.03	0.001	0.001			
研修室	1.80			0.02					
2階廊下	0.72			0.01					
準備室	0.36			0.003					
視聴覚室	1.08		1.08	0.01		0.001			
計	32.38	25.28	3.86	0.32	0.43	0.002			
採用数量	32.40	25.30	3.90	0.32	0.43	0.01			
単位	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³			
分類									

位 置	撤去・解体工事					改修工事							
	計算式		計	計算式		計	計算式		計	計算式		計	
ロビー・玄関 図書スペース 照明器具（小） 照明器具（大） 点検口	天井	t9.5PB 撤去		天井	t9.5PB 積込・運搬・処分		天井	t9.5PB 新設		天井	地下開口部補強 新設	7.00	
		1.80 × 2.20 × 2 = 7.92		天井	t9.5PB 撤去より、			1.80 × 2.20 × 2 = 7.92				箇所	
		1.40 × 2.20 × 3 = 9.24			17.880 × 0.0095 = 0.17	0.17		1.40 × 2.20 × 3 = 9.24	17.16				
		0.6 × 0.6 × 2 = 0.72	17.88			m ³			m ²				
1階廊下	天井	t19ロックウール化粧吸音板 撤去		天井	t19ロックウール化粧吸音板 積込・運搬・処分		天井	t19ロックウール化粧吸音板 新設		天井	地下開口部補強 新設	2.00	
	天井	t9.5PB 撤去より、	17.88	天井	t19ロックウール化粧吸音板 撤去より、		天井	t9.5PB 新設より、	17.16			箇所	
			m ²		17.880 × 0.019 = 0.34	0.34			m ²				
						m ³							
ロッカー室	天井	t9.5PB 撤去		天井	t9.5PB 積込・運搬・処分		天井	t9.5PB 新設		天井	地下開口部補強 新設	2.00	
	天井	2.2 × 3.2 × 1 = 7.04		天井	t9.5PB 撤去より、			2.2 × 3.2 × 1 = 7.04	7.04			箇所	
	点検口	0.6 × 0.6 × 1 = 0.36	7.40		7.40 × 0.0095 = 0.07	0.07			m ²				
			m ²										
館長室	天井	t12ロックウール化粧吸音板 撤去		天井	t12ロックウール化粧吸音板 積込・運搬・処分		天井	t12ロックウール化粧吸音板 新設		天井	地下開口部補強 新設	3.00	
	天井	t9.5PB 撤去より、	7.40	天井	t12ロックウール化粧吸音板 撤去より、		天井	t9.5PB 新設より、	7.04			箇所	
			m ²		7.40 × 0.012 = 0.09	0.09			m ²				
						m ³							
ロッカー室	天井	t9PB 撤去		天井	t9PB 積込・運搬・処分		天井	t9.5PB 新設		天井	地下開口部補強 新設	1.00	
	点検口	0.6 × 0.6 × 1 = 0.36	0.36	天井	t9PB 撤去より、				0.003			箇所	
			m ²		0.36 × 0.009 = 0.003	0.003			m ³				
館長室	天井	t12PB 撤去		天井	t12PB 積込・運搬・処分		天井	t12.5PB 新設		天井	地下開口部補強 新設	3.00	
	大型器具	1.1 × 1.1 × 2 = 2.42		天井	t12PB 撤去より、			1.1 × 1.1 × 2 = 2.42	2.42			箇所	
	点検口	0.6 × 0.6 × 1 = 0.36	2.78		2.78 × 0.012 = 0.033	0.033			m ²				
			m ²										
ロッカー室	天井	クロス 撤去		天井	クロス 積込・運搬・処分		天井	ビニルクロス 新設		天井	地下開口部補強 新設	1.00	
	天井	t12PB 撤去より、	2.78	天井	クロス 撤去より、		天井	t12.5PB 新設より、	2.42			箇所	
			m ²		2.780 × 0.0005 = 0.001	0.001			m ²				
ロビー玄関図書	天井	t9.5PB 撤去	m ²	天井	t9.5PB 積込・運搬・処分	m ³	天井	t9.5PB 新設	m ²	天井	地下開口部補強 新設	箇所	7.00
	天井	t19ロックウール化粧吸音板 撤去	m ²	天井	t19ロックウール化粧吸音板 積込・運搬・処分	m ³	天井	t19ロックウール化粧吸音板 新設	m ²				
1階廊下	天井	t9.5PB 撤去	m ²	天井	t9.5PB 積込・運搬・処分	m ³	天井	t9.5PB 新設	m ²	天井	地下開口部補強 新設	箇所	2.00
	天井	t12ロックウール化粧吸音板 撤去	m ²	天井	t12ロックウール化粧吸音板 積込・運搬・処分	m ³	天井	t12ロックウール化粧吸音板 新設	m ²				
ロッカー室	天井	t9PB 撤去	m ²	天井	t9PB 積込・運搬・処分	m ³				天井	地下開口部補強 新設	箇所	1.00
館長室	天井	t12PB 撤去	m ²	天井	t12PB 積込・運搬・処分	m ³	天井	t12.5PB 新設	m ²	天井	地下開口部補強 新設	箇所	3.00
	天井	クロス 撤去	m ²	天井	クロス 積込・運搬・処分	m ³	天井	ビニルクロス 新設	m ²				

位 置	撤去・解体工事					改修工事						
	計算式		計	計算式		計	計算式		計	計算式		計
研修室	天井 t9化粧PB 撤去			天井 t9化粧PB 積込・運搬・処分			天井地下開口部補強 新設		5.00			
	A	0.6 × 0.6 = 0.36			0.36 × 0.009 = 0.003				箇所			
	B	0.6 × 0.6 = 0.36			0.36 × 0.009 = 0.003							
	C	0.6 × 0.6 = 0.36			0.36 × 0.009 = 0.003							
	D	0.6 × 0.6 = 0.36			0.36 × 0.009 = 0.003							
	E	0.6 × 0.6 = 0.36	1.80		0.36 × 0.009 = 0.003	0.02						
			m ²			m ³						
廊下	天井 t9PB VPローラー 撤去			天井 t9PB VPローラー 積込・運搬・処分			天井地下開口部補強 新設		2.00			
	0.6 × 0.6 × 2 = 0.72	0.72		天井 t9PB VPローラー 撤去より、	0.72 × 0.009 = 0.01	0.01			箇所			
			m ²			m ³						
準備室	天井 t9化粧PB 撤去			天井 t9化粧PB 積込・運搬・処分			天井地下開口部補強 新設		1.00			
	0.6 × 0.6 × 1 = 0.36	0.36		天井 t9化粧PB 撤去より、	0.36 × 0.009 = 0.003	0.003			箇所			
			m ²			m ³						
視聴覚室	天井 t12PB 撤去			天井 t12PB 積込・運搬・処分			天井地下開口部補強 新設		3.00			
	0.6 × 0.6 × 3 = 1.08	1.08		天井 t12PB 撤去より、	1.08 × 0.012 = 0.01	0.01			箇所			
			m ²			m ³						
	天井 クロス張 撤去		1.08	天井 クロス張 積込・運搬・処分								
	天井 t12PB 撤去より、		m ²	天井 クロス張 撤去より、	1.08 × 0.0005 = 0.001	0.001						
			m ²			m ³						
研修室	天井 t9化粧PB 撤去	m ²	1.80	天井 t9化粧PB 積込・運搬・処分	m ³	0.02	天井地下開口部補強 新設	箇所	5.00			
2階廊下	天井 t9PB VPローラー 撤去	m ²	0.72	天井 t9PB VPローラー 積込・運搬・処分	m ³	0.01	天井地下開口部補強 新設	箇所	2.00			
準備室	天井 t9化粧PB 撤去	m ²	0.36	天井 t9化粧PB 積込・運搬・処分	m ³	0.003	天井地下開口部補強 新設	箇所	1.00			
視聴覚室	天井 t12PB 撤去	m ²	1.08	天井 t12PB 積込・運搬・処分	m ³	0.01	天井地下開口部補強 新設	箇所	3.00			
	天井 クロス張 撤去	m ²	1.08	天井 クロス張 積込・運搬・処分	m ³	0.001						