

数量総括表

| 工事区分<br>(LEVEL1) | 工 種<br>(LEVEL2) | 種 別<br>(LEVEL3) | 細 別<br>(LEVEL4) | 規 格<br>(LEVEL5) | 単位 | 数値   | 設計数量  | 積算数量 | 摘 要  |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|------|-------|------|------|
| 橋梁下部             | 橋台工【A1】         | 既製杭工            | 既製コンクリート杭       | PHC杭 L=42.0m    | 本  | 1    | 16.0  | 16   |      |
|                  |                 | 残土処理工           | 杭残土運搬処理         | 建設汚泥（泥土）        | m3 | 10   | 360.6 | 360  |      |
|                  | 橋台工【A2】         | 作業土工            | 床掘り             |                 | m3 | 10   | 99.6  | 100  |      |
|                  |                 |                 | 埋戻し             | 1m≦W<4m         | m3 | 10   | 43.3  | 40   |      |
|                  |                 |                 | 基面整正            |                 | m2 | 10   | 29.9  | 30   |      |
|                  |                 |                 | 土砂等運搬           |                 | m3 | 10   | 290.4 | 290  |      |
|                  |                 |                 | 積込（ルース）         |                 | m3 | 10   | 123.2 | 120  |      |
|                  |                 |                 | 整地              |                 | m3 | 10   | 44.0  | 40   |      |
|                  |                 | 鋼管矢板基礎工         | 中詰コンクリート        | 24-8-25         | m3 | 1    | 30.8  | 31   |      |
|                  |                 |                 | 頂版結合（モント鉄筋）     | SD345 D19       | 式  | 1    | 1.0   | 1    | 176段 |
|                  |                 |                 | 頂版結合（せん断鉄筋）     | SD345 D19       | 式  | 1    | 1.0   | 1    | 66段  |
|                  |                 |                 | 鋼管杭頭切断          | φ800            | m  | 1    | 55.2  | 55   |      |
|                  |                 |                 | 鋼管撤去            |                 | 箇所 | 1    | 22.0  | 22   |      |
|                  |                 |                 | 継手管切断           | φ165.2          | m  | 1    | 21.0  | 21   |      |
|                  |                 |                 | 現場発生品運搬         | 鋼管杭・継手管         | t  | 0.01 | 5.393 | 5.39 |      |
|                  |                 |                 | 鋼材処分            | スクラップ ヘビ- H1    | t  | 0.01 | 5.393 | 5.39 |      |
|                  |                 | 橋台躯体工           | 基礎材             | RC-40 t=20cm    | m2 | 1    | 24.6  | 25   |      |
|                  |                 |                 | 均しコンクリート        | 18-8-25 t=10cm  | m2 | 1    | 24.6  | 25   |      |
|                  |                 |                 | コンクリート          | 24-12-25        | m3 | 1    | 64.3  | 64   |      |
|                  |                 |                 | 鉄筋(D13)         | SD345           | t  | 0.01 | 0.270 | 0.27 |      |
|                  |                 |                 | 鉄筋(D16)         | SD345           | t  | 0.01 | 1.826 | 1.83 |      |

| 工事区分<br>(LEVEL1) | 工 種<br>(LEVEL2) | 種 別<br>(LEVEL3) | 細 別<br>(LEVEL4) | 規 格<br>(LEVEL5)    | 単位  | 數位   | 設計数量    | 積算数量   | 摘 要 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----|------|---------|--------|-----|
|                  |                 |                 | 鉄筋(D19)         | SD345              | t   | 0.01 | 0.265   | 0.27   |     |
|                  |                 |                 | 鉄筋(D22)         | SD345              | t   | 0.01 | 1.879   | 1.88   |     |
|                  |                 |                 | 型枠(一般部)         |                    | m2  | 1    | 43.0    | 43     |     |
|                  |                 |                 | 型枠(円筒部)         | φ 150              | m   | 1    | 3.8     | 4      |     |
|                  |                 |                 | 支保              |                    | 空m3 | 1    |         |        |     |
|                  |                 |                 | 足場              |                    | 掛m2 | 10   |         |        |     |
|                  | 仮設工             | 仮棧橋工(下部工)       | 床掘り             |                    | m3  | 10   | 67.6    | 70     |     |
|                  |                 |                 | 埋戻し             | W<1m               | m3  | 10   | 67.6    | 70     |     |
|                  |                 |                 | 支持杭引抜           | H-400              | 本   | 1    | 52      | 52     |     |
|                  |                 |                 | 仮棧橋下部撤去         |                    | t   | 1    | 29.2    | 29     |     |
|                  |                 |                 | 現場発生品運搬         |                    | t   | 0.01 | 428.594 | 428.59 |     |
|                  |                 |                 | 鋼材処分            | スクラップ ヘビ- H1       | t   | 0.01 | 428.594 | 428.59 |     |
|                  |                 | 仮棧橋工(上部工)       | 覆工板撤去[仮橋・仮棧橋]   |                    | m2  | 1    | 342.0   | 342    |     |
|                  |                 |                 | 仮設高欄移設          |                    | m   | 1    | 26.0    | 26     |     |
|                  |                 |                 | 仮棧橋上部撤去         |                    | t   | 0.1  | 69.872  | 69.9   |     |
|                  |                 |                 | 現場発生品運搬         |                    | t   | 0.01 | 71.032  | 71.03  |     |
|                  |                 |                 | 鋼材処分            | スクラップ ヘビ- H1       | t   | 0.01 | 71.032  | 71.03  |     |
|                  |                 |                 | 敷鉄板             | 22 × 1524 × 6096mm | 枚   | 1    | 50.0    | 50     |     |
| 【交通誘導警備員】        | 【交通誘導警備員】       | 【交通誘導警備員】       | 交通誘導警備員B        |                    | 人日  | 1    |         |        |     |
| 共通仮設             | 共通仮設費           | 運搬費             | 重建設機械分解組立輸送費    |                    | 式   | 1    | 1       | 1      |     |
|                  |                 |                 | 仮設材運搬費          |                    | t   | 0.1  | 72.50   | 72.5   |     |