

事業年度 令和07年度
 路線河川名 (国) 291号土合シェッド
 工事箇所 利根郡 みなかみ町 湯桧曽 地内
 事業名 補助公共 道路メンテナンス事業(シェッド) 塗装塗替工事

*** 数 量 表 ***

工事細別	単位	数量	摘要
道路修繕			
現場塗装工			
橋梁塗装工			Rc-1塗装系
清掃・水洗い	m2	159.50	
塗膜除去工(塗膜剥離剤)	m2	159.50	湿式剥離工法0.5kg/m2, 1回目
塗膜除去工(塗膜剥離剤)	m2	159.50	湿式剥離工法0.5kg/m2, 2回目
塗膜かす運搬処分	式	1.00	
素地調整	m2	159.50	1種ケレン
防食下地	m2	159.50	有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー
下塗	m2	159.50	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー
中塗	m2	159.50	弱溶剤形ふっ素樹脂
上塗	m2	159.50	弱溶剤形ふっ素樹脂
足場	式	1.00	
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	42.00	B
共通仮設			
共通仮設費			
営繕費			
快適トイレ	式	1.00	2基・5か月
安全費			
安全対策工設置・撤去	式	1.00	

土合スノーシェッド

塗替え塗装面積計算書

土合スノーシェッド 塗替え塗装面積

塗装集計表

単位：㎡

	塗装面積	備考
主 構	47.80	
谷側側面ブレース	1.40	
屋根軸組材	20.52	
屋根材	89.79	
合 計	159.51	

足場工集計表

単位：㎡

	面積	備考
吊り足場	56.40	
単管足場	55.20	

塗替え塗装面積

・主構

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備考
標準部	7～26、44～46			2	-req'd			対象主構:19～21
大梁	H400x200x8/13		9259		1	14.47		1.563m ² /m
	接触控除	-95	200	1	38	-0.72		ブランクシート
	接触控除	-200	498	1	1	-0.10		Base PL
	End PL	300	508	1	1	0.15		
	Web PL	88	498	2	1	0.04	50%	
	Stiff	96	433	2	2	0.17		
	Base PL	300	400	1	1	0.12		
	接触控除	-200	300	1	1	-0.06		Flg
	Anc, Nut	M24	6.17m ² /1000本		8	0.05		
	Guss	186	380	2	8	1.13		
	Stiff	96	380	2	2	0.15		
方杖	H200x200x8/12		2499		1	2.91		1.163m ² /m
	Rib PL	128	150	2	2	0.04	55%	
	HTB	M22	6.70m ² /1000本		6	0.04		
支柱	H200x200x8/12		4519		1	5.26		1.163m ² /m
	Rib PL	99	150	2	2	0.03	55%	
	HTB	M22	6.70m ² /1000本		4	0.03		
	Base PL	300	400	1	1	0.12		
	Rib PL	100	150	2	2	0.03	55%	
	Anc, Nut	M22	4.85m ² /1000本		8	0.04		
Σ =						23.90	m ²	
2 Σ =						47.80	m ²	
拡幅部	0～4、5～6、27～43			0	箇所			
大梁=0	H500x200x10/16		11462		1	20.12		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	44	=0.84		ブランクシート
大梁=1	H500x200x10/16		11195		1	19.65		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	43	=0.82		ブランクシート
大梁=2	H500x200x10/16		10875		1	19.09		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	42	=0.80		ブランクシート
大梁=3	H500x200x10/16		10555		1	18.52		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	40	=0.76		ブランクシート
大梁=4	H500x200x10/16		10235		1	17.96		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	40	=0.76		ブランクシート
大梁=5	H500x200x10/16		9915		1	17.40		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	38	=0.72		ブランクシート
大梁=6	H500x200x10/16		9596		1	16.84		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	36	=0.68		ブランクシート
大梁=27, 43	H500x200x10/16		9643		2	33.85		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	74	=1.41		ブランクシート
大梁=28, 42	H500x200x10/16		10012		2	35.14		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	76	=1.44		ブランクシート
大梁=29, 41	H500x200x10/16		10380		2	36.43		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	80	=1.52		ブランクシート
大梁=30, 40	H500x200x10/16		10767		2	37.79		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	84	=1.60		ブランクシート
大梁=31, 39	H500x200x10/16		11116		2	39.02		1.755m ² /m
	接触控除	=95	200	1	88	=1.67		ブランクシート

[illegible]

・谷側側面ブレース

[illegible]

・屋根軸組材

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備考
標準部	7～26、44～46			2	パネル			19～21間
繫梁	H200x100x5.5/8		2815		8	17.41		0.773m ² /m
	HTB	M22	6.70m ² /1000本	32		0.21		
ブレース	Guss	150	180	2	4	0.13	62%	
		150	440	2	4	0.50	94%	
		150	520	2	4	0.59	94%	
		150	260	2	4	0.17	55%	
	接触控除	-70	80	2	24	-0.27		
	Conn PL	80	180	2	24	0.69		
	Brace7-26	φ22	3600	1	2	0.25		※7-9間
	(7-9)	φ22	3544	1	2	0.24		
		φ22	4345	1	4	0.30		
		φ22	4272	1	4	0.30		
	Brace44-46	φ22	3545	1	2	0.25		
		φ22	3592	1	2	0.25		
		φ22	4273	1	4	0.30		
		φ22	4340	1	4	0.30		
Σ =						20.52	m ²	
一括幅部	0～4、5～6、26～44			0	パネル			
繫梁0-1	H200x100x5.5/8		2107		1	1.63		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2237		1	1.73		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2513		1	1.94		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2795		1	2.16		0.773m ² /m
繫梁4-6	H200x100x5.5/8		2832		0	0.00		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2819		0	0.00		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2815		0	0.00		0.773m ² /m
繫梁26-31	H200x100x5.5/8		2829		10	21.87		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2815		5	10.88		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2812		5	10.87		0.773m ² /m
繫梁31-32	H200x100x5.5/8		2213		1	1.71		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2379		1	1.84		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2729		1	2.11		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		3080		1	2.38		0.773m ² /m
繫梁32-38	H200x100x5.5/8		2205		6	10.23		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2372		6	11.00		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2726		6	12.64		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		3080		6	14.29		0.773m ² /m
繫梁38-39	H200x100x5.5/8		2220		1	1.72		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2386		1	1.84		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2730		1	2.11		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		3080		1	2.38		0.773m ² /m
繫梁39-44	H200x100x5.5/8		2840		10	21.95		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2821		5	10.90		0.773m ² /m
	H200x100x5.5/8		2812		5	10.87		0.773m ² /m
	HTB	M22	6.70m ² /1000本	0		0.00		
ブレース	Guss	150	180	2	1	0.03	62%	主構6
		150	440	2	1	0.12	94%	主構6
		150	520	2	1	0.15	94%	主構6
		150	260	2	1	0.04	55%	主構6

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備 考
ブレース	Guss	150	200	2	3	0.12	65%	
		150	500	2	3	0.43	95%	
		150	600	2	3	0.51	95%	
		150	300	2	3	0.16	60%	
	接触控除	-70	80	2	0	0.00		
	Conn PL	80	180	2	0	0.00		
	Brace0=1	φ22	2917	1	1	0.20		
		φ22	3181	1	1	0.22		
		φ22	4723	1	1	0.33		
		φ22	4963	1	1	0.34		
		φ22	4990	1	1	0.34		
		φ22	5005	1	1	0.35		
	Brace1=2	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4746	1	1	0.33		
		φ22	5210	1	1	0.36		
		φ22	4871	1	1	0.34		
		φ22	5080	1	1	0.35		
	Brace2=3	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4624	1	1	0.32		
		φ22	5080	1	1	0.35		
		φ22	4746	1	1	0.33		
		φ22	4952	1	1	0.34		
	Brace3=4	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4504	1	1	0.31		
		φ22	4952	1	1	0.34		
		φ22	4624	1	1	0.32		
		φ22	4827	1	1	0.33		
	Brace4=5	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4386	1	1	0.30		
		φ22	4827	1	1	0.33		
		φ22	4504	1	1	0.31		
		φ22	4703	1	1	0.33		
	Brace5=6	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4272	1	1	0.30		
		φ22	4703	1	1	0.33		
		φ22	4386	1	1	0.30		
		φ22	4581	1	1	0.32		
	Brace6=7	φ22	3389	1	1	0.23		
		φ22	3784	1	1	0.26		
		φ22	4160	1	1	0.29		
		φ22	4581	1	1	0.32		
		φ22	4272	1	1	0.30		
		φ22	4462	1	1	0.31		
	Brace26=27	φ22	3752	1	1	0.26		
		φ22	3409	1	1	0.24		
		φ22	4542	1	1	0.31		
		φ22	4210	1	1	0.29		

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備 考
		φ 22	4405	1	1	0.30		
		φ 22	4340	1	1	0.30		
	Brace27-28	φ 22	3752	1	1	0.26		
		φ 22	3409	1	1	0.24		
		φ 22	4681	1	1	0.32		
		φ 22	4340	1	1	0.30		
		φ 22	4542	1	1	0.31		
		φ 22	4475	1	1	0.31		
	Brace28-29	φ 22	3752	1	1	0.26		
		φ 22	3409	1	1	0.24		
		φ 22	4823	1	1	0.33		
		φ 22	4475	1	1	0.31		
		φ 22	4681	1	1	0.32		
		φ 22	4612	1	1	0.32		
	Brace29-30	φ 22	3752	1	1	0.26		
		φ 22	3409	1	1	0.24		
		φ 22	4969	1	1	0.34		
		φ 22	4612	1	1	0.32		
		φ 22	4823	1	1	0.33		
		φ 22	4754	1	1	0.33		
	Brace30-31	φ 22	3752	1	1	0.26		
		φ 22	3409	1	1	0.24		
		φ 22	5116	1	1	0.35		
		φ 22	4754	1	1	0.33		
		φ 22	4969	1	1	0.34		
		φ 22	4897	1	1	0.34		
	Brace31-32	φ 22	3228	1	1	0.22		
		φ 22	3061	1	1	0.21		
		φ 22	4962	1	1	0.34		
		φ 22	4814	1	1	0.33		
		φ 22	5093	1	1	0.35		
		φ 22	5095	1	1	0.35		
	Brace32-33	φ 22	3093	1	1	0.21		
		φ 22	3185	1	1	0.22		
		φ 22	4862	1	1	0.34		
		φ 22	4974	1	1	0.34		
		φ 22	5082	1	1	0.35		
		φ 22	5166	1	1	0.36		
	Brace33-37	φ 22	3111	1	4	0.22		
		φ 22	3167	1	4	0.22		
		φ 22	4875	1	4	0.34		
		φ 22	4950	1	4	0.34		
		φ 22	5082	1	4	0.35		
		φ 22	5155	1	4	0.36		
	Brace37-38	φ 22	3129	1	1	0.22		
		φ 22	3148	1	1	0.22		
		φ 22	4899	1	1	0.34		
		φ 22	4938	1	1	0.34		
		φ 22	5093	1	1	0.35		
		φ 22	5154	1	1	0.36		
	Brace38-39	φ 22	3009	1	1	0.21		
		φ 22	3287	1	1	0.23		

[illegible]

・屋根材

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備考
標準部	7～26、44～46			2	パネル			19～21間
軒先部	[150x50x4.0		2999		2	2.32	80%	0.483m ² /m
	接触控除	-50	200	2	2	-0.04		
	Conn PL	135	2999	1	2	0.61	75%	
ブランクシート	570x3.2		2910		36	86.53	50%	1.652m ² /m
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		228	0.37		
Σ =						89.79	m ²	
拵幅部	0～4、5～7、26～46			0	パネル			
0=1軒先部	[150x50x4.0		3745		1	1.45	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3745	1	1	0.38	75%	
ブランクシート	570x3.2		3390		22	61.60	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	732	3390	2	1	1.24	25%	
	End PL	110	430	2	1	0.07	70%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		138	0.22		
1=2軒先部	[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		21	52.12	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	782	3005	2	1	1.17	25%	
	End PL	110	215	2	1	0.04	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		132	0.21		
2=3軒先部	[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		20	49.64	50%	1.652m ² /m
	285x3.2		3005		1	1.24	50%	0.826m ² /m
	t=3.2 PL	732	3005	2	1	1.10	25%	
	End PL	110	215	2	1	0.04	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		132	0.21		
3=4軒先部	[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		20	49.64	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	642	3005	2	1	0.96	25%	
	End PL	110	430	2	1	0.07	70%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		126	0.20		
4=5軒先部	[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		19	47.16	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	822	3005	2	1	1.24	25%	
	End PL	110	215	2	1	0.04	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		120	0.19		
5=6軒先部	[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		18	44.68	50%	1.652m ² /m
	285x3.2		3005		1	1.24	50%	0.826m ² /m

部材	箇所	幅(mm)	長さ(mm)	面数	個数	面積(m ²)	Net	備 考
	t=3.2 PL	732	3005	2	1	1.10	25%	
	End PL	110	215	2	1	0.04	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		120	0.19		
6=7軒先部	—[150x50x4.0		3014		1	1.16	80%	0.483m ² /m
	接触控除	=50	200	2	1	=0.02		
	Conn PL	135	3014	1	1	0.31	75%	
ブランクシート	570x3.2		3005		18	44.68	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	683	3005	2	1	1.03	25%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		114	0.18		
26=27軒先部	—[150x50x4.0		3011		2	2.33	80%	0.483m ² /m
43=44	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	3011	1	2	0.61	75%	
ブランクシート	570x3.2		3002		36	89.27	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	730	3002	2	2	2.19	25%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		228	0.37		
27=28軒先部	—[150x50x4.0		3011		2	2.33	80%	0.483m ² /m
42=43	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	3011	1	2	0.61	75%	
ブランクシート	570x3.2		3002		36	89.27	50%	1.652m ² /m
	285x3.2		3002		2	2.48	50%	0.826m ² /m
	t=3.2 PL	869	3002	2	2	2.61	25%	
	End PL	110	215	2	2	0.07	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		240	0.39		
28=29軒先部	—[150x50x4.0		3011		2	2.33	80%	0.483m ² /m
41=42	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	3011	1	2	0.61	75%	
ブランクシート	570x3.2		3002		38	94.23	50%	1.652m ² /m
	285x3.2		3002		2	2.48	50%	0.826m ² /m
	t=3.2 PL	737	3002	2	2	2.21	25%	
	End PL	110	215	2	2	0.07	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		252	0.40		
29=30軒先部	—[150x50x4.0		3011		2	2.33	80%	0.483m ² /m
40=41	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	3011	1	2	0.61	75%	
ブランクシート	570x3.2		3002		40	99.19	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	835	3002	2	2	2.51	25%	
	End PL	110	430	2	2	0.13	70%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		252	0.40		
30=31軒先部	—[150x50x4.0		3327		2	2.57	80%	0.483m ² /m
39=40	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	3327	1	2	0.67	75%	
ブランクシート	570x3.2		3002		42	104.15	50%	1.652m ² /m
	t=3.2 PL	703	3002	2	2	2.11	25%	
	End PL	110	215	2	2	0.07	75%	
	BN頭	3/4	1.607m ² /1000本		164	0.26		
31=32軒先部	—[150x50x4.0		2390		2	1.85	80%	0.483m ² /m
38=39	接触控除	=50	200	2	2	=0.04		
	Conn PL	135	2390	1	2	0.48	75%	
ブランクシート	570x3.2		2860		38	89.77	50%	1.652m ² /m
	285x3.2		2403		2	1.98	50%	0.826m ² /m
	t=3.2 PL	657	2381	2	2	1.56	25%	
	End PL	110	215	2	2	0.07	75%	

[illegible]

3.14 足場工

吊り足場 TYPE A3 延長 = $\overset{w}{3} \times \overset{\text{スパン}}{2} = 6$

足場面積 $A = W \times L$

W: 全幅員(地覆外縁間隔)(m)

L: 橋長または必要長(m)

	W		L				
	6.600	×	6.000	×	1	=	39.60 m ²
	1.000	×	6.000	×	1	=	6.00 m ²
	1.000	×	6.000	×	1	=	6.00 m ²
	0.800	×	6.000	×	1	=	4.80 m ²
合計							56.4 m ²

単管足場

足場面積 $A = H \times B$ (掛m²)

H: 高さ(m)

B: 幅(m)

	H		B		
谷側	4.600	×	6.000	=	27.6 掛m ²
山側	4.600	×	6.000	=	27.6 掛m ²
		×		=	0.0 掛m ²
					= 55.2 掛m ²

§ 3. 止水シール工

1. スノーシェッド補修工数量集計

工種	項目	形状	規格	単位	数量	備考
止水シール工	防水シート	下地処理	18.0m × 0.3m	m ²	5.4	
		防水シート貼		m	6.0	
	目地シーリング	目地材撤去		m	19.6	
		目地シーリング		m	19.6	

※ 防水シートは、防水シリコン粘着シート(国土交通省 NETIS登録 TH-140017-A)
相当品とする。

※ シーリング材: 変成シリコーン系シーリング

工種	項目	形状	規格	単位	数量	備考
止水シール工	防水シート 単位数量 (10m当たり)	下地処理		m ²	3.00	
		防水シート枚数	300mm × 1000mm	m	10.20	重ね代20mm
		パッチシール		m	22.70	
	目地シーリング 単位数量 (100m当たり)	目地材撤去		m	100.0	
		目地シーリング		m	100.0	

2. 止水シール工 (300mm×1000mmシート使用:重ね代20mmとする)

(1) 防水シート(道路方向) 10m当たり単位数量

$$\text{下地調整} \quad A = 0.30 \times 10.00 = 3.00 \text{ m}^2/10\text{m}$$

$$\text{防水シート} \quad L = 10.00 / 0.98 = 10.2 \text{ m}/10\text{m}$$

防水シート用パッチテープ

防水シート両端+重ね部分

$$L = (10.00 \times 2.00) + (0.30 \times 9.00) = 22.70 \text{ m}/10\text{m}$$

(2) 目地シーリング(道路直角方向) 100m当たり単位数量

$$\text{目地材撤去} \quad L = 100.00 \text{ m}$$

$$\text{目地シーリング} \quad L = 100.00 \text{ m}$$

シーリング材数量(変成シリコン系シーリング1成分形)

$$\begin{array}{ccccccc} \text{幅} & & \text{厚さ} & & \text{延長} & & \text{ロス率} \\ (\text{mm}) & & (\text{mm}) & & (\text{m}) & & (\text{II}-2-\text{⑮}-4\text{準用}) \\ 30.00 & \times & 30.00 & \times & 100 & \div & 1000 \times 1.26 \\ & & & & & & \\ & & & & & & = 113.4 \text{ L}/100\text{m} \end{array}$$

道路方向 (山側胸壁前面延長)

1ブロック	22.397	=	13.6	=	8.797 m
2ブロック	12.000	±	1.500	=	13.500 m
3ブロック	1.500			=	1.500 m
4ブロック				=	4.500 m
5ブロック	1.437	±	15.919	=	17.356 m
6ブロック	3.911	±	9.373	± 1.213	= 14.497 m
7ブロック	18.617	±	6.487	=	25.104 m
					L = 6.000 m

道路直角方向 (主構H鋼上) $L = L_{F0} + 0.100 + 0.335 + 0.150$

1ブロック

	0	11.386	±	0.585	=	11.971 m
	1	11.119	±	0.585	=	11.704 m
	2	10.799	±	0.585	=	11.384 m
	3	10.479	±	0.585	=	11.064 m
	4	10.159	±	0.585	=	10.744 m
	5	9.839	±	0.585	=	9.839 m
	6	9.520	±	0.585	=	9.520 m
標準	7	9.200	±	0.585	=	9.200 m
					L ₁ = 85.426 m	

2ブロック (標準 8~13)

$$L_2 = (9.200 \pm 0.585) \times 6 = 55.2 \text{ m}$$

3ブロック (標準 14~19)

$$L_3 = (9.200 \pm 0.585) \times 6 = 55.2 \text{ m}$$

4ブロック (標準 20~25) 20,21

$$L_4 = (9.200 + 0.585) \times 2 = 19.57 \text{ m}$$

5ブロック

標準 26	9.200	±	0.585	=	9.785 m
27	9.567	±	0.585	=	10.152 m
28	9.936	±	0.585	=	10.521 m
29	10.304	±	0.585	=	10.889 m
30	10.672	±	0.585	=	11.257 m
31	11.040	±	0.585	=	11.625 m
					L ₅ = 64.229 m

6ブロック

32	11.224	±	0.585	=	11.809 m
33	11.192	±	0.585	=	11.777 m
34	11.192	±	0.585	=	11.777 m
35	11.192	±	0.585	=	11.777 m
36	11.192	±	0.585	=	11.777 m
37	11.192	±	0.585	=	11.777 m
					L ₆ = 70.694 m

7ブロック

38	11.224	±	0.585	=	11.809 m
39	11.040	±	0.585	=	11.625 m
40	10.672	±	0.585	=	11.257 m
41	10.304	±	0.585	=	10.889 m
42	9.936	±	0.585	=	10.521 m
43	9.567	±	0.585	=	10.152 m
標準 44	9.200	±	0.585	=	9.785 m
標準 45	9.200	±	0.585	=	9.785 m
標準 46	9.200	±	0.585	=	9.785 m
					L ₇ = 95.608 m

(3) 延長集計

道路方向	6.000 m
道路直角方向	19.570 m

$$\text{合計延長} = 25.570 \text{ m} = 25.6 \text{ m}$$