

行田特別支援学校屋上防水改修工事 仕様書

No.	名称	数量	
1	旧(既存)ウレタン塗膜防水 撤去	21.1	m ²
2	下地清掃・樹脂モルタルペースト塗布	21.1	m ²
3	ウレタン塗膜防水(既存ラップ部含む) メッシュ入り・X-2工法	28.1	m ²
	※壁に沿って0.4mほど立ち上げる		
4	廃材処分費	—	式
5	運搬費	—	式
6	諸経費	—	式
	※法定福利費を計上するときは項目として設けず、各単価に含ませること		