

参考数量書

工事名称 寄居警察署屋上防水改修工事
工事場所 大里郡寄居町大字桜沢923番地

この参考数量書は、本工事を積算する際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、「期間 3.0ヶ月」として積算しています。
単価は、「改修（完全週休2日）」を適用しています。
なお、参考数量書への質問に関しては、回答できません。ご了解願います。
埼玉県建築工事積算基準/埼玉県建築工事共通費積算基準（令和7年4月）を適用しています。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

寄居警察署		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間2カ月	147	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 掛け払い、賃料、基本料、運搬費含 期間2カ月	129	m ²			
墜落防止用親網支柱	親網共 期間2カ月	1	式			
脚立足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1	式			
移動式足場	作業床1段 幅1.5m 存置1カ月 架払い手間・運搬費含む	1	台			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,681	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,681	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

寄居警察署		2. 防水改修		1. 【庁舎棟】玄関底		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	19.9	m ²			
塩ビ被覆鋼板撤去	集積共	18.4	m			
アルミ笠木撤去・再 取付		12	m			
防水押え金物撤去	集積共	12	m			
シーリング撤去	集積共	12	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	6.2	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	6.7	m			
シーリング撤去	集積共	6.7	m			
ケレン清掃		6.2	m ²			
樹脂珪藻土引き	立上り部分	2.3	m ²			
ドレンキャップ撤去	縦引用 集積共	1	カ所			
【改修】						
合成高分子ルーフィング シート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	19.9	m ²			
塩ビ被覆鋼板		18.4	m			

寄居警察署		2. 防水改修		2. 【庁舎棟】5階屋上(1)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレンキャップ 撤去	横引用 集積共	4	か所			
【改修】						
合成高分子ルーフィング シート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	511	m ²			
合成高分子ルーフィング シート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	18.1	m ²			
伸縮目地（平場）	幅 25mm×深さ 80mm程度 充てん PU-2	370	m			
塩ビ被覆鋼板		186	m			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	13.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	13.8	m			
合成高分子ルーフィング シート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	50.5	m ²			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	186	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	186	m			
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料カラー 一般	49.2	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラー 一般	32	m ²			
改修ドレン	横引き ドレンキャップ 共 100φ	4	か所			
配管架台一時浮かし		1	式			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

寄居警察署		2. 防水改修		3. 【庁舎棟】5階屋上(2)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	21.2	m ²			
アルミ笠木撤去・再取付		14.9	m			
防水押え金物撤去	集積共	14.9	m			
シーリング撤去	集積共	14.9	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	17.5	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	10	m			
シーリング撤去	集積共	10	m			
ケレン清掃		17.5	m ²			
樹脂エマルジョン引き	立上り部分	17.5	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	1	か所			
ドレンキャップ撤去	横引用 集積共	1	か所			
【改修】						
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	21.2	m ²			
塩ビ被覆銅板		24.2	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

寄居警察署		2. 防水改修		4. 【庁舎棟】5階屋上(3)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高压水洗清掃	50.3	m ²			
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 撤去	36.6	m			
成形セメント板撤去	t15	10.4	m ²			
取付金物撤去	集積共	26.1	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	10.2	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	26.1	m			
シーリング 撤去	集積共	26.1	m			
ケレン清掃		10.2	m ²			
樹脂モルタル引き	立上り部分	17.5	m ²			
樹脂モルタル引き	平場	15.3	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	1	か所			
ドレンキャップ 撤去	横引用 集積共	1	か所			
【改修】						
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料カラー 一般	43	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

寄居警察署		2. 防水改修		5. 【庁舎棟】5階屋根(1)(2)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	189	m ²			
アルミ笠木撤去・再取付		43.6	m			
防水押え金物撤去	集積共	43.6	m			
シーリング撤去	集積共	43.6	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	40.2	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	18.2	m			
シーリング撤去	集積共	18.2	m			
ケレン清掃		40.2	m ²			
樹脂貼付外引き	立上り部分	40.2	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	2	か所			
トレンキャップ撤去	横引用 集積共	2	か所			
【改修】						
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	189	m ²			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	43.6	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

寄居警察署		2.防水改修		6.【庁舎棟】R階屋上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	246	m ²			
伸縮目地（平場）	幅 2 5 mm×深さ 8 0 mm程度 撤去	156	m			
ｱﾙﾐ笠木撤去・再取付		84.3	m			
防水押え金物撤去	集積共	84.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	84.3	m			
成形ﾍﾞﾐﾝﾄ板撤去	t15	33.7	m ²			
取付金物撤去	集積共	84.3	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	60.3	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	130	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	130	m			
ｸﾚﾝ清掃		60.3	m ²			
樹脂ﾍﾞﾙｸﾞﾙ/ﾛｰﾄﾞ引き	立上り部分	61.5	m ²			
樹脂ﾍﾞﾙｸﾞﾙ/ﾛｰﾄﾞ引き	平場	1.4	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	2	か所			

寄居警察署		2.防水改修		6.【庁舎棟】R階屋上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ 撤去	横引用 集積共	2	か所			
【改修】						
合成高分子ﾍﾞﾙｸﾞﾙｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	218	m ²			
伸縮目地（平場）	幅 2 5 mm×深さ 8 0 mm程度 充てん P U - 2	156	m			
塩ビ 被覆鋼板		130	m			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 しｰﾄ防水用	84.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2) 10×10	84.3	m			
合成高分子ﾍﾞﾙｸﾞﾙｼｰﾄ防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	60.3	m ²			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 しｰﾄ防水用	130	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2) 10×10	130	m			
塗膜防水	X - 2 平面 表面塗料ｶﾗｰ 一般	15.8	m ²			
塗膜防水	X - 2 立上り、立下り 表面塗料ｶﾗｰ 一般	12	m ²			
改修ﾄﾞﾚﾝ	横引き ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ 共 100φ	2	か所			
配管架台一時浮かし		1	式			
計						

寄居警察署		2. 防水改修		7. 【付属棟】2階屋上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	66	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	24.5	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	70	m			
シーリング 撤去	集積共	70	m			
ケレン清掃		24.5	m ²			
樹脂バルコ引き	立上り部分	24.5	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	3	か所			
ドレンキャップ 撤去	横引用 集積共	3	か所			
【改修】						
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	66	m ²			
塩ビ被覆鋼板		70	m			
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	24.5	m ²			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	70	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	70	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

寄居警察署		2. 防水改修		8. 【付属棟】3階屋上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存部位清掃	高圧水洗清掃	436	m ²			
アルミ笠木撤去・再取付		96.4	m			
防水押え金物撤去	集積共	96.4	m			
シーリング撤去	集積共	96.4	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	84.3	m ²			
防水押え金物撤去	集積共	17.8	m			
シーリング撤去	集積共	17.8	m			
ケレン清掃		84.3	m ²			
樹脂エポキシ引き	立上り部分	84.3	m ²			
ドレン廻り	脆弱部防水層撤去・清掃 横型	3	か所			
ドレンキャップ撤去	横引用 集積共	3	か所			
【改修】						
合成高分子シート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	434	m ²			
塩ビ被覆銅板		107	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]