

参考数量書（機械設備工事）

工事名称	総選除）07 県住大宮植竹団地 3 号棟解体及び遊歩道整備工事
工事場所	埼玉県さいたま市北区植竹町 2 丁目地内
適用単価	令和 7 年 9 月（全館無人改修・4 週 8 休 月単位）

3号棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備撤去	1	式		
衛生器具設備撤去	1	式		
給水設備撤去	1	式		
給湯設備撤去	1	式		
排水設備撤去	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備撤去	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

機械設備工事 中科目別内訳

4

3号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備撤去		1	式		
計					
衛生器具設備撤去		1	式		
計					
給水設備撤去		1	式		
計					
給湯設備撤去		1	式		
計					
排水設備撤去		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
ガス設備撤去		1	式		
計					
発生材処分		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

7

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

8

3号棟		給水設備撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
直結増圧ポンプユニット 撤去	3.7kw 130kg	1		基			
弁きょう	50A	2		個			
弁機	50A	3		個			
量水器きょう	20A	1		個			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋外架空・暗渠 50SU	16.2		m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	87.8		m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 20A	11.4		m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	36		m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	40.3		m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	111		m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	24.3		m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	36		m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	40.3		m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	111		m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	24.3		m			

機械設備工事 細目別内訳

9

[illegible]

[illegible]

3号棟		排水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
陶管 撤去	TP150	97.6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	14.4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 65A	31.3	m			
ヒューム管撤去	HP150	46	m			
インバート管	600×600×H1200以下 MHB600	16	組			
インバート管	600φ×H1200以下 MHB600	1	組			
ため管	500×500×H700 MHB500	3	組			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	60	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	60	m3			
既設排水管閉塞工 事	φ150取付管閉塞 指定工事店施工	1	式			別紙 00-0010
計						

3号棟		消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火器 撤去	粉末ABC	3	個			
計						

3号棟		ガス設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁きょう	50A	1	個			
ライン管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	63.3	m			
ライン管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	541	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.7	m3			
計						

3号棟		給水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設給水管閉塞工事	φ50分水栓閉塞 指定工事店施工	1	式			別紙 00-0009
舗装切断		1	式			
舗装取壊・積込		1.5	m ²			
舗装廃材運搬・処分費		1	台			
掘削		1.5	m ³			
発生土積込		1.5	m ³			
発生土運搬処分		1	台			
水替え		1	式			
既設分水栓閉塞		1	カ所			
既設配管撤去処分		1	式			
埋戻		0.9	m ³			
路盤		0.6	m ³			
敷地内掘削		2.5	m ³			
敷地内埋戻し		2.5	m ³			
舗装仮復旧		1.5	m ²			

3号棟		給水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設給水管閉塞工事	φ50分水栓閉塞 指定工事店施工	1	式			別紙 00-0009
舗装本復旧 舗装切断		1	式			
舗装本復旧 路盤整正		4.2	m ²			
区画線		1	式			
重機回送		2	往復			
重機ガソリン損料		1	式			
安全要員・安全整備		1	式			
水道局申請費		1	式			
諸官庁申請費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

3号棟		排水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設排水管閉塞工事	φ150取付管閉塞 指定工事店施工	1	式			別紙 00-0010
舗装切断		1	式			
舗装取壊・積込		4.4	m ²			
舗装廃材運搬・処分費		1	台			
掘削		7.76	m ³			
発生土積込		7.76	m ³			
発生土運搬処分		4	台			
水替え		1	式			
山留		1	式			
既設支管閉塞		1	カ所			
既設配管撤去処分		1	式			
埋戻		6.13	m ³			
路盤 市-中級		5.94	m ³			
路盤 市-歩道		0.55	m ³			
舗装仮復旧		7.76	m ²			

3号棟		排水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設排水管閉塞工事	φ150取付管閉塞 指定工事店施工	1	式			別紙 00-0010
舗装本復旧 舗装切断		1	式			
舗装本復旧 路盤整正 市-中級		10	m ²			
舗装本復旧 路盤整正 インターロッキング		4	m ²			
重機回送		2	往復			
重機ガソリン 損料		1	式			
安全要員・安全整備		1	式			
取付管申請費		1	式			
諸官庁申請費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						