

参考数量書

工事名称 総選除) 07 県住大宮植竹団地 1 号棟及び 2 号棟解体工事

工事場所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2 丁目地内

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として掲示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算してください。

令和 7 年 9 月単価適用 (4 週 8 休 月単位 全館無人)

とりこわし工事に係る共通仮設費及び現場管理費は、埼玉県建築工事共通費積算基準
(平成 29 年 4 月) を準用して算定しています。また、一般管理費は同基準 (令和 7 年 5
月) で算定しています。

なお、参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

1号棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
とりこわし工事		1		式		
石綿除去工事		1		式		
発生材処分		1		式		
土工事		1		式		
解体後保全工事		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

6

2号棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
とりこわし工事		1		式		
石綿除去工事		1		式		
発生材処分		1		式		
土工事		1		式		
解体後保全工事		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

9

2号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
とりこわし工事	躯体	1	式		
とりこわし工事	杭引抜	1	式		
とりこわし工事	外装	1	式		
とりこわし工事	内装	1	式		
とりこわし工事	外構	1	式		
とりこわし工事	植栽	1	式		
とりこわし工事	発生材積込	1	式		
計					
石綿除去工事		1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬	1	式		
発生材処分	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

10

[illegible]

1号棟		とりこわし工事		内装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装材とりこわし	木造床組 集積共	1,069	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	592	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボート [※] 別途) 集積共	1,068	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボート [※] 片面) 集積共	1,591	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボート [※] 別途) 集積共	694	m ²			
内装材とりこわし	天井仕上(ボート [※]) 集積共	736	m ²			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	70.4	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	床ビニルタイル 集積共	195	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボート [※] 一重張 集積共	315	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボート [※] 一重張 集積共	31.6	m ²			
流し台撤去	1800L 集積共	24	か所			
吊戸棚撤去	800L 集積共	24	か所			
内部造作材撤去	共同住宅	1,405	m ²			
計						

1号棟		とりこわし工事		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	1.4	t			
メッシュフェンス撤去	集積共	7.9	m ²			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	2.5	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	5.4	m ³			
鉄筋切断	集積共	7.9	m ³			
車止めボール撤去	集積共	2	か所			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	8.7	m ³			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	3.3	m			
インターロッキングブロック 舗装とりこわし	集積共	35.2	m ³			
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2.8	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	32.4	m ³			
縁石撤去	コンクリートブレーカ 集積共	1	m ³			
L型側溝撤去	コンクリートブレーカ 集積共	1.7	m ³			
L型側溝樹撤去	コンクリートブレーカ 集積共	0.9	m ³			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	8.6	m ³			

17

[illegible]

18

[illegible]

1号棟		発生材処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	867	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト塊 DID区間有り 14.0km以下	8.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラ DID区間有り 14.0km以下	47.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラスくず DID区間有り 14.0km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	360	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 混合廃棄物 DID区間有り 14.0km以下	107	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石膏ボード類 DID区間有り 14.0km以下	6.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	アスファルト切断濁水 積載量2t、10kmまで	1	台			
計						

1号棟		発生材処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	1,836	t			
発生材処分	アスファルト塊	20.9	t			
発生材処分	廃プラスチック	47.6	m3			
発生材処分	ガラスくず	2.2	t			
発生材処分	木くず	360	m3			
発生材処分	混合廃棄物	107	m3			
発生材処分	石膏ボード類	6.2	m3			
発生材処分	石綿含有建材	1.3	m3			
発生材処分	アスファルト舗装切断濁水 中間処理後最終処分場	0.4	m3			
発生材処分	杭処分費 1号棟	150	m3			
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

2号棟		とりこわし工事		内装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装材とりこわし	木造床組 集積共	1,069	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	592	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボート [※] 別途) 集積共	1,068	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボート [※] 片面) 集積共	1,591	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボート [※] 別途) 集積共	694	m ²			
内装材とりこわし	天井仕上(ボート [※]) 集積共	736	m ²			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	70.4	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	床ビニルタイル ー 集積共	195	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボート [※] 一重張 集積共	315	m ²			
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボート [※] 一重張 集積共	31.6	m ²			
流し台撤去	1800L 集積共	24	か所			
吊戸棚撤去	800L 集積共	24	か所			
内部造作材撤去	共同住宅	1,405	m ²			
計						

2号棟		とりこわし工事		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	1.7	t			
メッシュフェンス撤去	集積共	7.2	m ²			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	2.8	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標 準	0.6	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	6	m ³			
れんが, C B 積み とりこわし		0.7	m ³			
鉄筋切断	集積共	10	m ³			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	8.8	m ³			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	3.3	m			
インターロック型ブロック 舗装とりこわし	集積共	11.5	m ³			
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2.8	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	41.9	m ³			
縁石撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2	m ³			
L型側溝撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.1	m ³			
L型側溝柵撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.9	m ³			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

2号棟		発生材処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	891	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト塊 DID区間有り 14.0km以下	8.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラ DID区間有り 14.0km以下	47.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラスくず DID区間有り 14.0km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	271	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 混合廃棄物 DID区間有り 14.0km以下	107	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石膏ボード類 DID区間有り 14.0km以下	6.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	アスファルト切断濁水 積載量2t、10kmまで	1	台			
計						

2号棟		発生材処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	1,874	t			
発生材処分	アスファルト塊	21.1	t			
発生材処分	廃プラスチック	47.6	m3			
発生材処分	ガラスくず	2.2	t			
発生材処分	木くず	271	m3			
発生材処分	混合廃棄物	107	m3			
発生材処分	石膏ボード類	6.2	m3			
発生材処分	石綿含有建材	1.3	m3			
発生材処分	アスファルト舗装切断濁水 中間処理後最終処分場	0.4	m3			
発生材処分	杭処分費 2号棟	150	m3			
計						

1号棟		とりこわし工事		杭引抜		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
杭引抜	PC杭 φ350 L=14m 80本 PHC杭 φ400 L=14m 22本 PHC杭 φ400 L=15m 2本	1	式			別紙 00-0002
機械運搬回送費		1	式			
組立解体費		1	式			
機械・機材損料		22	日			
消耗品損料		22	日			
パッパ-損料		22	日			
労務費		22	日			
埋め戻し費	山砂 材工共 運搬費含む	365	m3			
重機転倒防止地盤改良		644	m3			
杭穴表層改良	材工共 運搬費含む	13	t			
諸経費		1	式			
現場管理費		26	日			
法定福利費		1	式			
計						

2号棟		とりこわし工事		杭引抜		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
杭引抜	PC杭 φ350 L=14m 80本 PHC杭 φ400 L=14m 22本 PHC杭 φ400 L=15m 2本	1	式			別紙 00-0003
機械運搬回送費		1	式			
組立解体費		1	式			
機械・機材損料		22	日			
消耗品損料		22	日			
パッパ-損料		22	日			
労務費		22	日			
埋め戻し費	山砂 材工共 運搬費含む	365	m3			
重機転倒防止地盤改良		644	m3			
杭穴表層改良	材工共 運搬費含む	13	t			
諸経費		1	式			
現場管理費		26	日			
法定福利費		1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

41

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置費、撤去費、損料、基本料 修理費、運搬費含む 存置10ヶ月	333	m			
パネルゲート	W6.3m×H4.5m(硬質塩ビ複層) 掛払い、損料含む 存置10ヶ月	2	か所			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 設置費、撤去費、損料、整備費 運搬費含む 存置10ヶ月	1,113	m ²			
交通誘導警備員B		400	人			
騒音振動計		2	か所			
クリアパネル	1000W	2	か所			
石綿分析調査	JIS A 1481-1	6	か所			
周辺建物調査	家屋調査(事前・事後)外部のみ 20棟	1	式			
情報共有システム経費	登録料及び使用料	9	月			
計						

有価物売却費 明細

42

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【建築】						
(1号棟分)						
鉄くず	H 2	114	t			
アルミくず		6,318	kg			
ステンレスくず		1	t			
(2号棟分)						
鉄くず	H 2	114	t			
アルミくず		6,318	kg			
ステンレスくず		1	t			
小計						
計						