

参考数量書（電気設備工事）

工事名称	総選除）07 県住大宮植竹団地 1 号棟及び 2 号棟解体工事
工事場所	埼玉県さいたま市北区植竹町 2 丁目地内
適用単価	令和 7 年 9 月（全館無人改修・4 週 8 休 月単位）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1 号棟	1	式		
2 号棟	1	式		
計				

[illegible][illegible]

1号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備撤去	電灯幹線設備撤去	1	式		
電灯設備撤去	電灯コンセント分岐設備撤去	1	式		
計					
動力設備撤去		1	式		
計					
弱電設備撤去		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

2号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備撤去	電灯幹線設備撤去	1	式		
電灯設備撤去	電灯コンセント分岐設備撤去	1	式		
計					
弱電設備撤去		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

1号棟		動力設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0003
計						

1号棟		弱電設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0004
計						

1 号棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	2	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 2灯用	24	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	65	台			
白熱灯 処分費	60W ﾀﾞｲｳﾝﾗｲﾄ	72	台			
蛍光管 処分費		11.7	kg			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
PCB廃棄物処理	安定器	7.2	kg			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	3.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.8m3 混合廃棄物 DID区間有り 14.0km以下	3.5	m3			
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.3	t			
発生材処分	混合廃棄物	3.5	m3			
計						

[illegible]

2号棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	3	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 2灯用	24	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	65	台			
白熱灯 処分費	60W タンライト	72	台			
蛍光管 処分費		12.2	kg			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
PCB廃棄物処理	安定器	10.8	kg			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	4.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 混合廃棄物 DID区間有り 14.0km以下	3.4	m3			
発生材処分	無筋コンクリート類	2	t			
発生材処分	混合廃棄物	3.4	m3			
計						

1号棟		電灯設備撤去		電灯コンセント分岐設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0002
電灯分電盤 撤去	2P30AT	24	面			
電灯分電盤 撤去	2P75AT	3	個			
開閉器箱 撤去	2P20A	2	個			
アルボックス 撤去	150*150*100 塗装鋼板	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	41	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	48	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×3 再使用しない	24	個			
白熱灯器具 撤去	フラットライト 再使用しない	24	個			
自動点滅器 撤去		4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	46	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	149	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	218	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	144	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.6mm- 3C 管内 再使用しない	12	m			

1号棟		電灯設備撤去		電灯コンセント分岐設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0002
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	25	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	149	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	34	m			
PE管 撤去	PE28	2	m			
1種金属線び 撤去	A形 (25.4mm) 再使用しない	386	m			
計						

1号棟 動力設備撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0003
引込計器盤 撤去	3P50A	1	面			
プルボックス 撤去	150*150*150 ステンレス	3	個			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm ² -3C 管内	60	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	63	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	59	m			
金属製可とう電線管(ビニル被覆有) 撤去	(30) エクステンション	1	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			
計						

1号棟 弱電設備撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0004
端子盤 撤去	30P	1	面			
端子盤 撤去	10P	1	面			
集合保安器 撤去	30P	1	面			
プルボックス 撤去	200*200*100 PVC	4	個			
プルボックス 撤去	300*300*150 PVC	12	個			
煙感知器(イオン式、光電式) 撤去		66	個			
テレビアンテナ 撤去	2段	1	組			
テレビアンテナ 撤去	1段	2	組			
保安器 撤去	CATV用	1	個			
TIVケーブル 撤去	0.65mm ² -2C 管内	983	m			
TIVケーブル 撤去	0.65mm ² -2C ラック	223	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ラック	39	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB ラック	51	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12	m			

1号棟		弱電設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0004
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	244	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	6	m			
メッセンジャーワイヤー 撤去	22mm2	2	径間			
計						

2号棟		電灯設備撤去		電灯幹線設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0005
引込開閉器盤 撤去	3P200A 3P150A	1	面			
開閉器箱 撤去	2P100A	3	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ 撤去	300*200*200 塗装鋼板	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ 撤去	300*200*150 塗装鋼板	1	個			
VVRケーブル 撤去	100mm2- 3C 管 内	22	m			
VVRケーブル 撤去	60mm2- 3C 管 内	1	m			
VVRケーブル 撤去	38mm2- 3C 管 内	14	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	1	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(50) エクステンション	26	m			
ポールライト 撤去	HF70W*1	3	個			
自動点滅器 撤去		3	個			
ポールライト基礎 撤去	500*500*1100 コンクリート	3	個			

[illegible]

2号棟		電灯設備撤去		電灯コンセント分岐設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0006
電灯分電盤 撤去	2P30AT	24	面			
電灯分電盤 撤去	2P75AT	3	個			
開閉器箱 撤去	2P20A	2	個			
プルボックス 撤去	150*150*100 塗装鋼板	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	41	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×3 再使用しない	24	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	48	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	24	個			
自動点滅器 撤去		4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm- 2C 管内 再使用しない	46	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm- 3C 管内 再使用しない	149	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm- 2C 管内 再使用しない	218	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm- 3C 管内 再使用しない	144	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 6mm- 3C 管内 再使用しない	12	m			

2号棟		電灯設備撤去		電灯コンセント分岐設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0006
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	26	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	149	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	34	m			
PE管 撤去	PE28	2	m			
1種金属線ぴ 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	386	m			
計						

2号棟		弱電設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0007
端子盤 撤去	30P	1	面			
端子盤 撤去	10P	1	面			
集合保安器 撤去	30P	1	面			
ケーブルボックス 撤去	200*200*100 PVC	4	個			
ケーブルボックス 撤去	300*300*150 PVC	12	個			
煙感知器(イオン式、 光電式) 撤去		66	個			
テレビアンテナ 撤去	2段	1	組			
保安器 撤去	CATV用	1	個			
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C 管 内	983	m			
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C ラック	223	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ラック	39	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB ラック	51	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	244	m			

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						