参考数量書（電気設備工事）

工事名称　　２５２０６坂戸保健所ほか電気設備更新工事

工事場所　　坂戸市石井２３２７－１ほか

採用単価　　令和７年１０月（執務並行改修／週休2日週単位及び月単位）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に伴い積算してください。

共通仮設費及び現場管理費は以下の通り計算しています。

・工事期間

坂戸保健所	４．０か月
職業能力開発センター	４．０か月
所沢地方庁舎	４．０か月

単価は、執務並行改修「週休2日週単位及び月単位」の週休指定単価

なお、参考数量に関しての質問には回答できません。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
坂戸保健所	1	式		
職業能力開発センター	1	式		
所沢地方庁舎	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

坂戸保健所

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受変電設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

職業能力開発センター

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

所沢地方庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

坂戸保健所

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

職業能力開発センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内交換設備		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

所沢地方庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内交換設備		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　細目別内訳

坂戸保健所　　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VCB 600A	OCR A計 CT付き	1	式			
真空遮断器 撤去	OCR,A計,CT共	1	台			
停電・復電立会作業(高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	1	日			
計						

電気設備工事　細目別内訳

坂戸保健所　　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話交換機		1	式			
多機能電話機		66	台			
一般電話機	電子ﾎﾞﾀﾝ(一般用)	6	台			
無停電電源装置		1	台			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0001
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0002
配線器具		1	式			別紙 00-0003
撤去		1	式			別紙 00-0004
計						

電気設備工事　細目別内訳

坂戸保健所　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
収集・運搬費 (混合廃棄物)	2tｺﾝﾃﾅ車(片道概ね25km)	1	回			
計						

電気設備工事　細目別内訳

坂戸保健所　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
混合廃棄物		0.52	m3			
計						

職業能力開発センター　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
多機能電話機		34	台			
多機能電話機	停電対応	2	台			
電話交換機		1	式			
無停電電源装置		1	台			
撤去		1	式			別紙 00-0005
計						

職業能力開発センター　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
収集・運搬費 (混合廃棄物)	2tｺﾝﾃﾅ車(片道概ね25km)	1	回			
計						

職業能力開発センター　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
混合廃棄物		0.26	m3			
計						

所沢地方庁舎　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話交換機		1	式			
無停電電源装置		1	台			
多機能電話機		10	台			
多機能電話機(停電対応)		2	台			
一般電話機	電子ﾎﾞﾀﾝ(一般用)	29	台			
撤去		1	式			別紙 00-0006
計						

電気設備工事　細目別内訳

所沢地方庁舎　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
収集・運搬費 (混合廃棄物)	2tｺﾝﾃﾅ車(片道概ね25km)	1	回			
計						

電気設備工事　細目別内訳

所沢地方庁舎　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
混合廃棄物処分費		0.42	m3			
計						

坂戸保健所　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0001
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	10	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0002
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0003
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) 125V	1	個			
計						

坂戸保健所　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0004
電話交換機 撤去		1	台			
多機能電話機 撤去		66	台			
一般電話機 撤去		6	台			
留守番電話装置 撤去		3	台			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1(接地端子付)	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

職業能力開発センター　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0005
電話交換機 撤去		1	台			
多機能電話機 撤去		36	台			
計						

電気設備工事　別紙明細

所沢地方庁舎　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0006
電話交換機 撤去		1	式			
多機能電話機 撤去		10	台			
多機能電話機 (停電対応) 撤去		2	台			
一般電話機 撤去		29	台			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
情報共有システムに係る経費		1	式			別紙 00-0007
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
情報共有システムに係る経費		1	式			別紙 00-0007
情報共有システム（登録料・使用料）		4	月			
計						