

令和7年度								工 事 仕 様 書								県単											
工 事 名				舗装指定修繕工事（寺竹工区）・橋りょう修繕工事（八瀬橋補修工）																							
工 事 場 所				入間市寺竹地内																							
路 河 川 名 称				一般県道二本木飯能線																							
事 業 名																											
工 事 大 要				概算数量発注方式による発注 施工延長L=103.0m 幅員W=5.3m 舗装工 路面切削工 A=451m²（平均切削厚t=5cm） オーバーレイ工（1層）A=451m²（表層：再生密粒度As（20） t=5cm） 区画線工 L= 343m 橋面舗装工 橋面防水工 A=102m² 床版水抜ドレーン設置工 N=4箇所 橋面舗装工 A=102m²（表層：密粒度As（13）（改質Ⅱ型） t=5cm）																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路修繕					式			
				1				
_ _ 舗装工					式			
				1				
_ _ _ 路面切削工					式			
				1				
_ _ _ _ 路面切削 (t=5cm)					m2			第1号一位代価表 夜間、概算数量
				451				
_ _ _ _ 殻運搬処分					m3			第2号一位代価表 夜間、概算数量
				23				
_ _ _ オーバーレイ工					式			
				1				
_ _ _ _ 表層 (一般部)					m2			第3号一位代価表 夜間、概算数量
				451				
_ _ 区画線工					式			
				1				
_ _ _ 区画線工					式			
				1				
_ _ _ _ 溶融式区画線 (白・実 線W=15cm)					m			第4号一位代価表 昼間、概算数量
				210				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線（白・破 線W=30cm）		m			第5号一位代価表 昼間、概算数量
	3				
溶融式区画線（黄・実 線W=15cm）		m			第6号一位代価表 昼間、概算数量
	100				
溶融式区画線（白・ゼブ ラW=45cm）		m			第7号一位代価表 昼間、概算数量
	30				
橋梁保全工事		式			
	1				
橋面舗装工		式			
	1				
橋面防水工		式			
	1				
橋面防水		m2			第8号一位代価表 夜間、概算数量
	102				
床版水抜ドレーン設置工		箇所			第9号一位代価表 昼間
	4				
Co殻運搬処分		m3			第10号一位代価表 昼間、概算数量
	0.002				
橋面舗装工		式			
	1				
路面切削(橋りょう部)		m2			第11号一位代価表 夜間、概算数量
	102				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 殻運搬処分					m3			第12号一位代価表 夜間、概算数量
				5				
— — — — 表層（橋りょう部）					m2			第13号一位代価表 夜間、概算数量
				102				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員 B（夜間）					式			第14号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員 B（昼間）					式			第15号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表
―― 技術管理費					式			
				1				
――― 鉄筋探査					m2			第9502号一位代価表
				1				
―― 共通仮設費（率分）					式			
				1				
― 純工事費					式			
				1				
―― 現場管理費					式			
				1				
― 工事原価計					式			
				1				
―― 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
― 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年10月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

路面切削 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100				夜間 夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 21.5km以下, 全ての費用	100				夜間 夜間
処分費 (t)		t			第1号施工表
飯能県土整備事務所管内, As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

表層 (一般部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

溶融式区画線（白・実線W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

溶融式区画線（白・破線W=30cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

溶融式区画線（黄・実線W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

溶融式区画線（白・ゼブラW=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100	m			第5号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第8号一位代価表

橋面防水

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜系防水 補修、無、m/100m2、有、57.8 m/100m2、有	100	m2			第6号施工表
合 計	(1	m2	当り		)

第9号一位代価表

床版水抜ドレーン設置工

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床版水抜ドレーン設置工	10	箇所			第1号特殊施工
合 計	(1	箇所	当り		)

第10号一位代価表

Co殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第4号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第7号施工表
飯能県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

路面切削(橋りょう部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100				
					夜間
					夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 21.5km以下, 全ての費用	100				
					夜間
					夜間
処分費 (t)		t			第1号施工表
飯能県土整備事務所管内, As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

表層（橋りょう部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

交通誘導警備員B（夜間）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第8号施工表
合 計		式			

第15号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第9号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 6.1 km, 無		台			第10号施工表
					往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 6.1 km, 無		台			第10号施工表
					復路
合 計		台			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探査（下向き）		m2			第3号特殊施工
	1				
合 計		m2			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称

入力名称

J01 区分

飯能県土整備事務所管内

J02 適用区分

As廃材

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称

入力名称

J01 夜間作業の有無

無し

J02 施工方法区分

溶融式手動

J03 豪雪補正の有無

無し

J04 規格・仕様区分

実線 15cm

J05 時間的制約の有無

無し

J06 塗布厚

1.5mm

J07 排水性舗装に施工する場合の補正

無し

J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置 1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗膜系防水

100.00 m2 当り

(WB812920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100.000	m2			
目地材 アスファルト舗装用成形目地 材5mm×30mm 低弾性	60.690	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	補修
J02 床版排水(ドレーン)材の有無	無
J04 目地材の有無	有
J05 目地材数量(実数入力)	57.8 m/100m2
J08 夜間作業補正	有

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 区分	飯能県土整備事務所管内
J02 適用区分	Co廃材[無筋]

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	人日	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			昼間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	人日	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
6.1 km
無

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
特殊作業員	人				
ダイヤモンドビット 64.7mmスタンダード	個				
		5			
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	個				
		5			
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリング マシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	台・日				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	台・日				
床版水抜ドレーン 既設橋用 吊金具等含む	本				
		10			
注入樹脂 3kg/1セット	セット				
		1			
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

(CB430010)

施工P(機50.960%, 労37.490%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		31.42		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.34		K2
普通作業員		13.27		R1 夜間
土木一般世話役		4.02		R2 夜間
運転手(特殊)		3.75		R3 夜間
特殊作業員		3.67		R4 夜間
軽油		8.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
無し
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1 夜間
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離(km)(DID区間無)
J04 費用の内訳

入力名称
無し
21.5km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1 夜間
運転手(特殊)		2.16		R2 夜間
特殊作業員		2.13		R3 夜間
土木一般世話役		0.77		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.420%, 労10.480%, 材88.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.95		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.15		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.15		K3
普通作業員		3.97		R1 夜間
運転手(特殊)		2.23		R2 夜間
特殊作業員		2.2		R3 夜間
土木一般世話役		0.79		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(13)		87.5		Z1
軽油		0.53		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
無し
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535
第0002号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	塗膜系防水 補修, 無し, m/100m2, 有, 57.8 m/100m2, 有	m2		WB812920
第0007号施工表	処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]	t		SS003535
第0008号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0009号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0010号施工表	貨物自動車による運搬 (1車一回 (片 道)) 路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m, 6.1 km, 無し	台		SB010010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m ² 以下), 無し, 全ての費用	m ²		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 無し, 21.5km以下, 全ての費用	m ³		CB430020
第0003号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²		CB410260
第0004号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0005号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以 上2.40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用	m ²		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。