

【間接工事費率補正(任意乗算補正)】

共通仮設費率補正 1.02 倍

現場管理費率補正 1.03 倍

工事名：総地加) 砂防施設(補助) 工事(中力川溪流保全工その3)(中力川／比企郡ときがわ町大野地内)

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
溪流保全	砂防土工	掘削工	掘削(砂防)	土砂	m3	100	1,685.9	1,700		
		盛土工	盛土(w<2.5m)		m3	10	36.3	40		
			盛土(2.5m≦w<4.0m)		m3	10	18.3	20		
			盛土(4.0m≦w)		m3	1	2.4	2		
		埋戻し工	埋戻し	最大埋戻幅4.0m以上	m3	100	1,217.6	1,200		
		基面整正工	基面整正		m2	10	147.4	150		
		残土処理工	土砂等運搬	現場内 800m以下	m3	10	269.7	270		
			積込(ルーズ)		m3	10	269.7	270		
			土砂等運搬	L=20.3km(DID無)	m3	10	269.7	270		
	鋼製枠工	2号床固工	鋼材(支給品)		t	0.1	64.275	64.3		
			鋼材		t	0.1	12.953	13.0		
			中詰材	150～200	m3	1	747.2	747		
			天端保護コンクリート		m3	1	12.8	13		
			吸出し防止材		m ²	1	509.3	509		
		3号床固工	鋼材(支給品)		t	0.1	24.956	25.0		
			中詰材	150～200	m3	1	203.1	203		
			吸出し防止材		m ²	1	86.4	86		

【間接工事費率補正(任意乗算補正)】

共通仮設費率補正 1.02 倍

現場管理費率補正 1.03 倍

工事名：総地加) 砂防施設(補助) 工事(中力川溪流保全工その3)(中力川／比企郡ときがわ町大野地内)

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
		4号床固工	鋼材(支給品)		t	0.1	27.515	27.5		
			中詰材	φ150～φ200	m3	1	187.6	188		
			吸出し防止材		m	1	88.3	88		
		材料場内運搬工	鋼製枠運搬		t	0.1	129.7	129.7		
			中詰材運搬		m3	1	1,137.9	1,138		
			生コンクリート運搬		m3	1	12.8	13		
	土留め工	カゴ枠工	カゴ枠(K08)		m2	1	19.0	19		
			カゴ枠(K-2000)		m2	1	58.0	58		
			端部材・中詰材		式	1	1	1		
			吸出し防止材		m2	1	109.2	109		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し		m3	1	341.2	341		
		運搬処理工	Co殻運搬処分	コンクリート(無筋)	m3	1	341.2	341		
		場内運搬工	Co殻運搬		m3	1	341.2	341		
	伐採工	樹木伐採工	立木伐採(幹周30cm～60cm未満)		本	1	10	10		
			立木伐採(幹周60cm～90cm未満)		本	1	10	10		
			立木伐採(幹周90cm～120cm未満)		本	1	10	10		
			立木伐採(幹周120cm～150cm未満)		本	1	10	10		

【間接工事費率補正(任意乗算補正)】

共通仮設費率補正 1.02 倍

現場管理費率補正	1.03	倍
----------	------	---

工事名：総地加）砂防施設（補助）工事（中力川溪流保全工その３）（中力川／比企郡ときがわ町大野地内）

積算数量一覧表

[illegible]