

用水パイプライン工
竹田川第24次工事 明細書

内 訳

[illegible]

用水パイプライン工
土工々費明細書

内 訳

[illegible]

用水パイプライン工
管工事々費明細書

内 訳

F 10m当りの接合箇所を下記の式より求め、入力する。

接合箇所＝接合箇所数×（10m／施工延長）－3（箇所）（小数点以下第1位繰上げ）

但し、接合箇所の計算結果が0を下回った場合は、0を入力する。

鋪裝撤去復旧工

内 訳

[illegible]

管集計表

路線名称		②-2-1	②-2-2	②-2-3	③-2-3	③-3-1 支線	③-3-3 支線	③ 導水		合計
管種・管級		PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VM		
呼び径		300	250	250	200	400	350	450		
延長 (m)		10.6	26.2	21.1	204.0	347.2	280.0	57.9		947.0
管路内訳										
塩ビ管布設	PVC-VU φ 125									
	PVC-VU φ 150									
	PVC-VU φ 200				204.0					204.0
	PVC-VU φ 250		26.2	21.1						47.3
	PVC-VU φ 300	10.6								10.6
	PVC-VU φ 350						280.0			280.0
	PVC-VU φ 400					347.2				347.2
	PVC-VU φ 450									
	〃 PVC-VP φ 125									
〃	PVC-VP φ 150									
	PVC-VP φ 200									
	PVC-VP φ 250									
	PVC-VP φ 300									
	PVC-VM φ 350									
	PVC-VM φ 400									
	PVC-VM φ 450							57.9		57.9
異形管										
バンド管	B φ 200 x90°				1					1
	B φ 200 x45°									
	B φ 200 x22° 1/2									
	B φ 200 x11° 1/4									
	B φ 200 x5° 5/8									
バンド管	B φ 350 x90°						2			2
	B φ 350 x45°						3			3
	B φ 350 x22° 1/2						1			1
	B φ 350 x11° 1/4									
	B φ 350 x5° 5/8									
片落ち管	R φ 250 -125									
	R φ 250 -150									
	R φ 250 -200				1					1
片落ち管	R φ 300 -125									
	R φ 300 -150									
	R φ 300 -200									
	R φ 300 -250		1		1					2
片落ち管	R φ 350 -125									
	R φ 350 -150									
	R φ 350 -200									
	R φ 350 -250						1			1
	R φ 350 -300									
T字管	T φ 250 -75									
	T φ 250 -100									
	T φ 250 -125		1	1						2
	T φ 250 -150									
	T φ 250 -200									
	T φ 250 -250				1					1

土工集計表

路線名称		②-2-1	②-2-2	②-2-3	③-2-3	③-3-1 支線	③-3-3 支線	③-3-3 導水		合計
管種・管級		PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VU	PVC-VM		
呼び径		300	250	250	200	400	350	450		
延長 (m)		10.6	26.2	21.1	204.0	143.2	280.0			685.1
管種・管級						↑				
呼び径					③-3-1(L=347.2m)のうち、 土工計上はシングル区間のL=143.2m ※ダブル区間の土工は③-2-3で計上					
延長 (m)										
管路合計延長 (m)										
断面諸元										
		断面62	断面58	断面52	断面24	断面21	断面138	ダブル 区間 のため 他断面 で計上		
管路1 土工	CA	5.9	5.9	5.0	4.0	2.5	2.0			
	BA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SA1 (基床)	0.33	0.32	0.32	0.23	0.14	0.14			
	SA2 (基礎)	0.62	0.63	0.63	0.55	0.33	0.29			
	RA2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4			
	RA3	3.8	3.8	2.8	1.9	1.3	0.5			
	CL1	1.6	1.6	1.6	1.5	0.9	0.9			
	CL2									
	CL3									
	BL	2.9	2.8	2.0	1.3	1.4	0.0			
計算土量										
土工合計	CA (m3)	62.5	154.6	105.5	816.0	358.0	560.0	0.0		2056.6
	BA (m3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SA1 (m3)	3.5	8.4	6.8	46.9	20.0	39.2	0.0		124.8
	SA2 (m3)	6.6	16.5	13.3	112.2	47.3	81.2	0.0		277.1
	RA2 (m3)	6.4	15.7	12.7	122.4	57.3	112.0	0.0		326.5
	RA3 (m3)	40.3	99.6	59.1	387.6	186.2	140.0	0.0		912.8
	CL1 (m3)	17.0	41.9	33.8	306.0	128.9	252.0	0.0		779.6
	CL2 (m2)									
	CL3 (m2)									
	BL (m2)	30.7	73.4	42.2	265.2	200.5	0.0	0.0		612.0
敷砂利										
敷砂利面積	(m2)									
舗装復旧										
アスファルト舗装					市道②	市道①	市道⑧	市道④		
掘削時	舗装版切断 (m)				209.0	68.0	285.0	57.9		619.9
	取壊・積込 (m2)				305.1	45.6	504.5	41.7		896.9
仮復旧	市道仮復旧 (m2)				305.1	45.6	504.5	41.7		896.9
本復旧	舗装版切断 (m)				209.0	68.0	285.0	57.9		619.9
	取壊・積込 (m2)				305.1	45.6	504.5	41.7		896.9
	掘削断面積 (m2)				0.4	0.2	0.5	0.4		
	掘削 (m3)				83.6	13.6	142.5	23.2		262.9
	市道本復旧 (m2)				367.8	66.0	675.5	59.1		1168.4