

工事箇所：羽生市大字三田ヶ谷（1区）地内（市道7346号線）

[illegible]

土 工 数 量 調 書

土工

舗装版切断 (t=5cm)

L= 5.0 m

$$L = 2.50 + 2.50 = 5.00$$

切断濁水处理

V= 0.01 m3

$$V = 5.0 \times 0.13 / 100 = 0.007$$

鋪裝版破碎 (t=5cm)

A= 316.1 m2

A= 316.13

殼運搬處理

V= 15.8 m3

$$V = 316.13 \times 0.05 = 15.81$$

舗 装 工 数 量 調 書

舗装工

上層路盤 (再生粒調碎石 t=3cm)

A= 316.1 m²

A= 316.13

表層 (再生密粒度A s t=5cm)

A= 316.1 m²

A= 316.13 (面積計算書より)

路 肩 工 数 量 調 書

路肩工

路肩工 (羽生西公園より残土搬入)

V= 2.5 m3

$$V = (0.20 \times 0.05) \times 126.45 \times 2 = 2.53$$

