仕　上　表

【○○○】･･･改修範囲を示す(撤去)
○○○ ･･･改修範囲を示す(復旧)

場所	室名		床高	床 下地		床 仕上	巾木	壁 下地		壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	天井高さ	廻り縁	備考
1号館	職員用トイレ（男）	改修前	FL-10 ～-30	ＲＣスラブ t=130【一部】	防水モルタル【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(抽壁/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、床下：ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、天井・ＰＳ・床下点検口 見切枠、額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	職員用トイレ（女）	改修前	FL-10 ～-30	ＲＣスラブ t=130【一部】	防水モルタル【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(抽壁/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、床下：ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、天井・ＰＳ・床下点検口 見切枠、額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	1-1F トイレ（男）	改修前	FL-10 ～-30	ＲＣスラブ t=130【一部】	防水モルタル【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、床下：ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL-10	撤去部復旧(RC)	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,800	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、天井・ＰＳ・床下点検口 見切枠、額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ、既存防火戸:SOP塗装
	1-1F トイレ（女）	改修前	FL-10 ～-30	ＲＣスラブ t=130【一部】	防水モルタル【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、床下：ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL-10	撤去部復旧(RC)	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,800	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、天井・ＰＳ・床下点検口 見切枠、額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ、既存防火戸:SOP塗装
	1-1F多機能トイレ	改修前	FL-10 ～-30	ＲＣスラブ t=130【一部】	防水モルタル【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(ﾗｲﾆﾝｸﾞ) 【ＲＣ】	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板
		改修後	FL±0		モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	ｽﾀｯﾄﾞ	耐水PB t=12.5 機器･手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	天井点検口、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	1-2F トイレ（男）	改修前	FL-10 ～-30	均しモルタル t=10【一部】 ＲＣスラブ t=130【一部】	押えCon t=75【一部】 As防水【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(壁/PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、三方枠、ＰＳ・天井点検口 額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	1-2F トイレ（女）	改修前	FL-10 ～-30	均しモルタル t=10【一部】 ＲＣスラブ t=130【一部】	押えCon t=75【一部】 As防水【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(壁/PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、三方枠、ＰＳ・天井点検口 額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	1-3F トイレ（男）	改修前	FL-10 ～-30	均しモルタル t=10【一部】 ＲＣスラブ t=130【一部】	押えCon t=75【一部】 As防水【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(壁/PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、三方枠、天井点検口 額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
	1-3F トイレ（女）	改修前	FL-10 ～-30	均しモルタル t=10【一部】 ＲＣスラブ t=130【一部】	押えCon t=75【一部】 As防水【一部】	モルタル勾配 50角磁器質タイル		ＣＢ(壁/PS/ﾗｲﾆﾝｸﾞ) ＲＣ	モルタル	ＣＢ面：ＶＰ塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ ＲＣ面:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し VP塗装、腰壁:100角陶器質ﾀｲﾙ	ＬＧＳ	フレキシブルボード t=5 ＶＰ塗装	2,800	塩ビ	ﾊﾞｲｵﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ:甲板、額縁、ＰＳ：天井点検口、室名札
		改修後	FL±0	撤去部復旧(RC)	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(ｾﾒﾝﾄ系)	長尺塩ビシート t=2.0	ソフト巾木 H=60	間仕切､他：ｽﾀｯﾄﾞ RC壁面：角ｽﾀｯﾄﾞ(20x40)	耐水PB t=12.5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ・手摺部:耐水合板 t=12	化粧ケイカル板 t=6	ＬＧＳ	化粧せっこうボード(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ・直貼り) t=9.5	2,790	塩ビ	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾓｯﾌﾟ掛け、三方枠、ＰＳ・天井点検口 額縁、ﾗｲﾆﾝｸﾞ・甲板、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

共通事項

特　記

1．工事において、既存設備・器具等が工事に影響する場合軽微なものについては、請負者の責任において工事を行うこと。

2．石綿含有成形板等（ケイカル板・石綿吸音板・Ｐタイル等）の解体撤去に先立ち、石綿含有の調査を行うこと。また、石綿含有成形板等に該当する場合は適切に処分を行うこと

3．施工範囲は詳細図参照のこと

凡　例

ＲＣ　･･･鉄筋コンクリート

Ｃｏｎ･･･コンクリート

Ａｓ　･･･アスファルト

塗装記号

ＤＰ　･･･耐候性塗料塗り

ＯＰ　･･･油性調合ペイント塗り

ＯＳ　･･･オイルステン塗り

ＳＯＰ･･･合成樹脂調合ペイント

ＥＰ　････合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ-Ｇ･･･つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り

【既存】
ＶＰ　････合成樹脂エマルションペイント塗り

シックハウス対策

1．各塗装類は、ホルマリン不検出の環境対応型塗料（Ｆ☆☆☆☆）とする。

2．各種合板類はすべて「Ｆ☆☆☆☆」とする。

3．その他、ホルムアルデヒドを発散する材料として国土交通大臣が定める材料については、上記各項目に示す以外の材料についても「Ｆ☆☆☆☆同等品以上」とする。

羽生市立西中学校校舎１号館トイレ改修工事		仕上表	
SCALE A1:S=1:1 A3:S=1:2		㈱ 千葉構造設計コンサルタント	A-10
一級建築士事務所　埼玉県知事登録第（9）１４３６号　一級建築士大臣登録 第３１６５６０号　山崎　栄市			