撤去衛生器具表

器具名		設置場所																					
		1号館													2号館								
		1階職員男子トイレ	1階職員女子トイレ		1階男子トイレ	1階女子トイレ			2階男子トイレ	2階女子トイレ		3階男子トイレ	3階女子トイレ	合計	1階男子トイレ	1階女子トイレ	1階多機能トイレ		2階男子トイレ	2階女子トイレ	2階多機能トイレ	合計
和風便器	フラッシュバルブ 紙巻き器、付属品共	1	3		3	6			3	5		3	6	３０組								
洋風便器	フラッシュバルブ 紙巻き器、付属品共	1	1		1	1			1	3		1	2	１１組								
車椅子対応大便器	フラッシュバルブ 洗浄便座、紙巻き器、付属品共																					
小便器 小便器用洗浄タンク	床置ストール型 節水装置共	3 1			6 2				7 2			7 2		２３組 ７組								
小便器	フラッシュバルブ一体壁掛ストール型																					
壁掛形洗面器	水栓×1　付属品共				3	3			4	4		4	4	２２組								
カウンター形洗面器	水栓×1　付属品共	2	2											４組								
車椅子用洗面器	水栓×1　付属品共																					
掃除流し		1	1		1	1			1	1		1	1	８組								
傾斜鏡																						
便器用てすり 便器用てすり	Ｌ　形　７　付属品共 跳ね上げ形　付属品共									1				１組								

撤去換気機器表

記号	機器名	仕様	電源 φ	電源 V	電源 kw(w)	設置場所	台数	備考
EF-1	中間ダクトファン	形　式　格子タイプ　電気式シャッター 250φ×700m3/h 制気口HS250×200　BOX350×300×300　2個	1	100	(100)	1号棟職員トイレ：1階男女	２台	
EF-2	中間ダクトファン	形　式　格子タイプ　電気式シャッター 250φ×1050m3/h 制気口HS250×200　BOX350×300×300　3個	1	100	(400)	1号棟トイレ：1-3階男女	６台	

羽生市立西中学校校舎１号館トイレ改修工事	器具表・機器表【改修前】	
SCALE A1:S=1: 50 A3:S=1:100	㈱ 千葉構造設計コンサルタント	M-04
一級建築士事務所　埼玉県知事登録第（9）１４３６号　　一級建築士大臣登録 第３１６５６０号　山崎　栄市		