

工事箇所：羽生市大字上岩瀬地内（市道0106号線）

設 計 数 量 総 括 表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数位	計算数量	積算数量	摘要
道路修繕									
	舗装工								
		路面切削工	路面切削	t=6cm以下	m2	10	1,559.3	1,560	
			殻運搬処理（切削）	運搬（切削）、As殻	m3	1	78.0	78	
		舗装工	表層	再生密粒度A s t=5cm	m2	10	1,559.3	1,560	
	区画線工								
		区画線工	熔融式区画線	実線15cm、白	m	1	14.1	14	
			熔融式区画線	破線15cm、白	m	10	110.0	110	
			熔融式区画線	ゼブラ45cm、白	m	1	54.0	54	
			熔融式区画線	矢印、記号、文字15cm、白	m	2	66.0	66	
【交通誘導警備員】									
【交通誘導警備員】									
		【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B	交通誘導警備員B	人日	1			
間接工事費積上げ分									
共通仮設費（積分）									
		運搬費	建設機械運搬費	貨物自動車による運搬	式	1	1	1	

舗装工数量調書

路面切削工

路面切削 (t=5cm)

A= 1,559.3 m²

A= 1,559.3 (舗装面積計算書)

殻運搬処理 (切削)

A= 78.0 m³

V= 1,559.3 × 0.05 = 78.0

W= 78.0 × 2.35 = 183.3 t

舗装工

表層 (再生密粒度A s t=5cm)

A= 1,559.3 m²

A= 1,559.3 (舗装面積計算書)

舗 装 面 積 計 算 書

測 点 番 号	距 離	幅 員	平 均 幅 員	面 積	備 考
NO. 0		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 1		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 2		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 3		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 4		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 5		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 6		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 7		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 8		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 9		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 10		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 11		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 12		6.00			
	20.00		6.00	120.00	
NO. 13		6.00			
	10.00		6.00		
NO. 13 + 10.00		6.00			
マンホール部控除				-0.7	
小 計	270.0			1,559.30	1,559.3

区画線工数量調書

溶融式区画線

1. 溶融式区画線 (実線15cm、白) L= 14.1 m

2. 溶融式区画線 (破線15cm、白) L= 110.0 m

3. 溶融式区画線 (ゼブラ45cm、白) L= 54.0 m

4. 溶融式区画線 (矢印、記号、文字15cm、白) L= 66.0 m

区画線工数量計算書

1. 溶融式区画線 (実線15cm、白) L= 14.1 m

センターライン

L= 14.1

2. 溶融式区画線 (破線15cm、白) L= 110.0 m

センターライン

L= 110.0

3. 溶融式区画線 (ゼブラ45cm、白) L= 54.0 m

停止線

L= 3.0 × 2.0 × 2.0 箇所 = 12.00

横断歩道

L= 3.0 × 7.0 × 2.0 箇所 = 42.00

4. 溶融式区画線 (矢印、記号、文字15cm、白) L= 66.0 m

ダイヤモンド

L= 16.51 × 2.0 × 2.0 箇所 = 66.04