

事業年度 令和07年度
 路線河川名 (一) 太田桐生線外
 工事箇所 太田市 東今泉町 外地内
 事業名 単独公共 単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善））ニューイヤー駅伝関連舗装補修工事

*** 数量総括表 ***

工事細別	単位	数量	摘要
道路維持			
舗装工			【工区 1】
切削オーバーレイ工			(L) 80.0m × (W) 3.40m 【夜間】
切削オーバーレイ	m2	272.00	平均切削厚t=5.0cm密粒As改質Ⅲ(20) 平均t=5.0cm
殻運搬(路面切削)	m3	13.60	DID有, L=8.2km
殻処分	m3	13.60	
道路付属施設工			
道路付属物工			
舗装鋳	式	1.00	【昼間】
道路修繕			
区画線工			【昼間】
区画線工			【小規模補正有】
溶融式区画線	m	12.00	実線 白 W15
高視認性区画線	m	50.00	実線 黄色 W15 非リブ式
溶融式区画線	m	36.60	文字・記号15cm換算
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	4.00	B 4人×1日想定【夜間】
交通誘導警備員	人日	4.00	B 4人×1日想定【昼間】
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
建設機械運搬費	台	1.00	県庁→工区 1 L=35.3km（片道分）
建設機械運搬費	台	1.00	工区 1 →工区 2 L=7.3km（片道分）
道路維持			
舗装工			【工区 2】
切削オーバーレイ工			(L) 80.0m × (W) 3.40m
切削オーバーレイ	m2	272.00	平均切削厚t=5.0cm密粒As改質Ⅱ(20) 平均t=5.0cm
殻運搬(路面切削)	m3	13.60	DID無, L=11.8km
殻処分	m3	13.60	
道路付属施設工			

*** 数量総括表 ***

工事細別	単位	数量	摘要
道路付属物工			
舗装鈹	式	1.00	
道路修繕			
区画線工			
区画線工			【小規模補正有】
溶融式区画線	m	57.50	外側 白 W15
高視認性区画線	m	60.00	中央 非リブ W15
溶融式区画線	m	2.50	破線 白 W15
溶融式区画線	m	24.00	ゼブラ 白 W45
溶融式区画線	m	19.80	文字記号15cm換算 黄
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	10.00	B 5人×2日想定
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
建設機械運搬費	台	1.00	工区2→工区3 L=1.5km（片道分）
道路維持			
舗装工			【工区3】
路面切削工			(L)30.0m×(W)0.30m
路面切削	m2	9.00	帯状切削 平均厚t=3.0cm【小規模補正有】
殻運搬(路面切削)	m3	0.30	DID無, L=11.7km【小規模補正有】
殻処分	m3	0.30	
道路修繕			
区画線工			
区画線工			【小規模補正有】
溶融式区画線	m	30.00	実線 白 W15
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	2.00	B 2人×1日（想定）
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
建設機械運搬費	台	1.00	工区3→工区4 L=7.8km（片道分）

*** 数量総括表 ***

工事細別	単位	数量	摘要
道路維持			
舗装工			【工区 4】
路面切削工			(L) 100. 0m × (W) 0. 30m
路面切削	m2	30. 00	带状切削 平均切削厚t=3. 0cm 【小規模補正有】
殻運搬(路面切削)	m3	0. 90	DID無, L=3. 3km
殻処分	m3	0. 90	
道路修繕			
区画線工			
区画線工			【小規模補正有】
溶融式区画線	m	100. 00	実線 白 W15
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	2. 00	B 2人 × 1日 (想定)
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
建設機械運搬費	台	1. 00	工区 4 → 県庁L=24. 9km
直接工事費			