

補助公共 社会資本総合整備（活力・一般）R7 道路改良工

（一）金山城趾線 金山工区 太田市金山町地内

令和 7 年 9 月 3 0 日 公告
令和 7 年 1 0 月 7 日 質問受付締切
令和 7 年 1 0 月 1 4 日 質問回答期限
令和 7 年 1 0 月 2 4 日 開札

No	質問事項	回答事項
1	工事設計書の 004・005 の胴込・裏込コンクリートは上段のコンクリート（間知）ブロック積に含まれているのではないのでしょうか。	ご質問の内容のとおり、単価表 7, 14「Co（間知）ブロック積」に胴込・裏込コンクリートの費用が含まれているため、変更時に単価表 8, 15「胴込・裏込コンクリート」を削除します。
2	設計書の 007 置換で 1 次単価表 27 で置換材料 315m3 と記載されていますが変化率を乗じた数量でしょうか。	置換の 1 次単価表記載の施工数量「315 m ³ 」は誤記載であり、正しくは工事費内訳書に記載のとおり「203.3 m ³ 」となります。 なお、変化率は、変更時に対応します。
3	設計書の 008 縦排水工で 2 次単価表 31-3 の縞鋼板及びアンカーボルトは製品の価格及び施工費を含んでいるのでしょうか。材料の価格だけだとしますと設置及び加工費がどちらに含まれているのでしょうか。アンカーボルトは後付けでしょうか。価格をご指導ください。	縞鋼板及びアンカーボルトは材料費のみであり、設置及び加工費は含まれておりません。 アンカーボルトは後付け施工による材料費を計上しています。 なお、採用単価は、縞鋼板を群馬県基礎単価表で、アンカーボルトを物価資料（建設物価及び積算資料）の掲載単価に基づき算出しています。
4	設計書の 008 縦排水工で 2 次単価表 31-4 の平鋼及びオールアンカーの製品の価格及び施工費を含んでいるのでしょうか。材料の価格だけだとしますと設置及び加工費がどちらに含まれているのでしょうか。価格をご指導ください。	平鋼及びオールアンカーは材料費のみであり、設置及び加工費は含まれていません。 なお、採用単価は、平鋼を群馬県基礎単価表で、オールアンカーを物価資料（建設物価及び積算資料）の掲載単価に基づき算出しています。

5	設計書の 010 共通仮設費－準備費の木根等処分費がありますが伐木除根は無く現地に集積してあるものを積込・運搬・処分するのでしょうか。又、単価表 35-1、35-2 も摘要欄に記載ある『群馬県基礎単価表 P4-12-1、12-2』は公表されている令和 7 年度何月のどちらを参考にすれば宜しいのか、ご指導願います。	本工事にて伐木除根を実施した後、積込・運搬・処分を行います。 なお、伐木除根の施工費は、準備費として共通仮設率に含まれておりますが、現場状況を勘案の上、必要に応じて変更時に施工費を積上げ計上します。 群馬県基礎単価表は、令和 7 年 9 月の単価を採用しています。
6	設計書の 010 共通仮設費－技術管理費の土質等試験費は各項目を何検体試験すれば宜しいでしょうか。ご指導ください。又、前処理（溶質試液作成料）は 20 種類ありますがどちらもそれぞれの単価があるのですか単価をご指導願います。	土質試験費は、1 検体の試験費を見込んでいます。 採用単価は、物価資料（建設物価及び積算資料）の掲載単価に基づき算出しています。

（質問日 令和 7 年 1 0 月 2 日）（回答日 令和 7 年 1 0 月 1 0 日）