

【 調整池 】

数 量 計 算 書
(分割4号)

数量総括表

横塚産業団地 北側調整池

NO. 1

工 種	種 別	細 目・規 格		単位	数 量	摘 要
土 工						
	掘 削	Ca、土砂、オープンカット		m ³	11,271.9	
	法面整形(盛土部)			m ²	781.4	
	基 面 整 正	Bm		m ²	2,346.4	
	土 砂 等 運 搬	DID無		m ³	11,271.9	場内運搬 0.3km以下
北側調整池						
護岸工	ブロック	A型	H1000×L1500×W1250	個	510.0	1,097.2 m2
		B型	H1000×L750×W1250	個	69.0	
		C型	H500×L1500×W1250	個	139.0	
	ブロック	A型	H1000×L1500×W1500	個	300.0	550.2 m2
		B型	H1000×L750×W1500	個	45.0	
	ブロック	A型	H1000×L1500×W1750	個	93.0	168.1 m2
		B型	H1000×L750×W1750	個	14.0	
	胴込コンクリート	18N/mm2	0.29m3×286.8m	m ³	83.2	1815.50m2
	裏込材	RC100-0		m ³	1,034.8	1815.50m2
	調整コンクリート	18N/mm2		m ³	37.0	168.10m2
	吸 出 防 止 材	t=10mm		m ²	50.7	
	差 し 筋	D13		kg	570.0	
	基礎コンクリート	18N/mm2	0.2m×1.35m×286.8m	m ³	77.4	
	大型ブロック			m2	1,815.5	

数量総括表

横塚産業団地 北側調整池

NO. 2

工 種	種 別	細 目・規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎補強工	補 強 工		m	286.8	
放流塔		1500×1500×4600	箇所	1.0	
	コンクリート		m ³	14.7	
	型 枠	鉄筋構造物	m ²	54.8	
	鉄 筋	D13	kg	149.5	
		D20	kg	716.3	
	基礎コンクリート	18N/mm2	m ³	1.2	
	足 掛 金 具		本	52.0	
流末排水路	φ 700	管きよ	m	57.9	
	自由勾配側溝		m	54.0	
	側 溝 蓋		枚	108.0	
	集 水 枳 工	1000×1000×1200	箇所	6.0	
	集 水 枳 工	1000×1000×1500	箇所	1.0	
安全施設工					
	侵入防止柵	H=1.5m	m	152.1	
	門扉		基	2.0	
	ガードレール	GR-C-2B	m	77.5	
路側工					
	地先境界ブロック	120×120×600	m	168.0	
調整池内坂路工	坂路コンクリート	t=15cm	m ²	164.3	
	路盤工	再生砕石RC40-0 t=15cm	m ²	164.3	
調整池底版工	底版コンクリート	コンクリート (σ ck=18N/mm2) t=20cm	m ²	2,368.0	
	底版基礎砕石	再生砕石RC40-0 t=15cm	m ²	2,346.4	
	網 鉄 筋	D10-200×200	t	12.3	
	施 工 目 地	W=200(t=10mm)	m	79.6	
管理用道路					
アスファルト舗装	表 層 工	t=4cm W=3.0	m ²	559.2	
	上 層 路 盤 工	t=8cm W=3.0	m ²	559.2	
	下 層 路 盤 工	t=10cm W=3.0	m ²	559.2	
平板載荷試験			箇所	4.0	
構造物取壊し	舗装版切断	アスファルト	m	51.2	
	破 砕		m ²	39.2	
	運 搬		m ³	1.2	
	処 分		m ³	1.2	
	舗装版切断	コンクリート	m	82.5	
	破 砕		m ²	54.4	
	運 搬		m ³	1.6	
	処 分		m ³	1.6	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【北側調整池】 調 整 池 流 末 排 水 路 工 数 量 計 算 書			
工 種	計 算 式		数 量
放流塔	1500×1500×4600 =		1.000箇所
コンクリート	18-8-25(20) =		14.675m ³
型 枠	鉄筋構造物 =		54.77m ²
鉄 筋	D13 =		149.52 k g
	D22 =		716.31 k g
基礎コンクリート	t=10cm 18 kN/mm ² =		1.225m ³
足 掛 金 具	13.00 × 2.00 × 2.00 =		52.00 本
流末排水路			
φ 700管きよ①	=		13.274 m
	挿し口短管 L=0.7m =		1.0 本
	受け口短管 L=1.4m =		1.0 本
	管きよ =		11.17 m
	基礎碎石 10.50 / 10.00 × 13.274 =		13.938 m ²
φ 700管きよ②	=		9.046 m
	挿し口短管 L=0.7m =		1.0 本
	受け口短管 L=1.4m =		1.0 本
	管きよ =		6.95 m
	基礎碎石 10.50 / 10.00 × 9.046 =		9.498 m ²
φ 700管きよ③	=		5.531 m
	挿し口短管 L=0.7m =		1.0 本
	受け口短管 L=1.4m =		1.0 本
	管きよ =		3.43 m
	基礎碎石 10.50 / 10.00 × 5.531 =		5.808 m ²
φ 700管きよ④	=		11.692 m
	挿し口短管 L=0.7m =		1.0 本
	受け口短管 L=1.4m =		1.0 本
	管きよ =		9.59 m
	基礎碎石 10.50 / 10.00 × 11.692 =		12.277 m ²

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]