

令和8年度道路補修（その1）工事

数 量 計 算 書

道 路 工 集 計 表 (1)

工 種 ・ 区 分 ・ 規 格							設計数量	積算数量
道 路 工	工事延長 (市道第3020号線)	229.3					229.3 m	
舗 装 工								
(夜 間 工 事)	表 層 工 (プラント渡し) (密粒度アスファルト混合物 (20)超重荷重用t=50)	1834.0					1834.0 m ²	1830
	基 層 工 (現場搬入) (粗粒度アスファルト混合物 (20)改質Ⅲ型(t=100))	1834.0					1834.0 m ²	1830
	路上路盤再生工 (t=170)	1834.0					1834.0 m ²	1830
	L型止水テープ(t=3mm)	715.9					715.9 m	716
	アスファルト運搬	91.7					91.7 m ³	92
撤 去 工								
(夜 間 工 事)	舗装版切断	257.3					257.3 m	260
	舗装版破碎 (t=10cm)	1834.0					1834.0 m ²	1830
	アスファルト殻運搬処分 (破碎)	183.4					183.4 m ³	183
	路面切削 (t=5cm)	1834.0					1834.0 m ²	1830
	アスファルト殻運搬処分 (切削)	91.7					91.7 m ³	92

