

φ150

材 料 表

対図 番号	材 料 名	呼び径・寸法	管種	単位	設計（個）	出来形（個）	備 考
	G X 形 直 管	φ150×5000	1 種	本	5		
	両 受 短 管 (GX)	φ150		個	1		
	G - L i n k	φ150		個	1		
	G X 接 合 部 品	異形管・ソフトシル弁用 φ150		個	2		
	G X 形 ラ イ ナ ー	φ150		個	3		
	栓 (GX)	φ150		個	1		
	排 水 設 備 エ	ゲートバルブ・キャップ 式 φ150×φ40		組	1		
	(制 水 弁 エ)						
	受 挿 し 制 水 弁 (GX)	ソフトシル φ150		基	1		
	制 水 弁 筐 (短)	戸田市紋章 管口径表示		基	1		
	コンクリートブロック	300×300×60		枚	1		
	制 水 弁 用 フ ロ ッ ク 座 台			個	1		
総 延 長 (m)							
26.2							

φ150

労 務 表

対図 番号	名 称	呼び径・寸法	管種	単位	設計（個）	出来形（個）	備 考
	鋳鉄管吊込据付（機械力）	φ150		m	26.2		
	管 切 断 工	インジカター φ150（切断面処理等）		箇所	1		
	撤去管吊上げ積込み	φ150 機械		m	0.5		
	制 水 弁 設 置 工	φ150 機械		基	1		
	制 水 弁 筐 設 置 工			箇所	1		
	継 手 口 数	直管 GX形φ150		口	5		
	継 手 口 数	異形管 GX形φ150		口	2		
	継 手 口 数	G-Link GX形φ150		口	1		
	ホ゜リスリーブ被覆工	φ150		m	26.2		
	管 明 示 テ ー プ 工	φ150		m	16.8		
	埋 設 シ ー ト 工			m	26.2		
総 延 長 （m） 26.2							

[illegible][illegible]

φ100

労 務 表

対図 番号	名 称	呼び径・寸法	管種	単位	設計（個）	出来形（個）	備 考
	消 火 栓 設 置 工	機械		箇所	1.0		
	消火栓筐組立・設置工			箇所	1		
	継 手 口 数	フランジφ75		口	2		
	継 手 口 数	異形管 GX形φ150		口	1.0		
総 延 長 （m）							