

修 繕 費 内 訳 書

摘 要	数 量	単 位	備 考
美女木小学校高架水槽水電解消毒装置自動化修繕			
【機械設備】			
残留塩素濃度計 イワキ IR-11-40-22/40同等品	1	個	
フード一体型排気ファン 三菱電機 V-08PPRD2同等品	1	台	
吸入ガラリ	1	台	
マグネットポンプ イワキ MD同等品	1	台	
同上取り付け工事費 取付け穴あけ加工含む	1	式	
メーカー現地調整費 エヌエスシステム(株)	1	式	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 20A	4.0	m	
SUSフランジ 20A	4	枚	
ゲートバルブ 20A	2	個	
ブレードホース 13A	15.0	m	
グローブバルブ 8A	2	個	
Y型ストレーナー 8A	1	個	
同上継手類	1	式	
同上支持金物	1	式	
配管工事費	1	式	
配管保温ラッキング工事 ガルバリウム鋼板	4.0	m	
高架水槽簡易清掃費	1	式	
水電解消毒装置移設費 MD-100 配線穴塞ぎ・電線切離し・撤去・移設	1	式	
消耗品雑材料	1	式	
【電気設備】			
制御盤外箱 WBA18AJ	1	面	
取付け架台	1	台	
同上設置工事費	1	式	

修 繕 費 内 訳 書

摘 要		数 量	単 位	備 考
電源線	ポンプ・パイプファン電源含む CE5.5-2C	180.0	m	
連絡線	グリーンIE2.0	35.0	m	
ライニング鋼管	DWL36K	10	本	
同上配管部材		1	式	
防水プリカ	DA238KH CUT	20.0	m	
防水プリカ	DA224KH CUT	10.0	m	
同上配管部材		1	式	
屋上配管支持材	SD-D1	1	本	
屋上配管ブロック	MKBGB1513	10	個	
壁面配管支持材		1	式	
耐火パテ	NF-12HM	4	個	
配線・配管工事費		1	式	
試験調整費		1	式	
消耗品雑材料		1	式	
足場架けばらし		1	式	
【共通費】				
交通運搬費		1	式	
諸経費		1	式	