

修繕費内訳書

摘 要	数 量	単 位	備 考
芦原小学校散水スプリンクラー修繕			
1)スプリンクラーヘッド修繕 既設1台移設 既設スプリンクラーヘッド移設	1	基	
2)バルブ類改修			
電磁バルブ ナイロンコーティング ヒドロ工業SHVN-50	2	個	
バタフライバルブ 50AxG-10NFJUE	2	個	
同上バルブ類取付工	2	箇所	
バルブボックス	2	箇所	
同上築造工	2	箇所	
同上鋳鉄製化粧蓋 MSIA-INHS600 ハンドル付	2	組	
3)操作盤改修			
既設操作盤撤去	1	式	
スプリンクラー操作盤 ヒドロ工業 HY-102	1	面	
同上設置工	1	式	
試運転調整工	1	式	
4)配管工			
VD50A 配管 材工 電磁弁周り配管	1	式	
VD80A 配管 材工 既設主配管接続	8	m	
HIVPφ50 配管 材工 ヘッド移設	12	m	
埋設表示シート布設工	20	m	
配管用掘削土工	20	m	
既設散水配管接続工	1	式	
機械損料	1	式	

修 繕 費 内 訳 書

摘 要	数 量	単 位	備 考
5)電気工			
制御配線、配管工 新規操作盤～電磁弁			
露出配管材料 E22	1.0	式	
埋設配管材料 FP30	1.0	式	
配管付属材、支持材	1.0	式	
プルボックス(国交省仕様) 150×150×100 WPカ7セ溶接垂鉛メッキ	2.0	個	
配管工	1.0	式	
制御ケーブル配線工 ジョイント含む 2系統	1.0	式	
消耗品、雑材	1.0	式	
6)土工事			
既存インターロッキング撤去	6.0	m ²	
同上再利用清掃	1.0	式	
同上補足材 太平洋オーシャンスリット 200×200×60	25.0	枚	
インターロッキング敷設 30m ² 以下	6.0	m ²	
コンクリート下地カッター入れ	20.0	m	
土間コンクリート研り	6.0	m ²	
掘削、根切り H500	6.0	m ²	
埋戻し 発生土	6.0	m ²	
同上補足材 再生砂	1.0	式	
碎石地業 RC40 H100	6.0	m ²	
土間コンクリート復旧 H150	6.0	m ²	
コンクリートガラ運搬処分費	1.5	m3	
残土運搬処分費	0.5	m3	
メッシュフェンス取り外し、復旧 2枚及び支柱1本	1.0	式	
7)ガスメーター取外し、再取付			
基本施工費	1.0	式	
白ガス管 40mm	1.0	m	
白ガス管 80mm	1.5	m	
配管撤去費 40mm	1.0	m	
配管撤去費 80mm	1.5	m	
配管接続費 40mm	4.0	箇所	
配管接続費 80mm	4.0	箇所	
塗装補修費	1.0	式	
メーター取外し	2.0	個	
メーター再取付	2.0	個	
気密・点火確認費	1.0	式	

修繕費内訳書

[illegible]