

R 8 ゼロ元荒川第4処理分区下水道工事（第1工区）
に伴う配水管移設工事

数 量 計 算 書

熊谷市上下水道部水道課

目 次

1. 配水管 ϕ 200 (移設)	
1-1. 材料	No. 1
1-2. 労務	No. 4
2. 配水管 ϕ 100、ϕ 75 (移設)	
2-1. 材料	No. 6
2-2. 労務	No. 10
3. 排泥設備	
3-1. 材料	No. 12
3-2. 労務	No. 14
4. 給水管	
4-1. 材料	No. 15
4-2. 労務	No. 19
5. 仮設管	
5-1. 材料	No. 21
5-2. 労務	No. 27
6. 仮設給水管	
6-1. 材料	No. 29
6-2. 労務	No. 31
7. 土工	No. 33

1. 配水管 (φ 200)

1-1. 配水管材料 DIP-GX φ 200

No. 1

名 称	形 状 寸 法	配 管 材 料 集 計 表					数 量
		3/15	4/15	5/15		計	
水道用ダクタイル鋳鉄管 直 管	DIP-GX S種 内面粉体塗装 φ 200×5000L	直管 14	直管 19	直管 13	切管調書 11	57	57 本
二受T字管	DIP-GX φ 200×φ 100	2	3	2		7	7 個
曲管	DIP-GX φ 200×45°	8	7	2		17	17 個
曲管	DIP-GX φ 200×11 1/4°			2		2	2 個
両受曲管	DIP-GX φ 200×45°	7	3	1		11	11 個
フランジ付き T 字管	DIP-GX 7.5K GF φ 200×φ 75	2	1			3	3 個
継ぎ輪	DIP-GX φ 200			1		1	1 個
乙字管	DIP-GX φ 200×450H	4	6	1		11	11 個
ライナ	DIP-GX φ 200	6	4	7		17	17 個
異形管接合材料	DIP-GX φ 200	19	17	6		42	42 組
G-Link	DIP-GX φ 200	12	7	8		27	27 組
P-Link	DIP-GX φ 200	1	1	1		3	3 組
受挿ソフトシール仕切弁	DIP-GX φ 200	1	1	1		3	3 基
両受ソフトシール仕切弁	DIP-GX φ 200			1		1	1 基
フランジ短管	DIP 7.5K RF-RF φ 75×150H	2	1			3	3 個
フランジ短管	DIP 7.5K GF-RF φ 75×150H					0	0 個
フランジ短管	DIP 7.5K RF-RF φ 75×300H	1	1			2	2 個
副弁	φ 75×100H	2	1			3	3 基
地下式単口消火栓	φ 75 内外面粉体塗装	1	1			2	2 基
急速空気弁(排泥機能付)	φ 25 カムレバーロック式	1				1	1 基
不断水簡易仕切弁	DIP φ 200			1		1	1 基
フランジ接合材	7.5K GF φ 75	2	1			3	3 組
フランジ接合材	7.5K RF φ 75	5	3			8	8 組
管栓帽	DIP-K φ 200	1		1		2	2 個

1-1. 配水管材料 DIP-GX ϕ 200

No. 2

[illegible]

DIP-GX

φ 200mm× 5. 0m

切 管 調 書

No	原管形式	甲切管	乙切管			使用寸法	残管寸法
1	GX (S種)	3. 20 (8)		0. 77 (7)	0. 77 (2)	4. 74	0. 26
2	GX (S種)	4. 37 (5)				4. 37	0. 63
3	GX (S種)	1. 95 (22)		1. 08 (1)	0. 77 (10)	3. 80	1. 20
4	GX (S種)	2. 65 (9)			1. 06 (3)	3. 71	1. 29
5	GX (S種)	0. 74 (20)		0. 77 (12)	3. 33 (11)	4. 84	0. 16
6	GX (S種)	4. 87 (13)				4. 87	0. 13
7	GX (S種)	3. 05 (21)		0. 77 (14)	1. 18 (15)	5. 00	0. 00
8	GX (S種)	3. 79 (16)			0. 77 (17)	4. 56	0. 44
9	GX (S種)	4. 35 (18)				4. 35	0. 65
10	GX (S種)	2. 34 (19)		1. 00 (24)	0. 77 (23)	4. 11	0. 89
11	GX (S種)	4. 47 (6)				4. 47	0. 53
計 (m)		35. 78	0. 00	4. 39	8. 65	計 48. 82	計 6. 18
管切断工 (口)		11	0	5	7	切断回数控除 1	計 22
計 (本)		DIP-GX(S種) 46(直管)+11(切管)=57本					

DIP-GX ϕ 200

No. 4

[illegible]

1-2. 配水管布設勞務 DIP-GX ϕ 200

No. 5

[illegible]

2. 配水管 ($\phi 100$ 、 $\phi 75$)

2-1. 配水管材料 DIP-GX $\phi 100$ 、 $\phi 75$

名 称	形 状 寸 法	配 管 材 料 集 計 表					数 量
		3/15	4/15	5/15		計	
水道用ダクタイル鋳鉄管 直 管	DIP-GX S種 内面粉体塗装 $\phi 100 \times 4000L$	直管	直管	直管	切管調書 2	2	2 本
水道用ダクタイル鋳鉄管 直 管	DIP-GX S種 内面粉体塗装 $\phi 75 \times 4000L$	直管	直管 5	直管	切管調書 10	15	15 本
挿し受片落管	DIP-GX $\phi 100 \times \phi 75$	2	3	1		6	6 個
曲管	DIP-GX $\phi 100 \times 45^\circ$		1	2		3	3 個
曲管	DIP-GX $\phi 75 \times 45^\circ$	2	1	1		4	4 個
曲管	DIP-GX $\phi 75 \times 22 \ 1/2^\circ$	1	3			4	4 個
曲管	DIP-GX $\phi 75 \times 11 \ 1/4^\circ$	1	3			4	4 個
両受曲管	DIP-GX $\phi 100 \times 45^\circ$		1			1	1 個
両受曲管	DIP-GX $\phi 75 \times 45^\circ$	2	3	1		6	6 個
両受曲管	DIP-GX $\phi 75 \times 22 \ 1/2^\circ$	1	1			2	2 個
フランジ付きT字管	DIP-GX 7.5K GF $\phi 75 \times \phi 75$			1		1	1 個
継ぎ輪	DIP-GX $\phi 100$			1		1	1 個
継ぎ輪	DIP-GX $\phi 75$	1	3	1		5	5 個
ライナ	DIP-GX $\phi 100$			1		1	1 個
ライナ	DIP-GX $\phi 75$	3	5	1		9	9 個
異形管接合材料	DIP-GX $\phi 100$	2	5	3		10	10 組
異形管接合材料	DIP-GX $\phi 75$	4	10	3		17	17 組
G-Link	DIP-GX $\phi 100$		1	3		4	4 組
G-Link	DIP-GX $\phi 75$	11	17	5		33	33 組
P-Link	DIP-GX $\phi 75$		1			1	1 組
受挿ソフトシール仕切弁	DIP-GX $\phi 75$	1	1	1		3	3 基
両受ソフトシール仕切弁	DIP-GX $\phi 75$		1			1	1 基
VCジョイント片落	鋳鉄管×塩ビ管 $\phi 75 \times \phi 50$	1				1	1 個
不断水簡易仕切弁	DIP $\phi 75$	4				4	4 基
管栓帽	鋳鉄管用 $\phi 100$			1		1	1 個
管栓帽	鋳鉄管用 $\phi 75$	1	3	1		5	5 個

2-1. 配水管材料 DIP-GX $\phi 100$ 、 $\phi 75$

[illegible]

DIP-GX

 $\phi 100\text{mm} \times 4.0\text{m}$

切 管 調 書

No	原管形式	甲切管	乙切管			使用寸法	残管寸法
1	GX (S種)	0.97 (50)			3.03 (51)	4.00	0.00
2	GX (S種)				2.24 (39)	2.24	1.76
計 (m)		0.97	0.00	0.00	5.27	計 6.24	計 1.76
管切断工 (口)		1	0	0	2	切断回数控除 1	計 2
計 (本)		DIP-GX(S種) 0(直管)+2(切管)=2本					

DIP-GX

 $\phi 75\text{mm} \times 4.0\text{m}$

切 管 調 書

No	原管形式	甲切管	乙切管			使用寸法	残管寸法
1	GX (S種)	1.09 (25)	0.85 (27)	1.00 (28)	0.95 (26)	3.89	0.11
2	GX (S種)	1.10 (29)		1.00 (32)	0.81 (30)	2.91	1.09
3	GX (S種)	2.13 (31)			1.87 (35)	4.00	0.00
4	GX (S種)	1.23 (34)			1.15 (33)	2.38	1.62
5	GX (S種)	1.19 (36)			1.95 (38)	3.14	0.86
6	GX (S種)	0.79 (37)			0.80 (47)	1.59	2.41
7	GX (S種)				3.26 (41)	3.26	0.74
8	GX (S種)	2.12 (44)		0.95 (40)	0.78 (43)	3.85	0.15
9	GX (S種)				3.32 (45)	3.32	0.68
10	GX (S種)	1.75 (46)		1.00 (48)	0.98 (42)	3.73	0.27
計 (m)		11.40	0.85	3.95	15.87	計 32.07	計 7.93
管切断工 (口)		8	1	4	10	切断回数控除 1	計 22
計 (本)		DIP-GX(S種) 0(直管)+10(切管)=10本					

2-2. 配水管布設労務 DIP-GX $\phi 100$ 、 $\phi 75$

No. 10

名 称	形 状 寸 法	集 計 表					数 量
						計	
<DIP-GX $\phi 100$ mm、 $\phi 75$ mm>							
铸铁管据付工	機械 $\phi 100$ mm	11.54			仕切弁	11.54	11.5 m
铸铁管据付工	機械 $\phi 75$ mm	61.05			仕切弁 -1.65	59.40	59.4 m
G X継手工	直管 $\phi 100$ mm	真物 0			甲切 1	1	1 口
G X継手工	直管 $\phi 75$ mm	真物 5			甲切 8	13	13 口
G X継手工	異形管 $\phi 100$ mm	10				10	10 口
G X継手工	異形管 $\phi 75$ mm	17				17	17 口
G X継手工	G-Link $\phi 100$ mm	4				4	4 口
G X継手工	G-Link $\phi 75$ mm	33				33	33 口
G X継手工	P-Link $\phi 75$ mm	1				1	1 口
塩ビ管継手工	TS $\phi 50$ mm	1				1	1 口
メカニカル継手工	铸铁管 特殊押輪 $\phi 100$ mm	1				1	1 口
メカニカル継手工	铸铁管 特殊押輪 $\phi 75$ mm	6				6	6 口
メカニカル継手工	塩ビ管 $\phi 50$ mm	1				1	1 口
铸铁管切断工	エンジンカッター $\phi 100$ mm	既設			切管調書 2	2	2 口
铸铁管切断工	エンジンカッター $\phi 75$ mm	既設			切管調書 22	22	22 口
塩ビ管切断工	$\phi 50$ mm	1				1	1 口
仕切弁設置工	機械 $\phi 75$ mm	4				4	4 基
仕切弁筐設置工	$\phi 75$ mm DP=0.80m用組合せ	2				2	2 箇所
仕切弁筐設置工	$\phi 75$ mm DP=1.20～1.40m用組合せ	2				2	2 箇所
不断水簡易仕切弁設置工	DIP $\phi 75$ mm	4				4	4 基
メカニカル継手取外し工	DIP $\phi 100$	既設 1				1	1 口
メカニカル継手取外し工	DIP $\phi 75$	既設 5				5	5 口

No. 11

[illegible]

3. 排泥設備

3-1. 排泥設備材料 HIVP ϕ 75

No. 12

[illegible]

HIVP

 ϕ 50mm $\times$ 4.0m

切 管 調 書

No	原管形式	乙切管				使用寸法	残管寸法
1	HIVP	0.32 (52)	0.50 (53)	0.30 (54)		1.12	2.88
計 (m)		0.32	0.50	0.30	0.00	計 1.12	計 2.88
管切断工 (口)		1	1	1	0	切断回数控除 0	計 3
計 (本)		HIVP 0(直管)+1(切管)=1本					

4. 給水管

4-1. 給水管材料 給水管

No. 15

名 称	形 状 寸 法	配 管 材 料 集 計 表				数 量
		9/15			計	
サドル分水栓	DIP用 φ 200×φ 25	13			13	13 個
サドル分水栓	DIP用 φ 200×φ 30	2			2	2 個
サドル分水栓	DIP用 φ 200×φ 40	1			1	1 個
サドル分水栓	DIP用 φ 200×φ 50	2			2	2 個
サドル分水栓	DIP用 φ 75×φ 25	6			6	6 個
密着コア	φ 25	19			19	19 個
密着コア	φ 30	2			2	2 個
密着コア	φ 40	1			1	1 個
密着コア	φ 50	2			2	2 個
高密度ポリエチレン管 直 管	HPPE φ 25×5000L	56.50			56.50	56.5 m
高密度ポリエチレン管 直 管	HPPE φ 30×5000L	6.80			6.80	6.8 m
高密度ポリエチレン管 直 管	HPPE φ 40×5000L	1.50			1.50	1.5 m
高密度ポリエチレン管 直 管	HPPE φ 50×5000L	5.80			5.80	5.8 m
EF ユニオンソケット	φ 25	19			19	19 個
EF ユニオンソケット	φ 30	4			4	4 個
EF ユニオンソケット	φ 40	1			1	1 個
EF ユニオンソケット	φ 50	4			4	4 個
EF エルボ	φ 25	12			12	12 個
異種管用径違いソケット	HPPE×PP φ 25×φ 20・JIS外径	4			4	4 個
異種管用径違いソケット	HPPE×VP φ 25×φ 20・JIS外径	2			2	2 個
異種管用ソケット	HPPE×PP φ 30・JIS外径	1			1	1 個
異種管用ソケット	HPPE×PP φ 50・JIS外径	1			1	1 個
異種管用ソケット	HPPE×VP φ 25・JIS外径	13			13	13 個
異種管用ソケット	HPPE×VP φ 30・JIS外径	1			1	1 個
異種管用ソケット	HPPE×VP φ 40・JIS外径	1			1	1 個

[illegible][illegible]

4-2. 給水管布設労務

No. 19

名 称	形 状 寸 法	集 計 表				数 量
					計	
サドル分水栓建込工	DIP用 φ 200×φ 25	13			13	13 箇所
サドル分水栓建込工	DIP用 φ 200×φ 30	2			2	2 箇所
サドル分水栓建込工	DIP用 φ 200×φ 40	1			1	1 箇所
サドル分水栓建込工	DIP用 φ 200×φ 50	2			2	2 箇所
サドル分水栓建込工	DIP用 φ 75×φ 25	6			6	6 箇所
密着コア取付工	φ 20～φ 50	φ 25 19	φ 30 2	φ 40 1	φ 50 2	24 口
P P 据付工	φ 25	56.50			56.50	56.5 m
P P 据付工	φ 30	6.80			6.80	6.8 m
P P 据付工	φ 40	1.50			1.50	1.5 m
P P 据付工	φ 50	5.80			5.80	5.8 m
E F 継手工	φ 25	エルボ [〃] 12			12	12 箇所
P P 継手工	φ 20	異種径違いソケット 4			4	4 口
P P 継手工	φ 25	異種径違いソケット 6	異種ソケット 13		19	19 口
P P 継手工	φ 30	異種ソケット 3			3	3 口
P P 継手工	φ 40	異種ソケット 1			1	1 口
P P 継手工	φ 50	異種ソケット 3			3	3 口
V P 継手工	φ 20	異種径違いソケット 2			2	2 口
V P 継手工	φ 25	異種ソケット 13			13	13 口
V P 継手工	φ 30	異種ソケット 1			1	1 口
V P 継手工	φ 40	異種ソケット 1			1	1 口
V P 継手工	φ 50	異種ソケット 1			1	1 口
P P 切断工	φ 13～φ 50	A+B+C 1口/件×16件+2口/件×2件+3口/件×6件			38	38 口
止水栓設置工	接合含む PP用 φ 30	1			1	1 箇所
止水栓設置工	接合含む PP用 φ 50	1			1	1 箇所
仕切弁筐設置工	φ 50mm以下 DP=0.80m用組合せ	2			2	2 箇所

4-2. 給水管布設労務

No. 20

[illegible]

5. 仮設管

5-1. 仮設管材料 SUS 50A~200A

No. 21

[illegible]

仮設本管材料調書（リース材） G 型

No. 22

200A	形状・寸法	m換算	重量 (kg)	材料長 (m)	数量	換算距離 (m)	換算重量 (kg)
直 管	200A×4.0m	4.0	71.2	4.000	64	256.0	4556.8
直 管	200A×2.0m	2.0	39.3	2.000	10	20.0	393.0
直 管	200A×1.0m	1.0	23.3	1.000	18	18.0	419.4
直 管	200A×0.5m	1.0	15.3	0.500	12	12.0	183.6
直 管	200A×0.3m	1.0	12.1	0.300	9	9.0	108.9
フレキ管	200A×1.6m	6.0	31.0	1.600	1	6.0	31.0
90° エルボ	200A×90°	2.0	17.1	0.712	5	10.0	85.5
45° エルボ	200A×45°	2.0	13.0	0.354	13	26.0	169.0
22° エルボ	200A×22°	2.0	10.6	0.222			
11° エルボ	200A×11°	2.0	10.6	0.222			
フランジ付90° エルボ	200A	6.0	18.5	0.579	1	6.0	18.5
チーズ	200A×200A	2.0	23.4	0.458	1	2.0	23.4
チーズ	200A×150A	2.0	20.3	0.458			
チーズ	200A×100A	2.0	18.0	0.458	1	2.0	18.0
チーズ	200A×80A	2.0	17.1	0.458	7	14.0	119.7
チーズ	200A×50A	2.0	16.7	0.458	6	12.0	100.2
レギュラー	200A×150A	2.0	9.5	0.403			
レギュラー	200A×100A	2.0	9.0	0.374	1	2.0	9.0
バルブ	200Aバタフライ	4.0	54.8	0.382	2	8.0	109.6
取出短管	200A×25A	2.0	10.7	0.202	13	26.0	139.1
取出短管	200A×20A	2.0	10.7	0.202			
撤去用直管	200A	1.0	24.2	0.302			
H型ジョイント	200A	—	8.0	—			
接続短管	200Aフレンチ	2.0	17.0	0.500			
接続短管	200Aメカシ	2.0	13.2	0.400			
接続短管	200Aフランジ	2.0	15.9	0.210	1	2.0	15.9
接続短管	200Aキャップ	2.0	6.2	0.202			
接続短管	200A受×受	2.0	13.0	0.066	1	2.0	13.0
接続短管	200A挿×挿	2.0	8.8	0.250			
接続短管	200A受×リング	1.0	9.2	0.102			
接続短管	200A挿×リング	1.0	7.0	0.200			
マルチジョイント	200A	4.0	31.4	0.230			
計						433.0	6513.6

仮設本管材料調書（リース材） G 型

No. 23

100A	形状・寸法	m換算	重量 (kg)	材料長 (m)	数量	換算距離 (m)	換算重量 (kg)
直 管	100A×4.0m	4.0	24.0	4.000	1	4.0	24.0
直 管	100A×2.0m	2.0	12.9	2.000			
直 管	100A×1.0m	1.0	7.3	1.000			
直 管	100A×0.5m	1.0	4.4	0.500			
直 管	100A×0.3m	1.0	3.2	0.300	1	1.0	3.2
フレキ管	100A×1.0m	4.0	5.8	1.000	1	4.0	5.8
90° エルボ	100A×90°	2.0	4.0	0.367	1	2.0	4.0
45° エルボ	100A×45°	2.0	3.0	0.189			
チーズ	100A×100A	2.0	5.3	0.274			
チーズ	100A×80A	2.0	4.7	0.274			
チーズ	100A×50A	2.0	4.3	0.274			
レギュラー	100A×80A	2.0	2.2	0.216	1	2.0	2.2
レギュラー	100A×50A	2.0	1.8	0.215			
バルブ	100Aボール	4.0	17.0	0.304	1	4.0	17.0
取出短管	100A×25A	2.0	2.7	0.150			
取出短管	100A×20A	2.0	2.7	0.150			
撤去用直管	100A	1.0	6.7	0.252			
H型ジョイント	100A	—	2.7	—			
接続短管	100Aフレッド	2.0	4.4	0.400			
接続短管	100Aフランジ	2.0	6.3	0.160	1	2.0	6.3
接続短管	100Aキャップ	2.0	1.6	0.125			
接続短管	100A受×受	2.0	2.4	0.016	1	2.0	2.4
接続短管	100A挿×挿	2.0	2.0	0.170			
接続短管	100A受×グール	1.0	2.3	0.102			
接続短管	100A挿×グール	1.0	1.7	0.150			
マルチジョイント	100A	4.0	10.5	0.119			
計						21.0	64.9

仮設本管材料調書（リース材） G 型

No. 24

80A	形状・寸法	m換算	重量 (kg)	材料長 (m)	数量	換算距離 (m)	換算重量 (kg)
直 管	80A×4.0m	4.0	18.4	4.000	12	48.0	220.8
直 管	80A×2.0m	2.0	9.7	2.000	11	22.0	106.7
直 管	80A×1.0m	1.0	5.4	1.000	14	14.0	75.6
直 管	80A×0.5m	1.0	3.2	0.500	13	13.0	41.6
直 管	80A×0.3m	1.0	2.3	0.300	15	15.0	34.5
フレキ管	80A×1.0m	4.0	4.7	1.000	24	96.0	112.8
90° エルボ	80A×90°	2.0	2.4	0.282	18	36.0	43.2
45° エルボ	80A×45°	2.0	1.8	0.148			
チーズ	80A×80A	2.0	3.3	0.226	5	10.0	16.5
チーズ	80A×50A	2.0	2.9	0.226			
レギュラー	80A×50A	2.0	1.4	0.193	5	10.0	7.0
バルブ	80Aボール	4.0	9.5	0.269	16	64.0	152.0
取出短管	80A×25A	2.0	1.8	0.150			
取出短管	80A×20A	2.0	1.8	0.150	6	12.0	10.8
撤去用直管	80A	1.0	4.1	0.252			
H型ジョイント	80A	—	1.4	—			
接続短管	80A継ぎ	2.0	1.8	0.203			
接続短管	80Aフレッド	2.0	3.4	0.400			
接続短管	80Aフランジ	2.0	5.2	0.160	6	12.0	31.2
接続短管	80Aキャップ	2.0	1.1	0.103			
接続短管	80A受×受	2.0	1.4	0.016	1	2.0	1.4
接続短管	80A挿×挿	2.0	1.4	0.150			
接続短管	80A受×グレル	1.0	1.5	0.102			
接続短管	80A挿×グレル	1.0	1.2	0.150			
マルチジョイント	80A	4.0	8.2	0.110			
消火栓バルブ	80A×65 (露出用)	4.0	4.5	—			
消火栓バルブ	80A×65 (埋設用)	4.0	6.6	—	2	8.0	13.2
計						362.0	867.3

仮設本管材料調書（リース材） G 型

No. 25

50A	形状・寸法	m換算	重量 (kg)	材料長 (m)	数量	換算距離 (m)	換算重量 (kg)
直 管	50A×4.0m	4.0	12.2	4.000	1	4.0	12.2
直 管	50A×2.0m	2.0	6.4	2.000	2	4.0	12.8
直 管	50A×1.0m	1.0	3.5	1.000	3	3.0	10.5
直 管	50A×0.5m	1.0	2.0	0.500	2	2.0	4.0
直 管	50A×0.3m	1.0	1.4	0.300	2	2.0	2.8
フレキ管	50A×1.0m	4.0	2.7	1.000	12	48.0	32.4
90° エルボ	50A×90°	2.0	1.2	0.205	5	10.0	6.0
チーズ	50A×50A	2.0	1.8	0.180	1	2.0	1.8
バルブ	50Aホール	4.0	3.7	0.210	14	56.0	51.8
取出短管	50A×25A	2.0	1.3	0.150			
取出短管	50A×20A	2.0	1.3	0.150			
撤去用直管	50A	1.0	2.7	0.252			
H型ジョイント	50A	—	1.1	—			
接続短管	50Aネジ	2.0	1.0	0.202	2	4.0	2.0
接続短管	50Aプレート	2.0	1.5	0.300			
接続短管	50Aフランジ	2.0	2.6	0.160	1	2.0	2.6
接続短管	50Aキャップ	2.0	0.6	0.090			
接続短管	50A受×受	2.0	0.9	0.016			
接続短管	50A挿×挿	2.0	0.9	0.150			
接続短管	50A受×ゲル	1.0	0.9	0.102			
接続短管	50A挿×ゲル	1.0	0.7	0.150			
マルチジョイント	50A	4.0	3.7	0.097			
計						137.0	138.9

仮設本管材料調書（リース材） G 型

No. 26

オプション	形状・寸法	m換算	重量 (kg)	材料長 (m)	数量	換算距離 (m)	換算重量 (kg)
給水ホース	φ 20A×1.50	—	1.1	—	2		2.2
給水ホース	φ 20A×3.00	—	2.0	—	6		12.0
給水ホース	φ 25A×1.50	—	1.6	—	7		11.2
給水ホース	φ 25A×3.00	—	3.0	—	20		60.0
バルブボックス	φ 125	—	6.3	—	33		207.9
消火栓筐		—	78.6	—	2		157.2
接続短管	S×30 おねじ	—	0.7	0.150	2		1.4
接続短管	S×40 おねじ	—	0.7	0.150	1		0.7
接続短管	分水栓接続用	—	2.0	0.124			
計							452.6

5-2. 仮設管労務 SUS 80A~200A

No. 27

名 称	形 状 寸 法	労 務 集 計 表					数 量
						計	
〈設置労務〉							
不断水分岐工事	铸铁管用 φ 400mm× φ 200mm	1				1	1 箇所
不断水分岐工事	铸铁管用 φ 200mm× φ 200mm	1				1	1 箇所
不断水分岐工事	铸铁管用 φ 100mm× φ 100mm	1				1	1 箇所
不断水分岐工事	铸铁管用 φ 75mm× φ 75mm	6				6	6 箇所
不断水分岐工事	塩ビ管用 φ 50mm× φ 50mm	1				1	1 箇所
フランジ継手工	φ 200mm 7.5K	2				2	2 口
フランジ継手工	φ 100mm 7.5K	1				1	1 口
フランジ継手工	φ 75mm 7.5K	6				6	6 口
フランジ継手工	φ 50mm 7.5K	1				1	1 口
密着コア取付工	(SUS) φ 100mm	1				1	1 口
密着コア取付工	(SUS) φ 75mm	6				6	6 口
仮設本管布設工	挿込み継手 SUS 200A	管路延長—不断水 325.51-0.53-0.62				324.36	324.4 m
仮設本管布設工	挿込み継手 SUS 100A	管路延長—不断水 6.66-0.37				6.29	6.3 m
仮設本管布設工	挿込み継手 SUS 80A	管路延長—不断水 135.17-0.27×6				133.55	133.6 m
仮設本管布設工	挿込み継手 SUS 50A	管路延長 30.94				30.94	30.9 m
挿込み継手工	SUS 200A	165				165	165 口
挿込み継手工	SUS 100A	7	チーズ 1			8	8 口
挿込み継手工	SUS 80A	146	チーズ 7			153	153 口
挿込み継手工	SUS 50A	43	チーズ 6			49	49 口

6. 仮設給水管

6-1. 仮設給水材料

名 称	形 状 寸 法	材 料 集 計 表				数 量
		10/15			計	
(設置材料)						
仮設給水リース資材	20A, 25A					1 式
ポリエチレン管	1種軟質 φ 30mm	7.10			7.10	7.1 m
ポリエチレン管	1種軟質 φ 40mm	5.60			5.60	5.6 m
ポリエチレン管	1種軟質 φ 50mm	11.00			11.00	11.0 m
PP エルボ	φ 30mm	5			5	5 個
PP エルボ	φ 40mm	2			2	2 個
PP エルボ	φ 50mm	4			4	4 個
メネジ付ソケット	φ 20mm	4			4	4 個
メネジ付ソケット	φ 30mm	3			3	3 個
メネジ付ソケット	φ 40mm	2			2	2 個
メネジ付ソケット	φ 50mm	4			4	4 個
コートソケット	φ 20A	2			2	2 個
コートソケット	φ 25A	13			13	13 個
HIバルブソケット	φ 20mm	2			2	2 個
HIバルブソケット	φ 25mm	13			13	13 個
HIバルブソケット	φ 30mm	1			1	1 個
HIバルブソケット	φ 40mm	1			1	1 個
HIバルブソケット	φ 50mm	2			2	2 個
(重量)						
給水ホース	φ 20A×1.50m	2	×	1.1kg	2.2	
給水ホース	φ 20A×3.00m	6	×	2.0kg	12.0	
給水ホース	φ 25A×1.50m	7	×	1.6kg		
給水ホース	φ 25A×3.00m	20	×	3.0kg	60.0	
					計	74.2 kg

[illegible]

6-2. 仮設給水労務

名 称	形 状 寸 法	労 務 集 計 表					数 量
						計	
(設置労務)							
給水ホース布設工	20A	8				8	8 本
給水ホース布設工	25A	27				27	27 本
ポリエチレン管布設工	φ 30mm	7.10				7.10	7.1 m
ポリエチレン管布設工	φ 40mm	5.60				5.60	5.6 m
ポリエチレン管布設工	φ 50mm	11.00				11.00	11.0 m
PP 継手工	φ 20mm	メネジ付ソケット 4				4	4 口
PP 継手工	φ 30mm	エルボ [○] 10	メネジ付ソケット 3			13	13 口
PP 継手工	φ 40mm	エルボ [○] 4	メネジ付ソケット 2			6	6 口
PP 継手工	φ 50mm	エルボ [○] 8	メネジ付ソケット 4			12	12 口
TS 継手工	φ 20mm	HIバ [○] ソケット 2				2	2 口
TS 継手工	φ 25mm	HIバ [○] ソケット 13				13	13 口
TS 継手工	φ 30mm	HIバ [○] ソケット 1				1	1 口
TS 継手工	φ 40mm	HIバ [○] ソケット 1				1	1 口
TS 継手工	φ 50mm	HIバ [○] ソケット 2				2	2 口
鋼管ねじ込み接合工	15A～40A	メネジ付ソケット 13	コートソケット 30			43	43 口
PP 切断工	φ 13mm～φ 50mm	5件×2口、1件×3口				13	13 口
既設給水管止め工	既設管PP φ 20mm	4				4	4 箇所
既設給水管止め工	既設管PP φ 30mm	1				1	1 箇所
既設給水管止め工	既設管VP φ 20mm	2				2	2 箇所
既設給水管止め工	既設管VP φ 25mm	13				13	13 箇所
既設給水管止め工	既設管VP φ 30mm	1				1	1 箇所
既設給水管止め工	既設管VP φ 40mm	1				1	1 箇所
既設給水管止め工	既設管VP φ 50mm	2				2	2 箇所

7. 土 工

既設管（掘削控除）

DIP				PP・HPPE				HIVP				SUS			
口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算
75	90	61.20	0.39	13	20		0.00	13	20		0.00	50	60	29.73	0.08
100	120	6.00	0.07	20	30		0.00	20	30		0.00	75	90	135.15	0.86
150	170		0.00	25	30		0.00	25	30		0.00	100	110	6.66	0.06
200	220	311.00	11.82	30	40		0.00	30	40		0.00	150	170		0.00
250	270		0.00	40	50		0.00	40	50		0.00	200	220	325.50	12.37
300	320		0.00	50	60		0.00	50	60	5.20	0.01	250	270		0.00
350	370		0.00	75	90		0.00	75	90		0.00	300	320		0.00
400	430		0.00	100	130		0.00	100	110		0.00	400	410		0.00
450	480		0.00	150	180		0.00	150	170		0.00				0.00
小計			12.28	小計			0.00	小計			0.01	小計			13.37

計 25.66

新設管（埋戻控除（砂）） ※仮設含む

DIP				PP・HPPE				HIVP				SUS			
口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算
75	90	61.05	0.39	13	20		0.00	13	20		0.00	50	60		0.00
100	120	11.54	0.13	20	30		0.00	20	30		0.00	75	90		0.00
150	170		0.00	25	30	56.50	0.04	25	30		0.00	100	110		0.00
200	220	313.12	11.90	30	40	6.80	0.01	30	40		0.00	150	170		0.00
250	270		0.00	40	50	1.50	0.00	40	50		0.00	200	220		0.00
300	320		0.00	50	60	5.80	0.02	50	60	1.56	0.00	250	270		0.00
350	370		0.00	75	90		0.00	75	90		0.00	300	320		0.00
400	430		0.00	100	130		0.00	100	110		0.00	400	410		0.00
450	480		0.00	150	180		0.00	150	170		0.00				0.00
小計			12.42	小計			0.07	小計			0.00	小計			0.00

計 12.49

新設管（埋戻控除（土）） ※仮設含む

DIP				PP・HPPE				HIVP				SUS			
口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算	口径	外径	延長	計算
75	90		0.00	13	20		0.00	13	20		0.00	13	20		0.00
100	120		0.00	20	30		0.00	20	30		0.00	20	30		0.00
150	170		0.00	25	30		0.00	25	30		0.00	30	40		0.00
200	220		0.00	30	40		0.00	30	40		0.00	40	50		0.00
250	270		0.00	40	50		0.00	40	50		0.00	50	60	29.73	0.08
300	320		0.00	50	60		0.00	50	60		0.00	75	90	135.15	0.86
350	370		0.00	75	90		0.00	75	90		0.00	100	110	6.66	0.06
400	430		0.00	100	130		0.00	100	110		0.00	150	170		0.00
450	480		0.00	150	180		0.00	150	170		0.00	200	220	325.50	12.37
小計			0.00	小計			0.00	小計			0.00	小計			13.37

計 13.37

計算		計
掘削控除	25.66	25.66
埋戻控除（砂）	12.49	12.49
埋戻控除（土）	13.37	13.37
残土運搬控除	25.66-13.37	12.29

土工延長集計表	本管布設・撤去
---------	---------

No.34

舗装種別	新設・撤去・ 不断水	管種	新設外 径 (mm)	幅 (m)	掘削深 (m)	計 算 式	小 計
市道車道一 層As	新設	DIP	220	0.6	1.02	7.12 + 3.41 + 3.41 + 3.41 + 3.41 + 5.83	26.59
市道車道一 層As	新設	DIP	220	0.6	1.42	11.45 + 34.76 + 34.37 + 32.48 + 77.71 + 71.41 + 8.04	270.22
市道車道一 層As	新設	DIP	220	0.9	1.77	14.69	14.69
市道車道一 層As	新設	DIP	120	0.6	0.92	0.58 + 1.51	2.09
市道車道一 層As	新設	DIP	120	0.6	1.22	3.61	3.61
市道車道一 層As	新設	DIP	120	0.6	1.32	0.58 + 0.58 + 0.58 + 3.40 + 0.58	5.72
市道車道一 層As	新設	DIP	90	0.6	0.89	2.41 + 3.50 + 3.06 + 2.55	11.52
市道車道イ ターロッキング	新設	DIP	90	0.6	0.89	3.16	3.16
市道車道一 層As	新設	DIP	90	0.6	1.14	28.85	28.85
市道車道一 層As	新設	DIP	90	0.6	1.29	2.80 + 1.46 + 2.27 + 1.28 + 0.75	8.56
市道車道イ ターロッキング	新設	DIP	90	0.6	1.29	1.13	1.13
市道車道一 層As	新設	DIP	90	0.6	1.49	4.84 + 2.48	7.32
市道車道一 層As	新設	HIVP	60	0.6	0.86	1.06	1.06
市道車道一 層As	撤去	DIP	220	0.9	1.42	293.00 + 2.00	295.00
市道車道一 層As	撤去	DIP	220	0.9	1.77	16.00	16.00
市道車道一 層As	撤去	DIP	120	0.6	1.32	6.00	6.00

土工延長集計表	本管布設・撤去
---------	---------

No.35

舗装種別	新設・撤去・不断水	管種	新設外径 (mm)	幅 (m)	掘削深 (m)	計 算 式	小 計
市道車道一層As	撤去	DIP	90	0.6	0.89	9.00 + 8.60	17.60
市道車道一層As	撤去	DIP	90	0.6	1.14	30.00	30.00
市道車道一層As	撤去	DIP	90	0.6	1.29	6.60	6.60
市道車道一層As	撤去	DIP	90	0.6	1.49	7.00	7.00
市道車道一層As	撤去	HIVP	60	0.6	0.86	5.20	5.20
市道車道一層As	不断水	DIP	220	1.7	1.62	1.20	1.20
市道車道一層As	不断水	DIP	90	1.2	1.09	1.20	1.20
市道車道一層As	不断水	DIP	90	1.2	1.34	1.20	1.20
市道車道一層As	不断水	DIP	90	1.2	1.69	1.20 1.20	2.40
市道車道一層As	新設	HPPE	給水	0.6	0.9	5.40	5.40
市道車道一層As	新設	HPPE	給水	0.6	1.15	9.80	9.80
市道車道一層As	新設	HPPE	給水	0.6	1.3	52.70	52.70
市道車道未舗装	新設	HPPE	給水	0.6	1.3	0.70	0.70
市道車道一層As			下水	0.6	0.5	310.00	310.00

舗装種別		既設舗装厚	仮復旧	上層路盤	下層路盤				路盤厚計	加重平均掘削深－路盤厚
市道車道一層As	種類		密粒As	RM-40	RC-40					
	厚さ (cm)	5	3	17	30				50	

No. 40

新設 撤去 不断水	管種	新設外径	延長	幅	掘削深	延長	面積	体積	埋戻砂厚		土留め		
							延長×幅	面積×掘削深	掘削深－路盤厚	面積×厚	2.0m-1段 DP<=1.8	2.5m-1段 DP<=2.0	2.5m-2段 DP<=2.3
新設	DIP	220	26.59	0.60	1.02	26.59	15.954	16.273	0.520	8.296			
新設	DIP	220	270.22	0.60	1.42	270.22	162.132	230.227	0.920	149.161			
新設	DIP	220	14.69	0.90	1.77	14.69	13.221	23.401	1.270	16.791	14.69		
新設	DIP	120	2.09	0.60	0.92	2.09	1.254	1.154	0.420	0.527			
新設	DIP	120	3.61	0.60	1.22	3.61	2.166	2.643	0.720	1.560			
新設	DIP	120	5.72	0.60	1.32	5.72	3.432	4.530	0.820	2.814			
新設	DIP	90	11.52	0.60	0.89	11.52	6.912	6.152	0.390	2.696			
新設	DIP	90	28.85	0.60	1.14	28.85	17.310	19.733	0.640	11.078			
新設	DIP	90	8.56	0.60	1.29	8.56	5.136	6.625	0.790	4.057			
新設	DIP	90	7.32	0.60	1.49	7.32	4.392	6.544	0.990	4.348			
新設	HIVP	60	1.06	0.60	0.86	1.06	0.636	0.547	0.360	0.229			
撤去	DIP	220	295.00	0.90	1.42	295.00	265.500	377.010	0.920	244.260			
撤去	DIP	220	16.00	0.90	1.77	16.00	14.400	25.488	1.270	18.288	16.00		
撤去	DIP	120	6.00	0.60	1.32	6.00	3.600	4.752	0.820	2.952			
撤去	DIP	90	17.60	0.60	0.89	17.60	10.560	9.398	0.390	4.118			
撤去	DIP	90	30.00	0.60	1.14	30.00	18.000	20.520	0.640	11.520			
撤去	DIP	90	6.60	0.60	1.29	6.60	3.960	5.108	0.790	3.128			
撤去	DIP	90	7.00	0.60	1.49	7.00	4.200	6.258	0.990	4.158			
撤去	HIVP	60	5.20	0.60	0.86	5.20	3.120	2.683	0.360	1.123			
不断水	DIP	220	1.20	1.70	1.62	1.20	2.040	3.305	1.120	2.285	1.20		
不断水	DIP	90	1.20	1.20	1.09	1.20	1.440	1.570	0.590	0.850			
不断水	DIP	90	1.20	1.20	1.34	1.20	1.440	1.930	0.840	1.210			
不断水	DIP	90	2.40	1.20	1.69	2.40	2.880	4.867	1.190	3.427	2.40		
新設	HPPE	給水	5.40	0.60	0.90	5.40	3.240	2.916	0.400	1.296			
新設	HPPE	給水	9.80	0.60	1.15	9.80	5.880	6.762	0.650	3.822			
新設	HPPE	給水	52.70	0.60	1.30	52.70	31.620	41.106	0.800	25.296			
加重平均掘削深 (深<路盤)					計	837.53	604.425	831.502		529.290	34.29		
							0.000	0.000	※深<路盤 計				

工種		計算式								数量
舗装版切断	AS t=15cm以下	延長	×	2	不断水(幅)		箇所数			1685.66
		837.53	×	2.00	+	5.3	×	2	×	
舗装版切断濁水	2 t 車運搬	切断	×	濁水量	(舗装厚 : 5cm — 0.13m3/100m)					2.191
		1685.66	×	0.0013						
舗装取壊	AS t≤10cm BH0.20m3	面積								604.43
		604.425								
As廃材	(7スコンガ) 4t車	面積	×	舗装厚						30.22
		604.425	×	0.05						
機械掘削	機械 BH0.20m3	体積	—	As廃材						801.28
		831.502	—	30.22						
埋戻(砂)	機械・砂質土 BH0.20m3	231.971								231.97
埋戻(土)	機械・発生土 BH0.20m3	体積	—	面積	×	路盤厚	—	埋戻(砂)	※ 体積・面積	
		831.502	—	604.425	×	0.50	—	231.971	掘削深>路盤厚の合計	297.32
残土	4t仮置(○.○km以下) 10t処分(○.○km以下)	掘削	—	埋戻(土)						503.96
		801.28	—	297.32						
仮復旧	密粒As 3cm	面積								604.43
		604.425								
上層路盤	RM-40 17cm	面積								604.43
		604.425								
下層路盤	RC-40 30cm	面積								604.43
		604.425								
土留め	2.0m-1段 DP<=1.8	上表より 34.29								34.29
土留め	2.5m-1段 DP<=2.0	上表より								
土留め	2.5m-2段 DP<=2.3	上表より								

土 工 集 計 表															
工 種		市道車道As	市道車道 インターロッキング*	未舗装	市道車道As (仮設置)	市道車道(インターロッキング) (仮設置)	未舗装 (仮設置)	市道車道As (仮設撤去)	市道車道(インターロッキング) (仮設撤去)	未舗装 (仮設撤去)	市道車道As (下水道)	掘削控除	埋戻控除	計	設計数量
舗 装 切 断 工	AS t=15cm以下	1685.66			1111.44						620.00			3417.10	3,420 m
アスファルト切断濁水量	2t車運搬	2.191			1.445						0.806			4.442	4.44 m3
舗 装 取 壊 工	AS t≤10cm BH0.20m3	604.43			260.39			260.39			186.00			1311.21	1,310 m2
掘 削 工	(機械 BH0.20m3)	801.28	2.56	0.55	158.57	0.45	0.32	163.78	0.45	0.32	83.70	-25.66		1186.32	1,200 m3
埋 戻 工	(機械・砂質土 BH0.20m3)	231.97	1.28	0.48									-12.49	221.24	220 m3
〃	(機械・発生土 BH0.20m3)	297.32			137.74	0.30	0.24	54.04		0.24			-13.37	476.51	480 m3
下 層 路 盤 工	(再生切込碎石 t=30cm)	604.43	2.57					179.69			186.00			972.69	973 m2
〃	(再生切込碎石 t=27cm)														m2
〃	(再生切込碎石 t=21cm)														m2
〃	(再生切込碎石 t=20cm)														m2
〃	(再生切込碎石 t=19cm)								1.16					1.16	1 m2
〃	(再生切込碎石 t=16cm)							80.71						80.71	81 m2
〃	(再生切込碎石 t=15cm)			0.42			0.49			0.49				1.40	1 m2
上 層 路 盤 工	(再生粒調碎石 t=17cm)	604.43	2.57					260.39	1.16		186.00			1054.55	1,050 m2
路 盤 工	(再生切込碎石 t=27cm)														m2
〃	(再生切込碎石 t=10cm)														m2
〃	(再生粒調碎石 t=10cm)				260.39	1.16								261.55	262 m2
仮 復 旧 工	AS再生密粒 t=3cm(車道)	604.43	2.57		260.39	1.16		260.39	1.16		186.00			1316.10	1,320 m2
インターロッキング*ブロック撤去			2.57			1.16								3.73	m2
残 土 処 分	BH0.20m3 (土砂) 4t車仮置・10t車処分	503.96	2.56	0.55	20.83	0.15	0.08	109.74	0.45	0.08	83.70		-12.29	709.81	700 m3
〃	BH0.20m3 (アスコンダラ) 4t車	30.22			13.02			7.81			9.30			60.35	60 m3
土 留 工	1段梁 H=2.00m	34.29			3.00			3.00						40.29	40.3 m
〃	1段梁 H=2.50m				2.30			2.30						4.60	4.6 m
〃	2段梁 H=2.50m														m
〃	2段梁 H=3.00m				1.40			1.40						2.80	2.8 m
アスファルト切断濁水量運搬費	2t車運搬 ○○kmまで	4.44×1.20=5.328t 5.328/2t車=2.664台												3	3 台