

令和8年度 積算諸条件調書

工事名称		村岡小学校屋内運動場床改修工事
経費等に係る情報	共通仮設費・現場管理費共通	
	共通費の算定に用いる工期	3.9箇月
	共通仮設費	
	監理事務所を設けない場合の補正	補正する
	積み上げによる算定	仮囲い、交通誘導警備員、環境測定費
	現場管理費	
	積み上げによる算定	—
	一般管理費	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
積算単価等情報	物価資料の適用年月版	
	積算資料((一財)経済調査会発行) 建設物価((一財)建設物価調査会発行)	2026年4月号及び9月号
	建築施工単価((一財)経済調査会発行) 建築コスト情報((一財)建設物価調査会発行)	2026年7月夏号
	神奈川県 土木工事資材等単価表	—
	積算基準年版	
	公共建築工事積算基準	平成28年改定
	公共建築工事共通費積算基準	令和8年改定
	公共建築工事標準単価積算基準	令和8年改定
	公共建築工事積算基準等資料	令和8年改定
	(その他情報欄)	
見積及び見積を含む複合単価について、採用価格表(参考資料)にて公表します。ただし、公表している採用価格に関する質問については、お答えできません。		

O

O

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
建築工事	建築工事【改修・執務並行】村岡小学校屋内運動場床改修工事 内装改修 改修				
大型積層フローリング	t18 隠し特殊張り工法 表面材 カバ6mm UVセラミック塗装(生産工場7回塗り、ホリ ッシャー掛P120～180、水性2液ホリケレン 樹脂塗装現場1回上塗り)含む	498	m ²	22,800	11,354,400
体育室用鋼製床組	構造用合板 t12 ベースパネル(防湿シート+バネリクルボード t20) 支持脚(バネ受金具、支持ボルト、クッションゴム、端部用クッションゴム)	498	m ²	23,200	11,553,600
EXPコム	18×20	91.3	m	2,210	201,773
EXPコム受け材	フラットバー 1×30	91.3	m	1,790	163,427
換気口	200×500×t15程度 ステンレス製 開口率48% ビス止め固定	12	か所	38,000	456,000
ミニバスケットボールコートライン	1液油性エマルジョン塗料 コート寸法16m×12m W=50mm 赤色ライン	2	面	95,200	190,400
9人制バスケットボールコートライン	1液油性エマルジョン塗料 コート寸法10.5m×21m W=50mm 黄色ライン	1	面	60,400	60,400
6人制バスケットボールコートライン	1液油性エマルジョン塗料 コート寸法9m×18m W=50mm 青色ライン	1	面	60,400	60,400
小学生バスケットボールコートライン	1液油性エマルジョン塗料 コート寸法8m×16m W=50mm 白色ライン	1	面	57,800	57,800
バドミントンコートライン	1液油性エマルジョン塗料 コート寸法13.4m×6.1m W=40mm 緑色ライン	3	面	64,600	193,800
バスケットボール用床金具	板張床用(バスケットボール用) アルミ合金、床下250mm 支柱φ76.3mm用、フラスライド式 差込式用 コンクリート充填含む	2	か所	104,000	208,000
バドミントン用床金具	板張床用(バドミントン用) アルミ合金、床下150mm 支柱φ40mm用、フラスライド式 差込式用 コンクリート充填含む	6	か所	67,500	405,000
バスケットボール用支柱	日本バスケットボール協会推薦品 カーボン製、ベベルギア式 床下250mm、φ76.3mm 底部コム・ネット巻器付	2	本	230,000	460,000
バスケットボール用支柱カバー	日本バスケットボール協会推薦品 外皮エステル防水キャンバス(色:ブルー) オープンファスター式				

[illegible]