

令和8年度 積算諸条件調書

工事名称		駒寄小学校グランド整備工事
経費等に係る情報	共通仮設費・現場管理費共通	
	共通費の算定に用いる工期	4.3箇月
	共通仮設費	
	監理事務所を設けない場合の補正	補正する
	積み上げによる算定	仮囲い、交通誘導警備員、土砂検定費
	現場管理費	
	積み上げによる算定	—
	一般管理費	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
積み上げによる算定	—	
積算単価等情報	物価資料の適用年月版	
	積算資料((一財)経済調査会発行) 建設物価((一財)建設物価調査会発行)	2026年4月号
	建築施工単価((一財)経済調査会発行) 建築コスト情報((一財)建設物価調査会発行)	2026年7月夏号
	神奈川県 土木工事資材等単価表	—
	積算基準年版	
	公共建築工事積算基準	平成28年改定
	公共建築工事共通費積算基準	令和8年改定
	公共建築工事標準単価積算基準	令和8年改定
	公共建築工事積算基準等資料	令和8年改定
	(その他情報欄)	
見積及び見積を含む複合単価について、採用価格表〈参考資料〉にて公表します。ただし、公表している採用価格に関する質問については、お答えできません。		

O

O

[illegible]

[illegible]

機械設備工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 撤去工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
KPS 散水ポンプ 撤去	水中ポンプ 80Ax800L/minx50m 3相200V 11.0kW	1	台			
スプリンクラー 撤去	埋設トップアップ式 散水量27.55L/min パル口径24φx4φ	17	個			
スプレーガン送水口 撤去	50A差込式消火栓弁(45°)	1	個			
計						
配管類撤去	配管切断含む	1	式			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 屋内一般 80A	8	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 50A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 65A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 80A	3	m			
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	1	個			
弁柵 撤去	VC-3(700H)	4	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所			
計						

機械設備工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 撤去工事

[illegible]

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
建築工事	建築工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 舗装				
緑色スクリーニング舗装	RC-40t150、スクリーニングt100、 表層安定材共	6,120	m ²	6,080	37,209,600
機械回送費		1	式		400,000
建築工事	建築工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 附帯施設 撤去				
既存コートを撤去	6φU字ピン止め 集積共	1	式		144,000
既存防球ネット 鋼管柱撤去	基礎際切断、切断部モルタル成形充填共 集積共	26	本	53,800	1,398,800
既存防球ネット ネット撤去	金物・ワイヤー共 集積共	53.1	m	4,800	254,880
既存10連鉄棒撤去	基礎共 集積共	1	基	208,000	208,000
既存7連鉄棒撤去	基礎共 集積共	1	基	144,000	144,000
建築工事	建築工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 附帯施設 改修				
スポンツボイント新設	φ6ボリエチレンロープ	73	か所	1,360	99,280
防球ネット コンクリートポール新設	8-19-10 根かせブロック、ジョイントビーム、自在ピン ド共	1	式		6,160,000
防球ネット ネット新設	防砂ネット(213m ²)、 防球ネット(255m ²)、金物等共	1	式		3,620,000
10連鉄棒新設	10人用 2.0m×10mm ² 基礎共	1	基	1,680,000	1,680,000
7連鉄棒新設	7人用 2.0m×7mm ² 基礎共	1	基	1,200,000	1,200,000
砂場新設	5000*8000程度 基礎共 半硬質ゴム、砂場用砂等共	1	か所	2,800,000	2,800,000
安全マット	グラウンド下、鉄棒下 1400×600×t20 合成ゴム・固定用U 字ピン共	21	枚	56,000	1,176,000
機械設備工事	機械設備工事【改修・全館無人】駒寄小学校グラウンド整備工事 散水設備 /				
散水設備 /	散水ポンプ1台(水中ポンプ 65Ax510L/m inx80m 3相200V) スプリンクラー制御盤1面(屋内自立形)、 スプリンクラー操作盤(無線受信機付)1面(屋外壁掛)、無線送信機1個 S-1スプリンクラー4台(腰掛型)、電磁バルブ				

採用価格表〈参考資料〉

2

[illegible]