

、令和8年度／積算諸条件調書

工事名称		南消防署本町出張所（第9分団）新築工事（機械設備工事）／
経費等に係る情報	共通仮設費・現場管理費共通	
	共通費の算定に用いる工期	14.8箇月／
	共通仮設費	
	監理事務所を設けない場合の補正	／補正しない／
	積み上げによる算定	—
	現場管理費	
	積み上げによる算定	—
	一般管理費	
	前払金支出割合	／35%を超える場合／
契約保証の方法	／金銭的保証／	
積み上げによる算定	—	
積算単価等情報	物価資料の適用年月版	
	積算資料（（一財）経済調査会発行） 建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	／2026年4月号／
	建築施工単価（（一財）経済調査会発行） 建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	／2026年7月夏号／
	神奈川県 土木工事資材等単価表	—
	積算基準年版	
	公共建築工事積算基準	／平成28年改定／
	公共建築工事共通費積算基準	／令和8年改定／
	公共建築工事標準単価積算基準	／令和8年改定／
	公共建築工事積算基準等資料	／令和8年改定／
	（その他情報欄）	
見積及び見積を含む複合単価について、採用価格表（参考資料）にて公表します。ただし、公表している採用価格に関する質問については、お答えできません。		

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事【新営】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管	断熱材被覆銅管	1	式			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm	45	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm	37	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm	191	m			
計						
ドレン管	RF-VP, VP, 耐火二層管	1	式			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	21	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 40A	61	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	29	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	50	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	38	m			
計						
弁類	ドレントラップ	1	式			
ドレントラップ	40A	3	個			
計						

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所 (第9分団) 新築工事 (機械設備工事) 庁舎 空調和設備						
配管設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	保温化粧ケース, GW	1	式			
保温化粧ケース	樹脂製 117φ	13	m			
保温化粧ケース	樹脂製 89φ	62	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	40	m			
排水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	8	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	29	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	50	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			
配管耐震支持費		3	%			
計						
防火区画貫通処理		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	冷媒管9.5/19.1用	1	か所			
計						
スリーブ		1	式			
配管スリーブ工費		9	%			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所（第9分団）新築工事（機械設備工事） 庁舎 換気設備						
ダクト設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口類	GVS, VHS(フィルター付), 金網, 引火防止網	1	式			
スリット形吸込口	GVS 700 600	1	個			
スリット形吸込口	GVS 400 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 300 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 300 250	1	個			
スリット形吸込口	GVS 250 250	4	個			
スリット形吸込口	GVS 100 100	11	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 300 フィルター付	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 フィルター付	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 250 フィルター付	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 200 フィルター付	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250 フィルター付	10	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200 フィルター付	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150 フィルター付	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 100 100 フィルター付	12	個			
金網	400 600	1	個			
引火防止網	150φ 40メッシュ	1	個			
計						

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 換気設備						
ダクト設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダンパー類	VD, FD	1	式			
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	1	個			
防火ダンパー	400 400	1	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	4	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	13	個			
丸形 防火ダンパー	100φ	2	個			
計						
パイプフード	SUS製 深型 指定色塗装 がり付	1	式			
パイプフード	200φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付	4	個			
パイプフード	150φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付	27	個			
パイプフード	100φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付	43	個			
パイプフード	200φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付 FD付	1	個			
パイプフード	150φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付 FD付	8	個			
計						
たわみ継手		1	式			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 1/2以下	1	組			
計						

[illegible]

機械設備工事【新営】南消防署本町出張所 (第9分団) 新築工事 (機械設備工事) 庁舎 換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	GW, RW 消音内貼り, 接続ダクト保温含む	1	式			
長方形ダクト保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミダクトクロス 保温厚25	2	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 200mm 保温厚25	19	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 150mm 保温厚50	6	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 150mm 保温厚25	91	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 100mm 保温厚25	76	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 100mm 保温厚50	10	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ダクトクロス 保温厚25	49	m ²			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	8	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管	SGP-VB	1	式			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	32	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	62	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	33	m			
計						
弁類	GV, BAV, CV, 自動エー接弁	1	式			
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
ボール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
ボール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
逆止弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
逆止弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
自動エー接弁	20A	1	個			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	PF, GW	1	式			
給水管 保温	ポリスチレン 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	2	m			
給水管 保温	ポリスチレン 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	45	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A	23	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	26	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	18	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	12	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	23	m			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管	RF-VP, 耐火二層管	1	式			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 150A	33	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 100A	13	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 50A	17	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	機械室・便所 150A	6	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	機械室・便所 75A	6	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	機械室・便所 50A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	32	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	33	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	13	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	30	m			
計						

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除口類	CO, COA	1	式			
床下掃除口	CO 150A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 150A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
計						
排水金物類	T5B, 間接排水口	1	式			
床排水トラップ (防水形)	T 5B 100A	2	個			
間接排水口	50A	4	個			
計						
通気金具	パイプフット	1	式			
パイプフット	100φ SUS製 深型 指定色塗装 がり付	1	個			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			
排水耐震支持費		3	%			
計						

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2次側電気配管		1	式			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
スイッチボックス	2個用	6	個			
計						
給湯管	SGP-HVA	1	式			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 40A	8	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 25A	18	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	61	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
計						
弁類	GV, 自動エ7抜弁	1	式			
仕切弁 (管端防食エ7)	10K(ねじ・給湯用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食エ7)	10K(ねじ・給湯用) 20A	3	個			
自動エ7抜弁	20A	2	個			
計						

機械設備工事【新営】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
継手類	SUS製フレキシブルチューブ	1	式			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 25A	2	本			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	2	本			
計						
保温	GW	1	式			
給湯管 保温	グラスウール 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	2	m			
給湯管 保温	グラスウール 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	5	m			
給湯管 保温	グラスウール 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	7	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	5	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	1	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	19	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A	1	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A	14	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A	21	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	16	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁類	GV, BV, BAV, CV, 減圧弁, 定水位弁, 定流量弁, 自動エア抜弁, 電磁弁, BT, YST, GV(BOX共), 量水器(BOX共) 取付	1	式			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	12	個			
ライニングハタフライ弁	10K(クエハー) 100A	1	個			
ライニングハタフライ弁	10K(クエハー) 65A	2	個			
ホール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 65A	1	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
水用減圧弁	20A	1	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 20A	2	個			
流量調節弁	ストレート形 20A	1	個			
自動エア抜弁	20A	1	個			
電磁弁	20A	2	個			
ホールタップ	20A	2	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	3	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A BOX共	1	組			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A BOX共	1	組			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A BOX共	1	組			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A BOX共	2	組			

機械設備工事【新設】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁類	GV, BV, BAV, CV, 減圧弁, 定水位弁, 定流量弁, 自動エア抜弁, 電磁弁, BT, YST, GV (BOX共), 量水器 (BOX共) 取付	1	式			
量水器(貸与品)取付	20A BOX共	1	個			
計						
継手類	フレキシブルジョイント, 防振継手	1	式			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	3	個			
計						
保温	GW, PF	1	式			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 多湿, 屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 65A	2	m			
給水管 保温	ポリスチレン 多湿, 屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	11	m			
計						

機械設備工事【新営】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	鉄製, コンクリート製	1	式			
地中埋設標	鉄 製	13	個			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
計						
埋設表示用テープ		1	式			
埋設標識テープ	150幅	68	m			
計						
土工事	土工機械運搬費含む	1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	22	m3			
砂地業	山砂	7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	15	m3			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.13m3	1	往復			
計						
受水槽清掃費	水質検査 (16項目) 含む	1	式			
受水槽清掃費	10m3以下	1	式			
水質検査	16項目	1	式			
計						

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管	RS-VU, VP, SGP-VB	1	式			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 150A	10	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	23	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
計						
弁類	GV	1	式			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
計						
排水金物類	T5A, 防虫網, 間接排水口	1	式			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			
配管用防虫網	100A	2	個			
間接排水口	150A	2	個			
計						

機械設備工事【新設】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
桧類	プラスチック桧(塩ビ 蓋, 防護蓋T14共)	1	式			
排水桧①	プラスチック桧 φ200×H400 塩ビ 蓋共 90L、45L	1	組			
排水桧②	プラスチック桧 φ200×H450 塩ビ 蓋共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧③	プラスチック桧 φ200×H700 塩ビ 蓋共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧④	プラスチック桧 φ200×H800 防護蓋T14共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧⑤	プラスチック桧 φ200×H930 防護蓋T14共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧⑥	プラスチック桧 φ200×H1020 防護蓋T14共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧⑦	プラスチック桧 φ200×H1080 防護蓋T14共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧⑧	プラスチック桧 φ200×H1100 防護蓋T14共 90Y、45Y、45YS	1	組			
排水桧⑩	プラスチック桧 φ200×H400 塩ビ 蓋共 90L、45L	1	組			
排水桧⑪	プラスチック桧 φ200×H700 防護蓋T14共 ST	1	組			
排水桧⑫	プラスチック桧 φ200×H950 防護蓋T14共 90L、45L	1	組			
計						
保温	PF	1	式			
排水管 保温	ポリスチレン 多湿、屋外露出 溶融70℃以上亜鉛鉄板 50A	1	m			
計						

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 消火設備						
模擬消火栓設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導水管	SGP-VS	1	式			
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 100A	8	m			
計						
消火栓類	模擬消火栓, 採水口, 送水口	1	式			
模擬消火栓	地下式消火栓 樹共	1	組			
採水口	スリット形 単口 75A	1	個			
送水口	スリット形 差込式 65A	1	個			
計						
埋設表示用テープ		1	式			
埋設標識テープ	150幅	8	m			
計						
土工事	配管類撤去分含む	1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	3	m3			
砂地業	山砂	1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	2	m3			
計						

[illegible]

機械設備工事【新築】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込運搬費		1	式			
<一般産廃>						
産業廃棄物積込運搬費	2t車(4m3)	1	台			
<金属くず>						
産業廃棄物積込運搬費	2t車(4m3)	1	台			
<有筋コンクリート>						
産業廃棄物積込運搬費	2t車(4m3)	1	台			
<アスファルト>						
産業廃棄物積込運搬費	4t車(6m3)	1	台			
<路盤材>						
産業廃棄物積込運搬費	2t車(4m3)	1	台			
産業廃棄物積込運搬費	4t車(6m3)	3	台			
<汚泥 (ノロ) >						
産業廃棄物積込運搬費	濁水 2tダンプトラック	1	台			
<発生土>						
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ約0.28m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	58	m3			
計						

機械設備工事【新営】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 屋外 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			
<一般産廃>						
発生材処分費	産業廃棄物 -	0.1	m3			
<金属くず>						
発生材処分費	金属くず	0.1	m3			
<有筋コンクリート>						
発生材処分費	有筋コンクリート	0.4	t			
<アスファルト>						
発生材処分費	アスファルト	3	t			
<路盤材>						
発生材処分費	路盤材	13	t			
<汚泥 (ノロ)>						
発生材処分費	濁水	0.2	m3			
<発生土>						
発生材処分費	発生土 -	58	m3			
計						

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
機械設備工事	機械設備工事【新設】南陽防雪本町出張所(第9分団)新設工事(機械設備工事) 庁舎 空気調和設備 機器設備				
AC-1 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機防振架台共	13	組	221,000	2,873,000
AC-2 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.2kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機防振架台共	1	組	262,000	262,000
AC-3 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.7kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機壁掛架台 屋外機防振架台共	1	組	273,000	273,000
AC-4 ルームエアコン	天井セット(1方向)型 冷房能力:2.8kW 暖房能力:4.0kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機防振架台共	1	組	242,000	242,000
AC-5 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機壁掛架台 屋外機防振架台共	1	組	207,000	207,000
AC-6 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力:6.3kW 暖房能力:7.1kW ドレンアップ ワイヤレスリモコン(お掃除付) 屋外機壁掛架台 屋外機防振架台共	1	組	285,000	285,000
OAC-A 空調用屋外機	ビル用マルチエアコン 冷房能力:22.4kW 暖房能力:25.0kW 7クティブフィルター組込 遮断弁 防振架台 共	1	台	1,270,000	1,270,000
AC-A-1 空調用屋内機	ビル用マルチエアコン 天井セット型(4方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ドレンアップキット ロングライフフィルター 他付属品一式	1	台	213,000	213,000
AC-A-2 空調用屋内機	ビル用マルチエアコン 天井セット型(4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ドレンアップキット ロングライフフィルター 他付属品一式	2	台	203,000	406,000
OAC-B 空調用屋外機	ビル用マルチエアコン 冷房能力:22.4kW 暖房能力:25.0kW 7クティブフィルター組込 遮断弁 防振架台				

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
	共	1	台	1,290,000	1,290,000
AC-B-1 空調用屋内機	ビル用マルチエアコン 天井セット型(4方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ドレンアップキット ロングライフフィルター 他付属品一式	1	台	207,000	207,000
AC-B-2 空調用屋内機	ビル用マルチエアコン 天井セット型(4方向) 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW ドレンアップキット ロングライフフィルター 他付属品一式	1	台	284,000	284,000
AC-C 空調機	店舗・オフィスエアコン 室内機:天井セット型(4方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ドレンアップキット 7ヶタイプフィルター組込 ロングライフフィルター 屋外機防振架台 他付属品一式	1	組	551,000	551,000
ACS 集中リモコン	ON、OFF 温度・風量設定	1	個	137,000	137,000
R リモコン	ワイヤードリモコン	5	個	19,000	95,000
冷媒追加充填費	追加充填作業含む OAC-A、OAC-B	1	式		207,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南阳市専本町出張所(第9分室)新設工事(機械設備工事) 庁舎 換気設備 機器設備				
24HE-1 全熱交換ユニット (24時間換気)	天井隠蔽形 DCモニター CO2制御 能力:100φ×30m3/h×100Pa 24時間能力:100φ×15m3/h×10Pa 24時間スイッチ 他付属品一式共 防振吊金物	11	台	275,000	3,025,000
24HE-2 全熱交換ユニット (24時間換気)	天井隠蔽形 DCモニター CO2制御 能力:150φ×270m3/h×100Pa 24時間能力:150φ×110m3/h×50Pa 24時間スイッチ 他付属品一式共 防振吊金物	2	台	327,000	654,000
24HE-3 全熱交換ユニット (24時間換気)	天井隠蔽形 DCモニター CO2制御 能力:150φ×340m3/h×100Pa 24時間能力:150φ×40m3/h×10Pa 24時間スイッチ 他付属品一式共 防振吊金物	1	台	342,000	342,000
24HE-4 全熱交換ユニット (24時間換気)	天井隠蔽形 DCモニター CO2制御 能力:200φ×450m3/h×100Pa 24時間能力:200φ×30m3/h×10Pa 24時間スイッチ 他付属品一式共 防振吊金物	1	台	379,000	379,000
24HE-5 全熱交換ユニット (24時間換気)	天井隠蔽形 DCモニター CO2制御 能力:200φ×600m3/h×100Pa 24時間能力:200φ×60m3/h×10Pa				

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
	24時間スイッチ 他付属品一式共 防振吊金物	1	台	458,000	458,000
HES 集中リモコン	ON-OFFリモコン	1	個	27,200	27,200
24F-1 天井扇 (24時間換気)	低騒音形プラスチックボデー 能力:100φ×100m3/h×50Pa 24時間能力:100φ×10m3/h×10Pa 24時間スイッチ(別途電気設備工事へ支給) 他付属品一式共	1	台	39,500	39,500
24F-2 天井扇 (24時間換気)	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×250m3/h×50Pa 24時間能力:150φ×20m3/h×10Pa 24時間スイッチ(別途電気設備工事へ支給) 他付属品一式共	1	台	44,600	44,600
EF-1 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:100φ×50m3/h×50Pa 他付属品一式	6	台	29,500	177,000
EF-2 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:100φ×100m3/h×50Pa 他付属品一式	10	台	31,300	313,000
EF-3 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×150m3/h×50Pa 他付属品一式	4	台	36,800	147,200
EF-4 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×200m3/h×50Pa 他付属品一式	2	台	36,800	73,600
EF-5 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×260m3/h×50Pa 他付属品一式	1	台	37,300	37,300
EF-6 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×300m3/h×50Pa 他付属品一式	1	台	40,900	40,900
EF-7 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×350m3/h×50Pa 他付属品一式	1	台	42,800	42,800
EF-8 天井扇	低騒音形プラスチックボデー 能力:150φ×450m3/h×50Pa 他付属品一式	1	台	44,700	44,700
EF-9 消音ボックス付 送風機	消音形ストリートシロッコファン 能力:150φ×100m3/h×150Pa 防振吊金物 他付属品一式	1	台	113,000	113,000
EF-10 消音ボックス付 送風機	消音形ストリートシロッコファン 能力:200φ×600m3/h×150Pa 防振吊金物 他付属品一式	1	台	133,000	133,000
EF-11 遠心送風機	No. 2 1/2×2700m3/h×100Pa 片吸込 床置形 屋外仕様 スプリング防振架台 他付属品一式	1	台	302,000	302,000
機械設備工事	機械設備工事【新築】 所須防霉本可出機所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 付金 衛生器具設備				
洋風大便器	温水洗浄便座 (蓋あり、オート洗浄タイマー) 棚付2連紙巻器 発電リモコン	6	組	216,000	1,296,000
洋風大便器	温水洗浄便座 (蓋なし、オート洗浄タイマー) 棚付2連紙巻器 発電リモコン				

見積					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
	背もたれ共	1	組	254,000	254,000
小便器	壁掛 自動洗浄 掃除口付き	4	組	155,000	620,000
コンパクトオストメイトバック	電気温水器付 側板	1	組	706,000	706,000
掃除流し	掃除用流し 20A水栓	2	組	112,000	224,000
洗面器用水栓 (カウンター建築 工事)	自動混合水栓 排水金具共	4	組	75,000	300,000
洗面器用水栓 (カウンター建築 工事)	自動単水栓 排水金具共	4	組	54,400	217,600
洗面器	自動水栓 止水栓共	1	組	84,100	84,100
洗面器	自動混合水栓 止水栓共	1	組	85,500	85,500
手洗器	自動単水栓 止水栓共	2	組	63,200	126,400
洗濯機パン	トラップ 共	4	組	21,400	85,600
洗濯機用水栓	緊急止水弁付	4	個	8,200	32,800
混合水栓	台付シンク用レバー混合水栓	3	個	23,500	70,500
横水栓(キー式)	キー式 13A	3	個	8,110	24,330
横水栓	13A	8	個	7,890	63,120
散水栓(キー式)	13A(逆止弁付) ステンレスボックス(ホーム型) 共	2	組	77,500	155,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南消防署本町出張所(第9分団)新築工事(機械設備工事) 庁舎 給湯設備				
GH-1 ガス給湯機	瞬間湯沸器 屋外壁掛型 24号 (業務用・高効率燃焼タイプ) リモコン×2 リモコンケーブル 配管カバー 排気カバー 他付属品一式	1	台	283,000	283,000
GH-2 ガス給湯機	瞬間湯沸器 屋外壁掛型 100号(50号×2) (業務用・高効率燃焼タイプ) リモコン×3 リモコンケーブル 配管カバー 排気カバー 連結ケーブル 他付属品一式	1	組	1,220,000	1,220,000

見積					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
GH-3 ガス給湯機	瞬間湯沸器 屋外壁掛型 20号 (業務用・高効率燃焼タイプ) リモコン リモコンケーブル 配管カバー 排気カバー 他付属品一式	1	台	246,000	246,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南河内署本町出張所(第9分団)新設工事(機械設備工事) 庁舎 ガス設備 都市ガス設備				
都市ガス工事		1	式		1,380,000
諸経費		1	式		216,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南河内署本町出張所(第9分団)新設工事(機械設備工事) 屋外 給水設備				
WT-1 受水槽	ステンレス鋼板製バネルタンク(ボルト組立形) 保温型(反射低減処置) ポンプ室付 2.0×4.0×2.0H 有効容量:6.0m ³ 耐震1.5G 水槽部(二層式):(1.0+1.0)×2.0 ×2.0H ポンプ室部:2.0×2.0×2.0H 防火扉 鋼製架台(溶融亜鉛メッキ) その他付属品共	1	基	9,500,000	9,500,000
WL-1 水位制御・緊急遮 断弁盤	水位センサー(接続口径 R3/4 端子台 電線管取り出し口共)×2 緊急遮断弁65A×2(手動開閉機構付) 壁掛形制御盤(マイコン制御 高水位、低 水位水位設定切換え機能及び滴水、 減水、空転防止無電圧端子付 感震 器 遮断弁 ポンプインターロック出力信号) 屋内仕様	1	組	1,250,000	1,250,000
WP-1 自動給水ポンプユ ニット	推定末端圧力一定給水ユニット 3台ローテーション2台並列運転方式 50×32×260L/min×34m 耐震1.0G 制御盤 その他付属品共	1	組	3,050,000	3,050,000
水道本管引込工事		1	式		798,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南河内署本町出張所(第9分団)新設工事(機械設備工事) 屋外 排水設備				
下水道本管接続費		1	式		1,510,000
機械設備工事	機械設備工事【新設】南河内署本町出張所(第9分団)新設工事(機械設備工事) 屋外 撤去工事				
給水引込撤去工事		1	式		602,000
下水引込撤去工事		1	式		1,770,000