

参考数量書

工事名 仮称芳野市民センター新築植栽工事
工事場所 川越市大字北田島 1 4 4 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間5.5箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 7 月最新版（新営）週休 2 日 週単位及び月単位を適用して
います。本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型・完全週休 2 日）」です。

植栽工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽直接仮設		620	m ²			
客土敷込み	植栽下 H=300 畑土程度	186	m ³			
盛土	広場 赤土程度	40	m ³			
敷きならし	締め固め共	226	m ³			
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=100cm -	1	m ²			
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=30cm -	620	m ²			
土壌改良材	ハ [°] -ク堆肥 50L/m ²	620	m ²			
サツキツツジ	4株/m ² H0.4	237	本			
シャリンハイ	4株/m ² H0.4	116	本			
ヤマブキ	4株/m ² H0.4	28	本			
金木犀	H2.0	1	本			
芝張り	こうらい芝 目地張り -	526	m ²			
芝吹付は種	西洋芝	93.9	m ²			
支柱	二脚鳥居 (添木付)	1	本			
樹名札	150×100 表記技法:彫刻文字 材質:ASA樹脂成形品 ポ [°] -ル:ABSハ [°] イ [°] φ22×500	11	か所			
植栽土工機械運転 (ホイローダ [°])	排出ガス対策型 ホイ [°] -ル型 0.4m ³	4	運転日			
植栽土工機械運転 (バックホ [°])	排出ガス対策型 油圧式 ク [°] -ラ型 0.28m ³	3	運転日			
植栽機械運搬 (バックホ [°])	排出ガス対策型 油圧式ク [°] -ラ型0.28m ³	1	往復			
計						

[illegible]

