

参考数量書

工事名 川越市立南古谷中学校大規模改造（体育館）工事

工事場所 川越市大字久下戸3721番地

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 5.4 箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 7 月最新版（週休 2 日、週単位及び月単位）を適用しています。本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

体育館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
養生(外壁改修)		295	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,540	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		295	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,540	m ²			
外部足場	900枠・運搬共	2,020	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	運搬共	152	m			
外部足場養生シート張り	防災1類	2,020	m ²			
(アリーナ床)						
養生(内部改修)	個別改修	918	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修	918	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	918	m ²			
(ステージ・卓球場床)						
養生(内部改修)	個別改修	107	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修	107	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	107	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

体育館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アリーナ床)						
鋼製床下地	H600	918	m ²			
捨張り	針葉樹構造用合板 t 15	918	m ²			
積層フローリング*	t 18 カバ表層 サタダー掛けUC3回塗り	918	m ²			
コートライン1	バスケットボール用	3	面			
コートライン2	バレーボール(6人制)用 既存支柱基礎再利用	3	面			
コートライン3	バドミントン用 既存支柱基礎再利用	8	面			
床点検口	アルミ製枠 600 x 600	2	か所			
換気口	ステンレス製ダクトレチンク* 200×1000	16	か所			
エキスパンションゴム	18 x 20	173	m			
框ポリウレタン樹脂塗り	#350	12.7	m			
(ステージ床)						
フローリングサンダー掛けUC塗装	工程A種 1液形	100	m ²			
エキスパンションゴム	18 x 20、撤去・新設	40	m			
(卓球室床)						
フローリングポット張り	1 等 なら 厚さ15	7.1	m ²			
(体育器具)						
バレー床金具ゴール ルド	支柱 φ76.3用	3	対			
バドミントン床金 具ゴール ルド	支柱 φ40.0用	8	対			
バレー支柱	アルミ製	2	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]