

参考数量書

工事名 川越市保健所プレハブ式保冷库改修工事
工事場所 川越市大字小ヶ谷 8 1 7 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第1条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間2.5箇月として算定しています。

単価は、令和8年7月最新版（執務並行改修）を適用しています。

川 越 市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

保健所 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器撤去】						
室外機撤去	パッケージ冷凍機 冷却能力：3.90kW(1.5馬力相当)	2	台			
室内機撤去	パッケージ冷凍機 冷却能力：1.40kW(1.5馬力相当)	2	台			
【配管類撤去】						
冷媒用銅管 撤去	9.52φ × 19.05φ、保温含む	18	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	3	m			
【自動制御設備撤去】						
個別リモコン撤去	個別ワイヤードリモコン	2	個			
【板内撤去】						
盤改修	内部機器撤去	1	式			
【配線類撤去】						
VCTケーブル撤去	2.0-8C 露出 庫内エント	10	m			
CVVケーブル撤去	2.0mm2-3C 露出 測温抵抗体用	10	m			
CVVケーブル撤去	2.0mm2-6C 露出 冷凍機	20	m			
VVFケーブル撤去	2.6-3C 露出 冷凍機	20	m			
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	30	m			
計						

