様式第１号

参考数量書

工事名　　川越市山田公民館外壁等改修工事

工事場所　　川越市大字山田１６１番地７

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第１条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間３．０箇月として算定しています。

単価は、令和８年７月最新版（改修・週休２日単価）を適用しています。

川　越　市

山田公民館棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　運搬共	212	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用　運搬共	53.2	m			
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類　運搬共	212	㎡			
防音ｼｰﾄ張り		212	㎡			
脚立足場		114	㎡			
養生(外壁改修)		191	㎡			
梁枠	長4,877×高406　2スパン用	2	本			
梁枠	長6,704×高406　3スパン用	1	本			
整理清掃後片付け (外壁改修)		191	㎡			
計						

山田公民館棟　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	159	㎡			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い工法	159	㎡			
ｹﾚﾝ	西面バルコニー部壁面	10.8	㎡			
Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 RC面	63.9	m			
欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×300mm程度　見上げ	2	か所			
欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×400mm程度　見上げ	1	か所			
欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×500mm程度　見上げ	1	か所			
欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×600mm程度　見上げ	8	か所			
欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×800mm程度 見上げ	2	か所			
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　16本/㎡ ﾓﾙﾀﾙ面（立上り）	2	㎡・m			
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　25本/㎡ ﾓﾙﾀﾙ面（平場・笠木部）	22	㎡・m			
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	114	㎡			
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	45	㎡			
樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き	花壇欠損部モルタル補修	0.4	㎡			
計						

山田公民館棟　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存塗膜除去	鉄面･亜鉛めっき面 工程RB種 細幅物糸幅300㎜以下	113	m			
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 工程A種 下地処理B種　錆止め含む 細幅物糸幅300㎜以下	113	m			
計						

山田公民館棟　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	混合廃棄物	2.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物類 DID区間有り 14.5km以下	2.3	m3			
計						

山田公民館棟　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	混合廃棄物	2.3	m3			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　修理費 賃料 掛払い手間共	44.5	m			
交通誘導警備員		40	人			
計						