

(参考図書)

工事内訳書

(第 回 工 事 中 間 出 来 高)

工事名:

令和8年度(2026年度)

消防局中央消防署屋上防水改修工事

※本工事の契約は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に基づくものとし、工事内訳書の数量等は参考とする。

工事場所	熊本市中央区大江3丁目1番3号			
工期	契約締結日	から	令和9年(2027年)2月24日	まで
熊本市				

工事名： 消防局中央消防署屋上防水改修工事						
	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	直 接 工 事 費	1	式			産廃税相当額を含む
	共 通 費					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費等	1	式			
	計					
	合 計					
	消費税等相当額	1	式			
	総 合 計					
建設リサイクル法に係る工事契約手続きの必要性				無		

[illegible]

屋上防水改修工事		防水		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	クレン清掃	424	m ²			
下地調整材 (仮防水)	ポリマーセメント系 1.0kg/m ²	393	m ²			
塗膜防水	X-1 緩衝工法 クレタコンム系 平面 表面塗装メーカー標準色	347	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 クレタコンム系 平面 表面塗装メーカー標準色	150	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 クレタコンム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	56.1	m ²			
ステンレス脱気筒		4	か所			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	1.3	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	8.2	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	2	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	6.5	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) ブレス工法W=50	22.6	m			
ルーフドレン塗替え	ノンタル系変性ポロシ樹脂塗装	2	か所			
配管架台一時移動 再設置	ブレスボックス、新設敷きコンクリート	1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

7

屋上防水改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	497	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	497	m ²			
計						
外部足場(昇降足場)		1	式			別紙 00-0003
くさび緊結式足場 (手すり先行方式 150m程度)	幅900 高さ20m未満 3ヵ月 材工運搬費共 安全手すり、階段含	57.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]