

(参考図書)

工事内訳書

(第 回 工 事 中 間 出 来 高)

工事名:

令和8年度(2026年度)

熊本駅新幹線口駅前広場シェルター(上屋)新設工事(その2)

※本工事の契約は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に基づくものと
し、
工事内訳書の数量等は参考とする。

工事場所	熊本市西区春日3丁目地内			
工期	契約締結日	から	令和10年(2028年)3月17日	まで
熊本市				

工事名： 熊本駅新幹線口駅前広場シェルター(上屋)新設工事(その2)						
	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	直 接 工 事 費	1	式			産廃税相当額を含む
	共 通 費					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費等	1	式			
	計					
	合 計					
	消費税等相当額	1	式			
	総 合 計					
建設リサイクル法に係る工事契約手続きの必要性				有(建築)		

建築工事 種目別内訳 2

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳 3

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

8

シエルター（上屋）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	スクリーン基礎鉄骨	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

9

シエルター（上屋）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		
計					
木工	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
ガラス	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					
エント及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳 10

10

[illegible]

建築工事 中科目別内訳 11

11

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

シエルトター (上屋)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.34	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	2.15	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.51	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	4.34	t			
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	2.06	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	3.88	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	2.77	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	1.78	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	17	t			
H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	1.13	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	9.5	t			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.09	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	29.58	t			
H形鋼	SN400B H-350×350×12×19	10.24	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	38.47	t			

建築工事 細目別内訳

20

シエルトター (上屋)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-6	18.57	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.38	t			
鋼板	SS400 PL-12	1.11	t			
鋼板	SN400B PL-9	1.87	t			
鋼板	SN400B PL-12	4.39	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.36	t			
鋼板	SN400B PL-19	0.45	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.52	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.33	t			
鋼板	SN490C PL-28	0.11	t			
鋼管	STKN400 ○-165.2×19	8.36	t			
鋼管	STKN400 ○-165.2×19 (既存柱再利用10.26t)					
鉄骨スクラップ控除		1	式			別紙 00-0021
工場加工組立	副資材・工場溶接6722m共	126.28	t			
溶融亜鉛メッキ リソ酸処理	A種 運搬共	4.9	t			

シエルトー（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
錆止め塗装	A種 JIS K5674 工場2回塗り	6,104	m ²			
鉄骨運搬	保管倉庫～工場 既存柱再利用	10.26	t			
鉄骨運搬	工場～現場	162.92	t			
鉄骨建方		126.28	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋,胴縁の類 一般普通ボルト締共	36.64	t			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=35	10,750	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=40	119	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=45	25	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=50	790	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=45	533	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=50	77	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=55	842	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=60	1,073	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=70	2,729	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=80	499	本			

シエルトー（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L=60	243	本			
トルシヤ形高力ボルト締付け費		17,000	本			
中ボルト	M12 L=35	9,215	本			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=320	172	本			
アンカーボルト埋込み	M16	172	本			
スタッドボルト	柱付 16φ L=80	344	本			
ベース下均し材	A種 厚30 260×260	43	か所			
ブレース	M12 L=2500 羽子板・タンバック共	12	本			
ブレース	M12 L=3750 羽子板・タンバック共	8	本			
ブレース	M22 L=2000 羽子板・タンバック共	2	本			
ブレース	M22 L=2100 羽子板・タンバック共	4	本			
ブレース	M22 L=2400 羽子板・タンバック共	3	本			
ブレース	M22 L=2500 羽子板・タンバック共	10	本			
ブレース	M22 L=2600 羽子板・タンバック共	3	本			
ブレース	M22 L=2700 羽子板・タンバック共	2	本			

シェルター（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	M22 L=2800 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=3000 羽子板・タンバ° ックル共	9	本			
ブレース	M22 L=3100 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=3200 羽子板・タンバ° ックル共	7	本			
ブレース	M22 L=3300 羽子板・タンバ° ックル共	8	本			
ブレース	M22 L=3400 羽子板・タンバ° ックル共	10	本			
ブレース	M22 L=3500 羽子板・タンバ° ックル共	18	本			
ブレース	M22 L=3600 羽子板・タンバ° ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=3750 羽子板・タンバ° ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=3800 羽子板・タンバ° ックル共	14	本			
ブレース	M22 L=3900 羽子板・タンバ° ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=4000 羽子板・タンバ° ックル共	6	本			
ブレース	M22 L=4100 羽子板・タンバ° ックル共	6	本			
ブレース	M22 L=4200 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=4300 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			

シェルター（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	M22 L=4500 羽子板・タンバ° ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=4600 羽子板・タンバ° ックル共	6	本			
ブレース	M22 L=4800 羽子板・タンバ° ックル共	5	本			
ブレース	M22 L=4900 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=5000 羽子板・タンバ° ックル共	7	本			
ブレース	M22 L=5100 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=5200 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=5400 羽子板・タンバ° ックル共	5	本			
ブレース	M22 L=5500 羽子板・タンバ° ックル共	3	本			
ブレース	M22 L=5600 羽子板・タンバ° ックル共	7	本			
ブレース	M22 L=5700 羽子板・タンバ° ックル共	3	本			
ブレース	M22 L=5800 羽子板・タンバ° ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=6000 羽子板・タンバ° ックル共	1	本			
ブレース	M22 L=6200 羽子板・タンバ° ックル共	1	本			
ブレース	M22 L=6300 羽子板・タンバ° ックル共	6	本			

シェルター（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	M22 L=6500 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=6800 羽子板・タンバ ックル共	16	本			
ブレース	M22 L=7000 羽子板・タンバ ックル共	12	本			
ブレース	M22 L=7200 羽子板・タンバ ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=7400 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=7500 羽子板・タンバ ックル共	8	本			
ブレース	M22 L=8600 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=8800 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=8900 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M22 L=9000 羽子板・タンバ ックル共	4	本			
ブレース	M22 L=9900 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=2000 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=2200 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=2600 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=2800 羽子板・タンバ ックル共	6	本			

シェルター（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	M27 L=3000 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=3100 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=3200 羽子板・タンバ ックル共	4	本			
ブレース	M27 L=3700 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=4000 羽子板・タンバ ックル共	7	本			
ブレース	M27 L=4500 羽子板・タンバ ックル共	1	本			
ブレース	M27 L=5500 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=5600 羽子板・タンバ ックル共	6	本			
ブレース	M27 L=5900 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=6000 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=6100 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=6600 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=6700 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=7500 羽子板・タンバ ックル共	2	本			
ブレース	M27 L=7700 羽子板・タンバ ックル共	6	本			

建築工事 細目別内訳

27

シエルター（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アレース	M27 L=8400 羽子板・タンバック共	2	本			
梁貫通孔補強	既製品 S梁 115φ 材工共 OSリソグ同等品	2	か所			
超音波探傷試験費		1	式			別紙 00-0022
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0023
計						

建築工事 細目別内訳

28

シエルター（上屋）		鉄骨		スクリーン基礎鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-9	0.34	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-19	0.82	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.47	t			
鋼板	SN400C PL-22	1.04	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0024
工場加工組立	副資材・工場溶接1180m共	2.62	t			
鉄骨運搬		2.62	t			
鉄骨建方		2.62	t			
アンカーボルト	SNR400B M30 L=1050	264	本			
アンカーボルト埋込み	M30	264	本			
ベース下均し用外	A種 厚30 W=310	29.1	m			
超音波探傷試験費		1	式			別紙 00-0025
計						

シエルター（上屋）		防水	外部				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根塩ビシート防水	接着工法 [A-015]		1,208	m ²			
屋根塩ビシート防水	接着工法 機械的固定工法 [A-015]		66.5	m ²			
屋根端部塩ビシート防水	接着工法 W105×H50 糸=155 [A-015 詳細B]		56.9	m ²			
屋根端部塩ビシート防水	接着工法 W105×H50 糸=155 機械的固定工法 [A-015 詳細B]		3.6	m ²			
屋根軒樋塩ビシート防水	接着工法 W250(355)×H160(285) 糸=800 [A-015 詳細A]		81.1	m ²			
屋根軒樋塩ビシート防水	接着工法 W250(355)×H160(285) 糸=800 機械的固定工法 [A-015 詳細A]		38.1	m ²			
屋根谷樋塩ビシート防水	接着工法 W400×H70 糸=540 [A-015 詳細C]		38.1	m ²			
屋根谷樋塩ビシート防水	接着工法 W400×H150 糸=550 [A-015 詳細H]		43	m ²			
スクリーン壁立上り塩ビシート防水	接着工法 FL鋼板厚1.0共 [A-016 詳細H～I]		7.9	m ²			
天井開口壁立上り塩ビシート防水	接着工法(屋根別色) [A-015 詳細D～E]		220	m ²			
天井開口壁立上り(トップライト部)塩ビシート防水	接着工法(屋根別色) [A-012-2]		46.4	m ²			
天井開口壁立上り塩ビシート防水	接着工法(屋根別色) W=133.8 特注FL鋼板下地厚1.0共 [A-015 詳細D～E]		164	m			
トップライト壁立上り塩ビシート防水	接着工法(屋根別色) W=354.3 特注FL鋼板下地厚1.0共 [A-015 詳細D～E]		42.5	m			
天井開口壁ゴムシート防水	厚1.0 [A-015 詳細D～G]		372	m ²			
天井開口壁(トップライト部)ゴムシート防水	厚1.0 [A-019-020]		106	m ²			

[illegible]

シエルター (上屋)		木工		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱・電気配線貫通 ケハ 取合水切+ 水上水平加'-下地	耐水合板張り 厚12 W600×D1397.5	1	か所			
柱・電気配線貫通 ケハ 取合水切+ 水上水平加'-下地	耐水合板張り 厚12 W600×D8042.5	1	か所			
柱貫通部 ケハ 取合水切+ 水上水平加'-下地	耐水合板張り 厚12 W486.9×D5112.5	1	か所			
柱貫通部 ケハ 取合水切+ 水上水平加'-下地	耐水合板張り 厚12 W486.9×D4720.3	1	か所			
計						

シエルター (上屋)		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
折板屋根	ガルハ リム鋼板 厚0.8 山高 H=150 フッ素樹脂系塗装 タイフレム150共	409	m ²			
イフ 巾	屋根同材 [A-017]	59.1	m			
止面戸	屋根同材 [A-017]	59.1	m			
水上取合水切	屋根同材 [A-017]	59.1	m			
ケハ 取合水切	屋根同材 [A-017]	28.1	m			
軒先見切面戸	屋根同材 [A-017]	58.9	m			
笠木	屋根同材 W=190 [A-017]	146	m			
柱・電気配線貫通 水上・ケハ 取合水 切+水上水平加'-	屋根同材 W600×D1697.5×H260 イフ 巾共 [A-018]	1	か所			
柱・電気配線貫通 水上・ケハ 取合水 切+水上水平加'-	屋根同材 W600×D8342.5×H260 イフ 巾共 [A-018]	1	か所			
柱貫通部 水上・ケハ 取合水 切+水上水平加'-	屋根同材 W486.9×D5412.5×H260 イフ 巾共 [A-018]	1	か所			
柱貫通部 水上・ケハ 取合水 切+水上水平加'-	屋根同材 W486.9×D5020.3×H260 イフ 巾共 [A-018]	1	か所			
柱・電気配線貫通 下地鉄骨	W355×D355 C-60×30×2.3(四方) [A-018]	2	か所			
柱貫通部 下地鉄骨	W270×D270 C-60×30×2.3(四方) [A-018]	2	か所			
折版屋根内壁 角波カーガルハ リム 鋼板	厚0.5 H=20mm [A-017]	25	m ²			

シエルトー（上屋）		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
折版屋根内壁 ガルメタル	壁同材 [A-017]	174	m			
折版屋根内壁 水切	壁同材 [A-017]	86.9	m			
折版屋根～軒樋 水切	壁同材 [A-017]	58.9	m			
軒樋	耐酸被膜銅板 厚0.6 W240×H160 FB-3×38 曲げ @500 [A-017]	58.9	m			
縦樋	SGP管 径 80	34.3	m			
縦樋	SGP管 径100	35.7	m			
天井内配管	VU管 径75	4.8	m			
天井内配管	VU管 径100	14.3	m			
ルーフドレン	鋳鉄製 縦形 シート防水用 φ 75	3	か所			
ルーフドレン	鋳鉄製 縦形 シート防水用 φ 100	7	か所			
自在ドレン	φ 80	4	か所			
ステンレス防塵網	φ 80用	4	か所			
計						

シエルトー（上屋）		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幕板 アルミバネ	厚3.0 W=4000 低汚染型フッ素樹脂塗装 目地幅12mm H=740 [A-015]	180	m			
幕板 アルミバネ	厚3.0 W=4000 低汚染型フッ素樹脂塗装 目地幅12mm H=825 [A-017]	272	m			
軒天 アルミ押出型材 スリットレール	厚1.3 W=150 H=13 フッ素樹脂焼付塗装仕上	1,383	m ²			
天井開口壁端部 下り壁押え金物	アルミ L-40×15×1.5 [A-015 詳細F～G]	78	m			
柱・電気配線貫通部 水切金物	スチール 厚6.0 W355×D355 [A-018]	2	か所			
柱貫通部 水切金物	スチール 厚6.0 W270×D270 [A-018]	2	か所			
配線貫通部 水切金物	スチール 厚6.0 φ110×D12 [A-018]	2	か所			
電気配線保護管	スチール 厚2.8 φ76.3 H=710 [A-017]	2	か所			
軒樋 下地金物	スチール □-40×40×2.3 W250×H160(285) [A-015 詳細A]	119	m			
谷樋 下地金物	スチール □-40×40×2.3 W400×H70 [A-015 詳細C]	38.1	m			
谷樋 下地金物	スチール □-40×40×2.3 W400×H150 [A-015 詳細H]	43	m			
幕板アルミバネ 下地金物	スチール 厚2.3 □-40×40 H=730 @455 ヒールス: L-30×30×3 [A-015 詳細A]	180	m			

シエルトー (上屋)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井開口壁 ステンレス板	SUS304 厚0.8 HL W=1000(100重ね張り) SUS製ビス@450 [A-015 詳細D～G]	372	m ²			
天井開口壁 (トップライト部) ステンレス板	SUS304 厚0.8 HL W=1000(100重ね張り) SUS製ビス@450 [A-019-020]	106	m ²			
天井点検口	7mm 450×450 リーフ目地 ホワイトアルミ	4	か所			
天井点検口	7mm 450×450 リーフ目地 ホワイトアルミ 7mm押出型材ステンレス用	6	か所			
天井開口壁 (トップライト部) 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 [A-019-020]	106	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	407	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	1,383	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式			別紙 00-0027
天井インサート		1	式			別紙 00-0028
<スクリーン壁>						
スクリーン壁-W1 複合鋼板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキドブ漬け リン酸亜鉛化成被膜処理 開口枠:スチールプレート 厚6.0 22・32×105	1	か所			
	照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用 W7577.7×H5846(仕上がり寸法)					

シエルトー (上屋)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上部切断 H=324 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-W2 複合鋼板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキドブ漬け リン酸亜鉛化成被膜処理 笠木:スチールプレート 厚12.0 W=130 開口枠:スチールプレート 厚6.0 22×105	1	か所			
	既存撤去材再利用 W3750×H5846(仕上がり寸法) 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-W3 複合鋼板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキドブ漬け リン酸亜鉛化成被膜処理 笠木:スチールプレート 厚12.0 W=130 開口枠:スチールプレート 厚6.0 22・28・38×105 照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用	1	か所			
	W6000×H5546(仕上がり寸法) 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-W4 複合鋼板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキドブ漬け リン酸亜鉛化成被膜処理 笠木:スチールプレート 厚12.0 W=130 開口枠:スチールプレート 厚6.0 22・32×105 照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用	1	か所			
	W8000×H5846(仕上がり寸法) 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-W5 複合鋼板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキドブ漬け リン酸亜鉛化成被膜処理 開口枠:スチールプレート 厚6.0 32・38×105	1	か所			

建築工事 細目別内訳

37

シエルター (上屋)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用 W7827.5×H5995(仕上がり寸法)					
	上部切断 H=132+柱脚切断 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-S 複合銅板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキ処理 リン酸亜鉛化成被膜処理 笠木:スチールプレート 厚12.0 W=130 開口枠:スチールプレート 厚6.0	1	か所			
	28・32×105 照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用					
	W8942.4×H5846(仕上がり寸法) 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁-N 複合銅板壁	スチールプレート 厚6.0 +スチールプレート APA45 厚4.5 溶融亜鉛メッキ処理 リン酸亜鉛化成被膜処理 笠木:スチールプレート 厚12.0 W=130 開口枠:スチールプレート 厚6.0	1	か所			
	16・22・32×105 照明ボックスカバー:スチール 厚6.0 W=90 既存撤去材再利用					
	W10357.2×H5546(仕上がり寸法) 運搬費込み [A-023・024]					
スクリーン壁 複合銅板壁笠木	スチールプレート 厚12.0 W=130 溶融亜鉛メッキ処理 [A-024]	15.4	m			
スクリーン壁 複合銅板壁開口枠	スチールプレート 厚6.0 38×105 溶融亜鉛メッキ処理 リン酸亜鉛化成被膜処理 [A-024]	13.4	m			
スクリーン壁 コーナー補強	スチール 2L-100×100×7 L=2722 [A-024]	1	か所			
スクリーン壁 コーナー補強	スチール 2L-100×100×7 L=2633 [A-024]	1	か所			

建築工事 細目別内訳

38

[illegible]

[illegible]

シエルター（上屋）		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒天 N A D塗り	けい酸カシム板面 工程B種 素地B種	283	m ²			
下り天井 D P塗り	2級 ポート面 素地ごしらえ共	153	m ²			
スクリーン壁 2-U E塗り	既存鋼板面 錆止め塗料塗り・下地調整RB種共	482	m ²			
スクリーン壁開口枠 2-U E塗り	既存鋼板面 細巾物 錆止め塗料塗り・下地調整RB種共	90.9	m			
スクリーン壁開口枠 2-U E塗り	鋼板面 細巾物 錆止め塗料塗り共	13.4	m			
照明ボックスカバー 2-U E塗り	既存鋼板面 細巾物 錆止め塗料塗り・下地調整RB種共	23.4	m			
丸柱 2-U E塗り	既存鉄骨面 錆止め塗料塗り・下地調整RB種共	71.4	m ²			
丸柱 2-U E塗り	鉄骨面 錆止め塗料塗り共	26.2	m ²			
トップライト露出梁 2-U E塗り	鉄骨面 錆止め塗料塗り共	17.7	m ²			
柱・電気配線貫通部 2-U E塗り	鉄部面 錆止め塗料塗り共	0.4	m ²			
柱・電気配線貫通部 2-U E塗り	鉄部面 細巾物 錆止め塗料塗り共	1.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

41

シエルトター（上屋）		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 木毛セメント板張り	厚15 [A-015]	1,274	m ²			
屋根端部 木毛セメント板張り	厚15 105×H50 L型 [A-015 詳細B]	60.5	m			
軒樋 木毛セメント板張り	厚15 W250(355)×H160(285) コ型 [A-015 詳細A]	119	m			
谷樋 木毛セメント板張り	厚15 W400×H70 コ型 [A-015 詳細C]	38.1	m			
谷樋 木毛セメント板張り	厚15 W400×H150 L型 [A-016 詳細H]	43	m			
天井開口壁立上り 木毛セメント板張り	厚15	220	m ²			
天井開口壁立上り (トップライト部) 木毛セメント板張り	厚15	46.4	m ²			
天井開口壁立上り 笠木 木毛セメント板張り	厚15 W=133.8	164	m			
トップライト壁立上り 笠木 木毛セメント板張り	厚15 W=354.3	42.5	m			
天井開口壁 木毛セメント板張り	厚15	372	m ²			
天井開口壁 (トップライト部) 木毛セメント板張り	厚15	106	m ²			
軒天 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 銅製、木、ボート下地 目透かし 目地シーリング 共	407	m ²			
下り天井 シーリング せっこうボート 張り (GB-S) 天井廻縁	厚12.5 不燃 銅製、木、ボート下地 継目処理 塩化ビニル製 目透かし型(白)	153	m ²			
		146	m			
計						

建築工事 細目別内訳

42

シエルトター（上屋）		エント及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開口ベランチ	D310×H70 L=2250 ウッドデッキ材(ヒノキ フラン樹脂加工) 100×30 下地隠し材40×20 下地金物:スチール □-40×40×2.3@500 既存開口枠にボルト止め	1	か所			
壁面埋込時計サイン 点検口	樹脂製 300×300 ノフフレーム	1	か所			
<サイン>						
誘導サインA	W1240×H300 屋外用マーキングフィルム張り	2	か所			
誘導サインB	W2200×H300 屋外用マーキングフィルム張り	2	か所			
誘導サインC	W2370×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインD	W2370×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインG	W1300×H300 屋外用マーキングフィルム張り	3	か所			
誘導サインI	W3470×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインJ	W1240×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインK	W3470×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインL	W1240×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
誘導サインM	W3470×H300 屋外用マーキングフィルム張り	1	か所			
案内板サインF	W905×H1125 案内板:ステンレス 厚3 高耐候性インクジェット印刷フィルム張り	2	か所			

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

50

シエルター（上屋）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,780	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 ビロティ-	1,780	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 ビロティ-	1,780	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 ビロティ-	1,780	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

51

シエルター（上屋）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,780	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600 高さ10m未満 6ヵ月 材工運搬費共 安全手すり、階段含 -	1,555	m ²			
外部仕上足場	S造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	410	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	S造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	1,609	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 S造標準日数 修理費含む 平屋用 建築面積1,776m ²	1,555	m ²			
計						

シエルトー（上屋）		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0018
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	350	m3			
計						
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0019
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	350	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	3	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0020
構造体強度補正	補正值+6N/mm2	350	m3			
計						

シエルトー（上屋）		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0021
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲5.32	t			
計						
超音波探傷試験費		1	式			別紙 00-0022
超音波探傷試験費	溶接部 第3者試験機関	352	か所			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0023
鉄骨足場	単管吊り足場	1,544	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ [®] レス [®] ル	1,544	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	1,544	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,544	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

62

既存基礎撤去		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0030
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	2,021	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0031
埋戻し(B種)	- 発生土	1,905	m3			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0032
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	116	m3			
計						
建設発生土運搬	仮置	1	式			別紙 00-0033
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	1,905	m3			
計						

建築工事 別紙明細

63

[illegible]

既存基礎撤去		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0037
建設発生土処分	建設発生土 オース収集センター 残土処理場	116	m3			
計						
撤去材処分	既存基礎コンクリート	1	式			別紙 00-0038
撤去材処分	コンクリート塊（中間処理）有筋 三大理工学 西里リサイクル	784.8	t			
計						

シエルター（上屋）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0039
天井配管内 EM-CEケーブル	2mm2 ×2	445	m			
天井配管内 EM-IEケーブル	5.5mm2	445	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0040
天井配管内 厚鋼電線管 (G)	28mm	445	m			
屋根上下間・地中 からスクリン立上げ 空配管	PF管 φ28	15	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0041
プルボックス (焼付塗装共)	SUS製 250× 250× 100	20	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 期間:13か月	223	m			
仮囲い	B型ハ「リケート」 H=1.8m へ「ース共 期間:13か月	212	m			
工事用ゲート	キャストゲート W=7.2m 期間:13か月	1	か所			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 期間:13か月 工事ヤード内	1,348	m ²			
揚重機	ラフテレンスレーン 25t吊 おへ「レータ付 期間:2.5か月	1	基			
交通誘導員	2名 期間:13か月	1	式			
工事管理者	昼	55	人			
情報共有システム		13	月			
六価クロム溶出試験		1	式			
室内配合試験		1	式			
計						