

参考数量書

工事名 川越市立高階中学校トイレ改修工事

工事場所 川越市大字藤間10番地

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 7 箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 6 月最新版(改修・週休 2 日 週単位及び月単位)を適用しています。本工事は、「週休 2 日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

トイレ改修工事						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
差し筋アンカー	D13 横向	422	本			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	45.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	P S 壁部 65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	4	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	176	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
壁見切	アルミ製 モルタル見切 L-25×25×3	145	m			
壁見切	アルミ製 壁下端	32.3	m			
巾木見切	アルミ製 巾木上端	177	m			
床-壁見切	R用入隅見切	177	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	224	m			
便所手すり	固定手すり (L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	14	か所			
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	7	か所			
床点検口	ステンレス製 防水・防臭	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

トイレ改修工事						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	176	m ²			
床材巻上巾木	床材t2	177	m			
ビニル巾木	高さ100	4.1	m			
P S 壁	S ウォール1時耐火（吉野石膏同程度品）	9.8	m ²			
P S 壁 シール	四周シール	35.4	m			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	35.3	m ²			
壁合板張り	t 12 2級特類	35.3	m ²			
壁化粧ケイ酸カルシウム 板張	t6	45.1	m ²			
タイル張り	改良積上げ張り 施工手間 - 108mm角 下地モルタル別途	5	m ²			
天井 吸音用 あなあき化粧せつ こうボード張り (GB -P)	厚 9.5 φ 6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	176	m ²			
ライニング天端	メラミンボーストフォームt20 D150	3.9	m			
ライニング天端	メラミンボーストフォームt20 D160	6.6	m			
ライニング天端	メラミンボーストフォームt20 D235	12	m			
ライニング天端	メラミンボーストフォームt20 D385	4	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 150A	12	m			
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	59	m			
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	39	m			
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	15	m			
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	41	m			
排水・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	3	m			
通気・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	6	m			
通気・耐火硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	62	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	30	m			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	2	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	20	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			

[illegible]

トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井扇 撤去	150φ	4	台			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	14	m			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	27	組			
和風便器撤去	タコ式 再使用しない	3	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	11	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	36	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組			
鏡撤去	再使用しない	14	枚			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	20	個			
水栓類 撤去	再使用しない	32	個			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	16	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	28	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	18	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	15	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	97	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	44	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	4	個			

トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	1	か所			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 75A	40	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 50A	26	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 150A	12	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	122	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	27	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	31	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	49	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			
耐火二層管 撤去	機械室・便所 100A	17	m			
耐火二層管 撤去	機械室・便所 65A	15	m			
耐火二層管 撤去	機械室・便所 50A	81	m			
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	7	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	80A	1	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	65A	2	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	100A	20	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	80A	1	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	65A	4	個			
床排水トラップ 撤去 (T14A、T14B、T5A)	50A	19	個			
床排水トラップ 撤去 (T5B)	50A	10	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

