

数量計算書

数量総括表

[illegible]

数量一覧表（１）

側面部消散型

工 種		消散弁規格（MPa）と個数					備考	計
種別・細別・規格	単位	0.015 （MPa）	0.02 （MPa）	0.03 （MPa）	0.04 （MPa）	0.05 （MPa）		
マンホール洗浄工	基							12 基
消散弁取付工	箇所	11	14	17				42 箇所
消散弁取付装置設置・撤去工	回							12 回

底部消散型

工 種			ドレーンのみ				VD工法				計
種別・細別・規格	単位	数量 （1基当り）	3m未満	5m未満	7m未満	7m以上	3m未満 起振1回	5m未満 起振2回	7m未満 起振3回	7m以上 起振4回	
マンホール洗浄工	基	1						1	1		2 基
底部削孔工	箇所	2						2	2		4 箇所
ろ過器設置工	箇所	2						2	2		4 箇所
起振工	基	1						1	1		2 基
空洞充填工	基	1						1	1		2 基
誘導管設置工	箇所	2						2	2		4 箇所

工 種			コンクリート削孔			計
種別・細別・規格	単位		コアカッター面積 （m2/箇所）	人孔厚計 （m）	インバート厚計 （m）	
殻運搬処理 側面部	m3		0.017 [φ150]	4.260		0.07 m3
底部	m3		0.025 [φ180]	0.280	0.985	0.03 m3

数量一覧表（2）側面部消散型

マンホール				歩車道 区分	人孔 壁厚 (m)	人孔壁厚 合計 (m)	消散弁 設置位置 (G L)	消散弁規格 (MPa) と個数					延長ソケット 個数	光ファイバー の有無	備考
番号	号数	底版深さ (m)	構造形式					0. 015 (MPa)	0. 02 (MPa)	0. 03 (MPa)	0. 04 (MPa)	0. 05 (MPa)			
No. 21010_61	1号	2. 530	組立	車道	0. 110	0. 440	1. 950		4				4	無	1段目
					0. 110	0. 110	1. 550	1					1	無	2段目
No. 27002_55	1号	4. 010	組立	車道	0. 110	0. 440	3. 255			4			4	無	
No. 27002_74	1号	4. 230	組立	車道	0. 110	0. 440	3. 400			4			4	無	
No. 31006_12	1号	3. 840	組立	車道	0. 080	0. 320	2. 600			4				無	
No. 31006_49	1号	2. 720	組立	車道	0. 110	0. 440	2. 040		4				4	無	
No. 31006_53	1号	2. 380	組立	車道	0. 110	0. 440	1. 830		4				4	無	1段目
					0. 110	0. 110	1. 200	1					1	無	2段目
No. 31006_7	1号	3. 790	組立	車道	0. 080	0. 320	2. 500			4				無	
No. 31007_10	1号	2. 470	組立	車道	0. 080	0. 320	1. 590	4						無	
No. 31007_111	1号	3. 750	組立	車道	0. 110	0. 110	3. 065			1			1	無	
No. 31008_66	1号	2. 330	組立	車道	0. 110	0. 220	1. 765		2				2	無	
No. 8002_70	1号	1. 810	組立	車道	0. 110	0. 330	1. 125	3					3	無	
No. 9017_151	1号	1. 910	組立	車道	0. 110	0. 220	1. 100	2					2	無	
計	12	箇所				4. 260		11	14	17			30		
								42							

数量一覧表（3） 底部消散型

マンホール					地下水位長	誘導管延長	誘導管長	曲管φ40	ろ過器	ドレーンのみ				VD工法				備考
番号	号数	底版深さ (m)	底版厚 (m)	インバート厚 (m)	(底版～地下水位) (m)	(m)	(m)	個	個	3m未満	5m未満	7m未満	7m以上	3m未満 起振1回	5m未満 起振2回	7m未満 起振3回	7m以上 起振4回	
No. 26009_17	1号	5.500	0.130	0.395	5.120	5.170	4.720	10	2							1		貫入試験対象
No. 31004_67	2号	5.000	0.150	0.590	3.280	3.330	2.880	6	2						1			
計	2	箇所		0.280	0.985		7.600	16	4						1	1		
														2				