

数量調書

NO. 1

工 種	種 別	規 格	算 式	単位	数 量
土工					
	機械掘削	MC 標準	31.2	m3	30
	機械床掘	ME 標準	130.6	m3	130
	基面整正工		62.4	m2	62
	車道埋戻し工	D1 再生盛土材	140.2	m3	140
	建設発生土処分	第3種建設発生土、DID有り L=20.7km、駿遠開発事業株	161.8	m3	160
排水工					
	フリーム水路	B2200×H1300	1.00 24.00m	式	1
	台付管	φ 600	3.06	m	3
舗装工					
	表層工	t = 4cm CAD計測	68.20	m2	68
防護柵工					
	ガードレール設置工	Gr-C-2B+PA	1.00	式	1
雑工					
	コンクリート構造物取壊し	無筋、DID有り、L=9.3km 株紅林建材	10.86 7.09+3.77=10.86	m3	11
	コンクリート構造物取壊し	有筋、DID無し、L=3.1km 株キャラバン	1.97 1.21+0.76=1.97	m3	2
仮設工					
	柵渠工	材料流用品	7.06	m	7
	水替工		1 15日	式	1
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	36	人	36

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	機械掘削 MC 標準			機械床掘 ME 標準			車道埋戻し D1 (再生盛土材)								
		各断面	平均断面	立 積	各断面	平均断面	立 積	各 断 面	平均断面	立 積	各 断 面	平均断面	立 積	各断面	平均断面	立 積
NO 0 + 11.47		1.30			4.40			4.80								
NO 1	8.53	1.30	1.30	11.1	4.40	4.40	37.5	4.80	4.80	40.9						
NO 1 + 15.47	15.47	1.30	1.30	20.1	4.40	4.40	68.1	4.80	4.80	74.3						
NO 1 + 15.47	0.00				3.50			3.50								
NO 2 + 2.61	7.14				3.50	3.50	25.0	3.50	3.50	25.0						
合 計	31.1			31.2			130.6			140.2			0.0			0.0

基面整正面積計算書

工 種	基礎幅(m)	延長(m)	面積(m2)	備考
フリーム水路 B2200×H1300	2.60	24.00	62.40	
合 計			62.40	

主 要 材 料 一 覧 表

製品番号	規 格	単 位	数 量	適 用
フリューム水路				
標準品	B2200×H1300×L2000	本	10	
F2-28	B2200×H1300×L2000	本	1	横穴加工820×920
F2-29	B2200×H1300×L2000	本	1	横穴加工φ250、φ300

製品番号	規 格	単 位	数 量	適 用
ガードレール基礎				
標準品	B1050×H500×L2000	個	7	
1、9、11	B1050×H500×L1500 左側カット、調整用	個	3	
8、10	B1050×H500×L1500 右側カット、調整用	個	2	