

令和 8 年度 中広木津線道路改良工事
【見積参考図書】

設計書
(当初設計)

工事番号 第 建 - 75 号

路線名等 市道 中広木津線

工事箇所 赤穂市 南野中 地内

工 種 道路改良

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	00-08.08.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	04 道路改良 35 一般交通影響有り(2)－2 02 補正なし 1.00 01 計上する 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良											
道路土工											
掘削工											
掘削											
掘削 土砂 オープンカット 5,000m3未満										施工 第0 -0001号内訳表	
		120		m3							
土砂等運搬											
土砂等運搬；(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し										施工 第0 -0002号内訳表	
		110		m3							
路体盛土工											

工事費内訳書

頁0-0003/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土						
路体(築堤)盛土 2.5m未満						施工 第0 -0003号内訳表
	20	m3				
路床盛土工						
路床盛土						
路床盛土 ；施工幅員=2.5m未満						施工 第0 -0004号内訳表
	20	m3				
作業土工						
床掘り						
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						施工 第0 -0005号内訳表
	80	m3				
埋戻し						

工事費内訳書

頁0-0004/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						
	40	m3				施工 第0 -0006号内訳表
カバー工						
プラスチックカバー工						
プラスチックボックス						
ボックスカルバート 作業区分->据付 L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	21	m				施工 第0 -0007号内訳表
	16	m				施工 第0 -0008号内訳表
防護工	2	箇所				施工 第0 -0009号内訳表
	1	式				施工 第0 -0012号内訳表
RCボックスカルバート材料 縦締め材料費						
排水構造物工						

工事費内訳書

頁0-0005/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工							
プレキャスト側溝							
管(函)渠型側溝 据付 内径又は内空幅:200mm以上300mm以下 基礎碎石->有り							
		83		m			施工 第0 -0013号内訳表
プレキャスト街渠柵 スリット型排水側溝 街渠柵 300×300							
		1		基			施工 第0 -0014号内訳表
プレキャスト街渠柵 スリット型排水側溝 街渠柵 300×1000-500							
		2		基			施工 第0 -0016号内訳表
縁石工							
1号歩車道境界ブロック							
		54		m			施工 第0 -0018号内訳表
2号歩車道境界ブロック							
		29		m			施工 第0 -0020号内訳表
地先境界ブロック設置 A型 12cm×12cm 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無							
		42		m			施工 第0 -0022号内訳表

工事費内訳書

頁0-0006/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ；人力打設									施工 第0 -0023号内訳表	
		1		m	3						
管渠工											
暗渠排水管											
暗渠排水管 据付 直管(200～400mm)										施工 第0 -0024号内訳表	
		0.8		m							
構造物撤去工											
防護柵撤去工											
防護柵撤去(ガードレール)											
ガードレール撤去工 Gr-C-2B										施工 第0 -0025号内訳表	
		23		m							
構造物取壊し工											

工事費内訳書

頁0-0007/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工；[機械施工] 鉄筋構造物						
	39	m3				施工 第0 -0026号内訳表
構造物とりこわし工；[機械施工] 無筋構造物						
	4	m3				施工 第0 -0027号内訳表
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下						
	140	m				施工 第0 -0028号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ；障害->無し；撤去厚->15cm以下						
	410	m2				施工 第0 -0029号内訳表
運搬処理工						
殻運搬						

工事費内訳書

頁0-0008/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ；D I D区間有り L=3.3km以下	39	m3				施工 第0 -0030号内訳表
土砂等運搬；(標準) 土質->軟岩 ；DID区間->無し	4	m3				施工 第0 -0031号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 ；D I D区間有り L=3.5km以下	33	m3				施工 第0 -0032号内訳表
運搬費 ；運搬距離3．3 km	1	台				施工 第0 -0033号内訳表
処分						
処分費 コンクリート殻(鉄筋) ；投棄量3 9 m3	1	式				施工 第0 -0034号内訳表
処分費 [35cmから70cmの石] ；投棄量4 m3	1	式				施工 第0 -0035号内訳表
処分費 アスファルト殻 ；投棄量3 3 m3	1	式				施工 第0 -0036号内訳表
処分費 [汚泥(泥水)] ；投棄量0．5 t	1	式				施工 第0 -0037号内訳表

工事費内訳書

頁0-0009/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装							
舗装工							
舗装準備工							
不陸整正							
不陸整正 補足材料->無し							
		308	m2				施工 第0 -0038号内訳表
アスファルト舗装工							
下層路盤(車道・路肩部)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->250mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40							
		265	m2				施工 第0 -0039号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)							

工事費内訳書

頁0-0010/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25,M-30,M-40 t = 1 0 0 mm						施工 第0 -0040号内訳表
	265		m2			
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度75%[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)						施工 第0 -0041号内訳表
	288		m2			
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 洗砂						施工 第0 -0042号内訳表
	99		m2			
フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 洗砂						施工 第0 -0042号内訳表
	76		m2			
上層路盤(歩道部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 再生クラッシャー RC-30,RC-40						施工 第0 -0043号内訳表
	99		m2			

工事費内訳書

頁0-0011/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40	表層									施工 第0 -0044号内訳表	
		77		m	2						
透水性アスファルト舗装 t = 30mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)										施工 第0 -0045号内訳表	
		99		m	2						
透水性アスファルト舗装 t = 50mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)										施工 第0 -0046号内訳表	
		77		m	2						
区画線工											
区画線工											
溶融式区画線											
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm										施工 第0 -0047号内訳表	
		88		m							
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm										施工 第0 -0050号内訳表	
		20		m							

工事費内訳書

頁0-0012/0082

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設工						
道路付属物工						
道路鎮						
道路鎮設置工 小型鎮(両面反射 貼付式) 設置幅10cm						
	9		個			施工 第0 -0053号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	92		人日			施工 第0 -0054号内訳表
直接工事費計						

工事費内訳書

頁0-0013/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
工事価格計											
消費税相当額											
					式						
総 計											

工事費内訳書

頁0-0014/0082

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考

掘削
[規格1] 土砂 オフソカット

[規格2] 5,000m3未満

積算単価算出表

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0015/0082
m3 当り

標準単価			代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型・超低騒音型・排ガス対策型(3次)]					バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型・排ガス対策型(第3次)] 0.8/0.6m3			
	K										
	R1		運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R										
	Z1		軽油 パトロール給油					軽油 パトロール給油			
	Z										
								計			
	積算単価 =										
	A	土質	=1			土砂					
	B	施工方法	=1			オフソカット					
	C	押土の有無	=2			無し					
	D	障害の有無	=1			無し					
	E	施工数量	=3			5,000m3未満					

頁0-0016/0082

〔規格1〕 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 〔規格2〕

[摘要]

1 m3 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	ダンプトラック【オロト・ディーゼル】 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級【オロト・ディーゼル】 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K							
R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
R							
Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							
				計			
積算単価 =							
A	土砂等発生現場	=1	標準				
B	積込機種・規格	=1	バックホウ積0.8m3(平積0.6m3)				
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
D	DID区間の有無	=1	無し				
E	運搬距離1	=3	1.0km以下				

路体(築堤)盛土
[規格1] 2.5m未満

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0003号内訳表

頁0-0017/0082
m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.8～1.1t [ハトガト式]			振動ローラ ハトガト式 0.8～1.1t			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	施工幅員	=1	2.5m未満				

路床盛土
[規格1]

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0004号内訳表

頁0-0018/0082
m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.8～1.1t [ハトガト式]			振動ローラ ハトガト式 0.8～1.1t			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A 施工幅員	=1		2.5m未満				

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0005号内訳表

頁0-0019/0082

m3 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホ(クロー型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
K							
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R2	普通作業員			普通作業員			
R							
Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							
				計			
積算単価 =							
A 土質 B 施工方法		=1 =5	土砂 上記以外(小規模)				

埋戻し
[規格1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0006号内訳表

頁0-0020/0082
m3 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホ(クロー型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
	K2	タンク 及びランマ 質量60～80kg			タンク 及びランマ [ランマ] 60～80kg			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン スタンド			
	Z							
					計			
	積算単価	=						

ボックスカルバート

[規格1] 作業区分->据付 L=2.0m/個

[規格2] 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25

積算単価算出表

施工 第0 -0007号内訳表

頁0-0022/0082

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ラフテレンクレーン 25t吊 [油圧伸縮ジグ型] 排出ガス対策型含				ラフテレンクレーン(排出ガス対策型含) 油圧伸縮ジグ型 25t吊 ホータ付き			
	K								
	R1	普通作業員				普通作業員			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m				ボックスカルバート 1300*800*2000			見積単価
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	作業区分	=1		据付				
	B	製品長	=3		2.0m/個				
	C	内空幅・内空高(m)	=3		1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				
	D	基礎材種別	=1		基礎碎石+均しコンクリート				
	E	PC鋼材による縦締め	=2		有り				
	F	ボックスカルバート(円/m)の単価コード			=7001	ボックスカルバート(円/m)の単価コード			

ボックスカルバート

[規格1] 作業区分->据付 L=2.0m/個

[規格2] 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0008号内訳表

頁0-0023/0082

1 m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ラフテレンクレーン 25t吊 [油圧伸縮ジグ型] 排出ガス対策型含				ラフテレンクレーン(排出ガス対策型含) 油圧伸縮ジグ型 25t吊 ホータ付き			
	K								
	R1	普通作業員				普通作業員			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m				ボックスカルバート【特厚】 1300*800*2000			見積単価
	Z								
						計			
	積算単価	=							
	A	作業区分	=1		据付				
	B	製品長	=3		2.0m/個				
	C	内空幅・内空高(m)	=3		1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				
	D	基礎材種別	=1		基礎碎石+均しコンクリート				
	E	PC鋼材による縦締め	=2		有り				
	F	ボックスカルバート(円/m)の単価コード			=7002	ボックスカルバート(円/m)の単価コード			

頁0-0024/0082

箇所	当り
考	

施工 第0-0010号内訳表

施工 第0-0011号内訳表

箇所

[illegible]

型枠

頁0-0026/0082

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

頁0-0027/0082

1 式 当り

[illegible]

管(函)渠型側溝

頁0-0029/0082

[摘要]

[illegible]

頁0-0030/0082

1	基	当り
---	---	----

[illegible]

プレキャスト集水桝

[規格1] 据付 W=200kgを超え400kg以下

[規格2] 基礎碎石->有り

積算単価算出表

施工 第0 -0015号内訳表

頁0-0031/0082

[摘要]

1

基 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホ	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クロー型クレーン付] 排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型含) 油圧式クロー型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		特殊作業員				特殊作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	作業区分	=1		据付					
	B	製品質量(kg/基)	=3		200kgを超え400kg以下					
	C	基礎碎石の有無	=1		有り					

頁0-0032/0082

1	基	当り
---	---	----

[illegible]

プレキャスト集水桝

[規格1] 据付 W=400kgを超え600kg以下

[規格2] 基礎碎石->有り

積算単価算出表

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0033/0082

[規格1] 据付 W=400kgを超え600kg以下				[規格2] 基礎碎石->有り				[摘要]				1	基 当り
標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考		
	K1	バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クロー型クレーン付] 排出ガス対策型含					バックホ(排出ガス対策型含) 油圧式クロー型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級						
	K												
	R1	運転手(特殊)					運転手(特殊)						
	R2	普通作業員					普通作業員						
	R3	土木一般世話役					土木一般世話役						
	R4	特殊作業員					特殊作業員						
	R												
	Z1	軽油 パトロール給油					軽油 パトロール給油						
	Z												
							計						
	積算単価	=											
	A	作業区分	=1		据付								
	B	製品質量(kg/基)	=4		400kgを超え600kg以下								
	C	基礎碎石の有無	=1		有り								

頁0-0034/0082

[illegible]

〔規格 1〕 一般部 A 型

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0035/0082

〔規格2〕 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:有 〔摘要〕

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
R3	特殊作業員			特殊作業員			
R4	型わく工			型わく工			
R							
Z1	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)			駒止ブロック FA [下水汚泥スラグ入り]			
Z2	生コンクリート 高炉18-8-25(20) W/C=60%			生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下			土木工事積算単価 表(兵庫県)
Z3	再生クラッシャーラン RC-40			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							

駒止ブロック設置

[規格1] 一般部 A型

[規格2] 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:有 [摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0036/0082

1 m 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
						計				
積算単価		＝								
A	作業区分		＝1		設置					
B	ブロック種別		＝2		駒止ブロック					
C	ブロック規格		＝13		一般部 A型					
D	基礎碎石規格		＝2		有り(再生碎石 RC-40)					
E	均し基礎コンクリート規格		＝3		有り(コンクリート(各種))					
F	養生工の有無		＝2		有り					
I	コンクリート(各種)(円/m3)の単価コード		＝1191		コンクリート(各種)(円/m3)の単価コード					

頁0-0037/0082

規格 1	規格 2	摘要	10	m	当り
------	------	----	----	---	----

[illegible]

〔規格 1〕 乗入部 N 型

施工 第0 -0021号内訳表

頁0-0038/0082

〔規格2〕 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:有 〔摘要〕

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) [ｸﾚｰ型] 排出ｶﾞｽ対策型含			バックホ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含) 油圧式ｸﾚｰ型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
R3	特殊作業員			特殊作業員			
R4	型わく工			型わく工			
R							
Z1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(150/170×200×600)			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ N [下水汚泥ｽﾗｸﾞ 入り] 歩道乗入部			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-25(20) W/C=60%			生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-20BB 水セメント比60%以下			土木工事積算単価 表(兵庫県)
Z3	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z4	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z							

地先境界ブロック設置

[規格1] A型 12cm×12cm

積算単価算出表

[規格2] 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無 [摘要]

施工 第0 -0022号内訳表

頁0-0040/0082

標準単価				基準単価				1 m 当り			
代表機材規格				構成比				積算規格			
標準単価	K1		バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クラ型] 排出ガス対策型含					バックホ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クラ型山積0.8m3級			
	K										
	R1		普通作業員					普通作業員			
	R2		土木一般世話役					土木一般世話役			
	R3		特殊作業員					特殊作業員			
	R4		運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R										
	Z1		地先境界ブロック A種(120×120×600)					地先境界ブロック [下水汚泥スラグ 入り] A型 12cm×12cm×60cm			
	Z2		再生クラッシャー RC-40					再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z3		軽油 パトロール給油					軽油 パトロール給油			
	Z										
								計			

暗渠排水管

[規格 2] 直管(200~400mm)

施工 第0 -0024号内訳表

頁0-0043/0082

[illegible]

頁0-0044/0082

当り

[illegible]

頁0-0045/0082

当り

[illegible]

頁0-0046/0082

当り

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚->15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0028号内訳表

頁0-0047/0082

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン スタンド			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別		=1		アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格1]

[規格2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0 -0029号内訳表

頁0-0048/0082

m2 当り

標準単価				[摘要]				1	
代表機材規格				構成比	基準単価	積算規格			
						単 価	補 正 構成比	備 考	
K1		バックホ 山積0.45m3(平積0.35) [ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回 山積0.45m3級			
K									
R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
R3		普通作業員				普通作業員			
R									
Z1		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油				軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z									
						計			
積算単価 =									
A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
B	障害等の有無	=1		無し					
C	騒音振動対策	=1		不要					
D	舗装版厚	=1		15cm以下					
F	積込作業の有無	=1		有り					

m3 当り

m3 当り

[illegible]

〔規格 1〕 土質->軟岩

積算単価算出表

施工 第0 -0031号内訳表

頁0-0050/0082

[規格1] 土質->軟岩 [規格2]

[摘要]

1

m3 当り

[illegible]

殻運搬
[規格1] 舗装版破碎

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0032号内訳表

頁0-0051/0082
m3 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=3	舗装版破碎				
	B	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要、15cm以下)				
	C	DID区間の有無	=2	有り				
	D	運搬距離	=10	3.5km以下				

頁0-0052/0082

[illegible]

頁0-0053/0082

式 当り

[illegible]

頁0-0054/0082

当り

[illegible]

頁0-0055/0082

式 当り

[illegible]

頁0-0056/0082

当り

[illegible]

不陸整正

[規格1] 補足材料->無し

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0038号内訳表

頁0-0057/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータグレータ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]			モータグレータ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2		ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K3		タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 13～14t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
	Z								
						計			

不陸整正

[規格1] 補足材料->無し

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0038号内訳表

頁0-0058/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	積算単価 =								
	A	補足材料の有無	=1	無し					

下層路盤(車道・路肩部)

頁0-0059/0082

[摘要]

m2	当り
----	----

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	モータグレーダ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]			モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
K2	ロータリー 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロータリー(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
K3	タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 13～14t			
K							
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	特殊作業員			特殊作業員			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	クラッシャー C-40 全厚t=250mm			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							

下層路盤(車道・路肩部)

[規格1] 全仕上り厚->2 5 0mm 2層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0039号内訳表

頁0-0060/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
							計				
積算単価		=									
A	全仕上り厚(mm)	=250			全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=2			2層施工						
C	材料	=2			再生クラッシャー RC-30,RC-40						

上層路盤(車道・路肩部)

[規格1] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[規格2] t = 100mm

積算単価算出表

施工 第0 -0040号内訳表

頁0-0061/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータグレーダ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]				モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2	ロードローラ 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含				ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K3	タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 13～14t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	普通作業員				普通作業員			
	R3	特殊作業員				特殊作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40 全厚t=150mm				粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 ハートル給油				軽油 パートル給油			
	Z								

上層路盤(車道・路肩部)
[規格1] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[規格2] t = 1 0 0 mm

積算単価算出表

施工 第0 -0040号内訳表

頁0-0062/0082
m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
						計					
積算単価		＝									
A	材料		＝3		粒調碎石	M-25,M-30,M-40					
D	全仕上り厚(mm)		＝100		全仕上り厚(mm)						
E	施工区分		＝1		1層施工						
	</										

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0 -0041号内訳表

頁0-0063/0082

1 m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含					アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含					タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3	ロードローラ 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含					ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R3	特殊作業員					特殊作業員			
	R4	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R									
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm					再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用					アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	軽油 ハートロール給油					軽油 パトロール給油			

フィルター層

[規格1] t = 40mm以上60mm未満

[規格2] 洗砂

積算単価算出表

施工 第0 -0042号内訳表

頁0-0065/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) 山積0.11m3 (平積0.09m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.11/0.09m3			
	K2		振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排出ガス対策型含			振動ﾛｰﾗ(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		砂 再生砂			砂 洗砂			
	Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
	Z								
						計			

フィルター層

[規格 2] 洗砂

[摘要]

頁0-0066/0082

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャー RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0043号内訳表

頁0-0067/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バックホ(クロー型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0043号内訳表

頁0-0068/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
B	施工区分		=1		1層施工					
C	材料		=3		再生クラッシャー RC-30,RC-40					

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 150 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

積算単価算出表

施工 第0 -0044号内訳表

頁0-0069/0082

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30,RC-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0044号内訳表

頁0-0070/0082

1

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)							
B	施工区分	=1	1層施工							
C	材料	=3	再生クラッシャーラン RC-30,RC-40							

透水性アスファルト舗装

[規格1] t = 30mm

[規格2] 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0045号内訳表

頁0-0071/0082

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅1.4～3.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅1.4～3.0m			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		開粒度アスコン TOP13 t=40mm				開粒度アスコン(ストレートAS新規材) TOP13			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			

透水性アスファルト舗装

頁0-0072/0082

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

透水性アスファルト舗装

[規格1] t = 50mm

[規格2] 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0046号内訳表

頁0-0073/0082

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅1.4～3.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅1.4～3.0m				
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t				
	K										
	R1		普通作業員				普通作業員				
	R2		特殊作業員				特殊作業員				
	R3		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R										
	Z1		開粒度アスコン TOP13 t=40mm				開粒度アスコン(ストレートAS新規材) TOP13				
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				
	Z										
							計				

透水性アスファルト舗装

頁0-0074/0082

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

頁0-0076/0082

当り

考

施工単価表

施工 第0 -0049号内訳表

頁0-0077/0082

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ 含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0079/0082

当り

考

施工単価表

施工 第0 -0052号内訳表

頁0-0080/0082

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0081/0082

当り

[illegible]

頁0-0082/0082

[illegible]

積算参考資料

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を
参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価等 (円)	備考
ボックスカルバート	1300*800*2000	m	155,042	
ボックスカルバート【特厚】	1300*800*2000	m	223,202	
スリット型排水側溝	300*300	m	19,490	
スリット型排水側溝街渠柵	細目Gr付 300*300	個	91,590	
スリット型排水側溝街渠柵	細目Gr付 300*1000-500	個	102,400	

物価資料単価根拠（参考資料）

品名・形状寸法 (金抜き設計書上の名称)	単位	設計単価 ※	平均単価	建設物価（2026.8月号）			積算資料（2026.8月号）		
				名称 (建設物価での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価	名称 (積算資料での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価
PC鋼より線[7本より線B種 (SWPR7B)]径12.7mm、0.774kg/m 線材、アンボンド加算、メーカー工場切断加工費	kg		注2	PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 線材	347		PC鋼より線 PC鋼より線 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	
				PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 アンボンド加算	347		PC鋼より線 アンボンド加算額 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	
				PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 メーカー工場切断加工費	347		PC鋼より線 メーカー工場切断加工費 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	
PC用定着装置 シングルストランド 工法(後付用)、20T型 1T12.7	組			PC用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 20T型 1T12.7 グラウト注入径12.7mm	348		PC用定着装置 シングルストランド 後付用 20T型 1T12.7	407	

※設計単価の有効桁は、大きい方の桁を有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、有効桁は3桁とする。

注：本資料は設計図書のほかに発注者の標準的な考え方、任意部分を示す”見積りの参考”としての資料に過ぎず、入札参加資格者への適正・迅速な工事費の見積に供するためのものである。

よって、何ら請負契約上の拘束を生じるものではない。

注2：平均単価については、下記により算出している。

品名・形状寸法 (金抜き設計書上の名称)	単位	平均単価	建設物価（2026.8月号）			積算資料（2026.8月号）		
			名称 (建設物価での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価	名称 (積算資料での名称・規格等)	頁 (掲載ページ)	単価
PC鋼より線[7本より線B種 (SWPR7B)]径12.7mm、0.774kg/m 線材、アンボンド加算、メーカー工場切断加工費	kg	$\frac{①+②+③+④+⑤+⑥}{2}$	PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 線材	347	①	PC鋼より線 PC鋼より線 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	④
			PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 アンボンド加算	347	②	PC鋼より線 アンボンド加算額 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	⑤
			PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B 径(mm)12.7 (kg/m)0.774 メーカー工場切断加工費	347	③	PC鋼より線 メーカー工場切断加工費 SWPR7B 7本より線 B種 径mm12.7 質量kg/m0.774	406	⑥