

参 考 内 訳 書

令 和 7 年 度 (2025年度)

件 名 西中学校防球ネット設置工事

場 所 越谷市神明町二丁目385番地

工事の概要

- ・高さ11mの防球ネットを新設する。(L:158m)

※この参考内訳書は、積算を補助する目的で提示するもので、項目・数量等は契約数量ではないことに注意すること。。

P 1

内 訳 書

NO	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
E	消費税相当額		1.00	式			10%
	工事設計額						

西中学校防球ネット設置工事

内 訳 書

NO	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
	【材料費】						
	コンクリート支柱	14-19-700	21.00	本			
	コンクリート根枷	L=1000	21.00	個			
	ジョイントビーム	φ 139.8-4.5t-10m用	2.00	本			
	ジョイントビーム	φ 139.8-4.5t-9m用	2.00	本			
	ジョイントビーム	φ 139.8-4.5t-8m用	6.00	本			
	自在バンド	4BD-HE-17	18.00	個			
	自在バンド	4BD-HD-17T	46.00	個			
	メッキ鋼撚線	38mm2	673.00	m			
	巻付グリップ	38mm2、シンブル共	106.00	個			
	ターンバックル	12 φ	7.00	個			
	ターンバックル	16 φ	48.00	個			
	L型吊金物		38.00	個			
	ポリエステルネット	365T 56本 40mm目	474.00	m2			
	かがりロープ		1,010.00	m			
	防護マット	H2000*t40*1000	21.00	枚			
	柱、ジョイントビーム運搬費		1.00	式			

内 訳 書

NO	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【施工費】						
	コンクリート支柱建柱	14m柱 3m根入れ	21.00	本			
		オーガー掘削 建込み					
	根枷取付		21.00	個			
	ジョイントビーム取付	現場合わせ寸法調整	10.00	本			
	バンド金具取付		64.00	個			
	鋼撚線取付		673.00	m			
	ネット取付		474.00	m2			
	コンクリート支柱場内小運搬		1.00	式			
	残土処理	場内敷き均し	1.00	式			
	防護マット取付		21.00	枚			
	クローラークレーン		1.00	式			
	高所作業車		1.00	式			
	雑工費		1.00	式			
	試掘	バックホウ0.13m3	1.00	式			

内 訳 書

NO	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【樹木剪定】						
	高木枝払い	H：10m程度、幹周80cm～100cm未満	4.00	本			
		H：10m程度、幹周100cm～120cm未満	2.00	本			
		H：10m程度、幹周120cm～140cm未満	5.00	本			
		H：10m程度、幹周140cm～160cm未満	7.00	本			
		H：10m程度、幹周180cm～200cm未満	1.00	本			
	高所作業車		1.00	式			
	発生材収集・運搬	木くず	1.00	式			
	発生材収集・運搬	混廃	1.00	式			
	発生材処分	木くず	1.00	式			
	発生材処分	混廃	1.00	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]